ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Untuk Umum & Profesional



LEBIH DARI 1500 PEKERJAAN
KONSTRUKSI BANGUNAN & INTERIOR

Alpha Publishing

Analisa Harga Satuan Pekerjaan: Untuk Umum dan Profesional

Penyusun: A. Abdul Wahab, ST
Hak Cipta: A. Abdul Wahab, ST
Desain Sampul: Tim Desain Alpha Publishing
Layout: Tim Desain Alpha Publishing

UU No 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2

Ebook ini boleh dicopy & disebarkan tanpa mengubah isinya

Alpha Publishing
Grand Tamansari Residence A5/16
JL. H.A.M.M Rifaddin Samarinda

Disclaimer

PERHATIAN

HARGA SATUAN BAHAN & MATERIAL BISA BERBEDA-BEDA DI SETIAP DAERAH. HARGA SATUAN YANG ADA DI EBOOK INI HANYA SEBAGAI CONTOH. ANDA HARUS MENYESUAIKAN SENDIRI DENGAN KONDISI SETEMPAT DAN HARGA PASARAN YANG PALING UPDATE. KOEFISIEN DARI SETIAP ANALISA HARGA PEKERJAAN JUGA TIDAK BERSIFAT MUTLAK. JIKA DIPERLUKAN, KOEFISIEN BISA MENYESUAIKAN KONDISI DI LAPANGAN.

ANALISA HARGA SATUAN DALAM FORMAT EXCEL BISA DIDOWNLOAD DI

bit.ly/ahsexcel4

Daftar Isi

Bagian 1
Pendahuluan 5

Bagian 2
Daftar Pekerjaan 9

Bagian 3
Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan 55
A. Pekerjaan Pondasi 56
B. Pekerjaan Struktur 74
C. Pekerjaan Pasangan Dinding 83
D. Pekerjaan Beton Praktis 104
E. Pekerjaan Atap 113
F. Pekerjaan Pelapis Dinding 163
G. Pekerjaan Plafond 197
H. Pekerjaan Lantai 205
I. Pekerjaan Pintu, Jendela & Kaca 272
J. Pekerjaan Engsel & Kunci 300
K. Pekerjaan Pengecatan 306
L. Pekerjaan Instalasi Sanitasi 324
M. Pekerjaan Acessories Instalasi Sanitasi 352
N. Pekerjaan Instalasi Listrik 404
O. Pekerjaan Luar & Halaman 408

Bagian 4
Daftar Material 446

Bagian 5
Daftar Upah & Alat 471

1 Pendahuluan



Rencana Anggaran Biaya atau biasa disingkat RAB. Sebuah istilah yang tidak pernah bisa diabaikan oleh siapapun yang berkecimpung di dunia konstruksi bangunan.

Baik itu arsitek atau konsultan perencana, kontraktor yang mengerjakan, termasuk juga owner atau pemilik proyek.

RAB sangat vital dalam setiap proyek. Salah menghitung RAB bisa membuat semuanya berantakan.

Pendahuluan

Menghitung RAB dengan akurat tentu menjadi tujuan bagi setiap stake holder proyek.

Bagi kontraktor, ketepatan RAB akan menjamin keuntungan pada proyek yang dikerjakannya betul-betul sesusai dengan yang diharapkan. Tidak sedikit kontraktor yang rugi karena perhitungan RAB-nya meleset.



Sementara bagi pemilik proyek/owner, RAB yang akurat akan menjamin proyek tersebut selesai tepat waktu, dengan spek dan kualitas seperti yang diinginkan dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan dana yang sudah disiapkan sejak awal.

Tak terhitung jumlahnya proyek yang dananya membengkak karena kesalahan dalam menghitung RAB.

Pendahuluan

Bicara RAB, tentu tidak bisa dilepaskan dari Analisa Harga Satuan (AHS) Pekerjaan.

Item pekerjaan pada setiap proyek kontruksi yang begitu banyak, mendorong kita untuk mem-breakdown setiap pekerjaan tersebut sedetail mungkin sehingga bisa dihitung harga satuannya.



Kombinasi dari kebutuhan bahan / material, pekerja dan alat pada setiap pekerjaan itulah yang menjadi Harga Satuan Pekerjaan yang harus kita hitung.

Di Indonesia, hampir tidak ada standar baku untuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan ini. Setiap kontraktor memiliki acuan sendiri-sendiri, berdasarkan pengalaman mereka masing-masing.

Pemerintah telah mencoba membuat standar dengan menyusun daftar AHS berdasarkan SNI, akan tetapi pada prakteknya belum tentu AHS SNI tersebut cocok dengan kebutuhan di lapangan.

Apalagi teknologi di dunia konstruksi juga semakin berkembang. Semakin banyak material baru yang ditemukan. Demikian juga metode pelaksanaan pekerjaan, selalu saja ada inovasi baru yang membuat pekerjaan menjadi semakin efisien.

Ini tentu membutuhkan penyesuaian juga dalam penyusunan AHS agar RAB yang dihitung tetap terjaga akurasinya.

Atas dasar itulah, melalui ebook ini saya mencoba untuk ikut berbagi informasi daftar AHS kepada teman-teman sesama pelaku dunia konstruksi (arsitek/konsultan perencana, kontraktor, property developer).

Pendahuluan



Meskipun saya telah berkecimpung di dunia konstruksi selama sekitar 15 tahun, baik sebagai konsultan perencana, kontraktor, maupun property developer, tidak semua AHS yang ada di dalam daftar ini buatan saya atau berdasarkan pengalaman pribadi. Ada juga yang merupakan pengalaman beberapa kontraktor lain, atau dari literatur lainnya.

Semoga daftar AHS ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pelaku konstruksi, termasuk juga untuk masyarakat umum yang memiliki kepentingan dalam perhitungan RAB.

Salam proyek,
A. Abdul Wahab, ST

2 Daftar Pekerjaan



Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
A. PEKERJAAN PONDASI	
A1001	Pas.Bouwplank T.0,50M/m'
A1002	Pas.Bouwplank T.1,00M/m'
A1003	Galian Tanah Lunak Dalam Max 1,00M/m3
A1004	Galian Tanah Lunak Dalam Max 1,50M/m3
A1005	Galian Tanah Lunak Dalam Max 2,00M/m3
A1006	Galian Tanah Keras Dalam Max 1,00M/m3
A1007	Galian Tanah Keras Dalam Max 1,50M/m3
A1008	Galian Tanah Keras Dalam Max 2,00M/m3
A1009	Galian Tanah Ex.Dipadatkan Dalam Max 1,00M/m3
A1010	Galian Tanah Ex.Dipadatkan Dalam Max 1,50M/m3
A1011	Galian Tanah Ex.Dipadatkan Dalam Max 2,00M/m3
A1012	Pemadatan Tanah Pondasi/m2 (dgn Timbrisan Manual)
A1013	Pemadatan Tanah Pondasi/m2 (dgn Mesin Stamper)
A1014	Urugan Pasir Urug/m3
A1015	Urugan Pasir Extra Beton/m3
A1016	Urugan Sirtu/m3
A1017	Spesi 1:3/m3
A1018	Spesi 1:4/m3
A1019	Spesi 1:5/m3
A1020	Spesi 1:6/m3
A1021	Beton 1:1,5:2,5/m3,dgn Koral
A1022	Beton 1:2:3/m3,dgn Koral
A1023	Beton 1:3:5/m3,dgn Koral
A1024	Beton 1:1,5:2,5/m3,dgn Seplit
A1025	Beton 1:2:3/m3,dgn Seplit
A1026	Beton 1:3:5/m3,dgn Seplit
A1027	Beton Ready Mix K.250/m3
A1028	Beton Ready Mix K.225/m3
A1029	Beton Ready Mix K.200/m3
A1030	Beton Ready Mix K.175/m3
A1031	Beton Ready Mix K.150/m3
A1032	Beton Ready Mix K.125/m3
A1033	Beton Lantai Kerja T.2,5cm/m2 dgn Koral
A1034	Beton Lantai Kerja T.5cm/m2 dgn Koral
A1035	Beton Lantai Kerja T.7,5cm/m2 dgn Koral
A1036	Beton Lantai Kerja T.2,5cm/m2 dgn Seplit
A1037	Beton Lantai Kerja T.5cm/m2 dgn Seplit

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
A1038	Beton Lantai Kerja T.7,5cm/m2 dgn Seplit
A1039	Pondasi Batu Kali 1:4/m3
A1040	Pondasi Batu Kali 1:5/m3
A1041	Pas.Rollag Bataco Semen 1:4/m3
A1042	Pas.Rollag Bataco Semen 1:5/m3
A1043	Pas.Rollag Batu Bata Kampung 1:4/m3
A1044	Pas.Rollag Batu Bata Kampung 1:5/m3
A1045	Pas.Rollag Batu Bata Kuo Shin 1:4/m3
A1046	Pas.Rollag Batu Bata Kuo Shin 1:5/m3
A1047	Pas.Rollag Batu Bata Press 1:4/m3
A1048	Pas.Rollag Batu Bata Press 1:5/m3
A1049	Pas.Rollag Celcon Blok T.10cm 1:4/m3
A1050	Pas.Rollag Celcon Blok T.10cm 1:5/m3
A1051	Pas.Rollag Celcon Blok T.7,5cm 1:4/m3
A1052	Pas.Rollag Celcon Blok T.7,5cm 1:5/m3
A1053	Pembesian Polos/kg
A1054	Pembesian Ulir/kg
A1055	Besi Angkur Sloof dia 10mm50cm/bh Polos
A1056	Besi Angkur Sloof dia 12mm50cm/bh Polos
A1057	Besi Angkur Sloof dia 16mm50cm/bh Polos
A1058	Besi Angkur Sloof dia 10mm50cm/bh Ulir
A1059	Besi Angkur Sloof dia 12mm50cm/bh Ulir
A1060	Besi Angkur Sloof dia 16mm50cm/bh Ulir
A1061	Bekisting Pond.Plat Setempat/m2 2xpakai dgn Papan 2/20
A1062	Bekisting Pond.Plat Setempat/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm
A1063	Bekisting Pond.Plat Setempat/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm
A1064	Bekisting Pond.Plat Jalur/m2 2xpakai dgn Papan 2/20
A1065	Bekisting Pond.Plat Jalur/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm
A1066	Bekisting Pond.Plat Jalur/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm
A1067	Bekisting Poer/m2 2xpakai dgn Papan 2/20
A1068	Bekisting Poer/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm
A1069	Bekisting Poer/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm
A1070	Bekisting Sloof/m2 2xpakai dgn Papan 2/20
A1071	Bekisting Sloof/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm
A1072	Bekisting Sloof/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm
A1073	Bekisting Dinding/m2 2xpakai dgn Papan 2/20
A1074	Bekisting Dinding/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm
A1075	Bekisting Dinding/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

B. PEKERJAAN STRUKTUR

B1001	Beton 1:1,5:2,5/m3,dgn Koral
B1002	Beton 1:2:3/m3,dgn Koral
B1003	Beton 1:3:5/m3,dgn Koral
B1004	Beton 1:1,5:2,5/m3,dgn Seplit
B1005	Beton 1:2:3/m3,dgn Seplit
B1006	Beton 1:3:5/m3,dgn Seplit
B1007	Beton Ready Mix K.250/m3
B1008	Beton Ready Mix K.225/m3
B1009	Beton Ready Mix K.200/m3
B1010	Beton Ready Mix K.175/m3
B1011	Beton Ready Mix K.150/m3
B1012	Beton Ready Mix K.125/m3
B1013	Pembesian Polos/kg
B1014	Pembesian Ulir/kg
B1015	Bekisting Kolom/m2 2xpakai dgn Papan 2/20
B1016	Bekisting Kolom/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm
B1017	Bekisting Kolom/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm
B1018	Bekisting Balok/m2 2xpakai dgn Papan 2/20
B1019	Bekisting Balok/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm
B1020	Bekisting Balok/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm
B1021	Bekisting Plat/m2 2xpakai dgn Papan 2/20
B1022	Bekisting Plat/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm
B1023	Bekisting Plat/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm
B1024	Bekisting Tangga/m2 2xpakai dgn Papan 2/20
B1025	Bekisting Tangga/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm
B1026	Bekisting Tangga/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm
B1027	Bekisting Beton Praktis/m2

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

C. PEKERJAAN PASANGAN DINDING

C1001	Kosen Kayu Jati Kwalitet Politur/m3
C1002	Kosen Kayu Jati Kwalitet Cat/m3
C1003	Kosen Kayu Bangkirai Kw.Politur/m3
C1004	Kosen Kayu Bangkirai Kw.Cat/m3
C1005	Kosen Kayu Kamper Samarinda Kw.Politur/m3
C1006	Kosen Kayu Kamper Samarinda Kw.Cat/m3
C1007	Kosen Kayu Kamper Medan Kw.Politur/m3
C1008	Kosen Kayu Kamper Medan Kw.Cat/m3
C1009	Kosen Kayu Meranti Kw.Politur/m3
C1010	Kosen Kayu Meranti Kw.Cat/m3
C1011	Kosen Kayu Nyatoh Kw.Politur/m3
C1012	Kosen Kayu Nyatoh Kw.Cat/m3
C1013	Stel & Pasang Kosen/m2
C1014	Beton Angkur/Locis Kosen dia 10mm/bh
C1015	Beton Angkur/Locis Kosen dia 12mm/bh
C1016	Pas.Bataco Semen Tebal 1 Batu 1:3/m2
C1017	Pas.Bataco Semen Tebal 1 Batu 1:4/m2
C1018	Pas.Bataco Semen Tebal 1 Batu 1:5/m2
C1019	Pas.Bataco Semen Tebal 1 Batu 1:6/m2
C1020	Pas.Bataco Semen Tebal 1 Batu 1:6/m2 Sopisopi
C1021	Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1 Batu 1:3/m2
C1022	Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:4/m2
C1023	Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:5/m2
C1024	Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:6/m2
C1025	Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:6/m2 Sopisopi
C1026	Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1 Batu 1:3/m2
C1027	Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1 Batu 1:4/m2
C1028	Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1 Batu 1:5/m2
C1029	Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1 Batu 1:6/m2
C1030	Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1 Batu 1:6/m2 sopisopi
C1031	Pas.Batu Bata Press Tebal 1 Batu 1:3/m2
C1032	Pas.Batu Bata Press Tebal 1 Batu 1:4/m2
C1033	Pas.Batu Bata Press Tebal 1 Batu 1:5/m2
C1034	Pas.Batu Bata Press Tebal 1 Batu 1:6/m2
C1035	Pas.Batu Bata Press Tebal 1 Batu 1:6/m2 Sopisopi
C1036	Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.10cm 1:3/m2
C1037	Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.10cm 1:4/m2

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
C1038	Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.10cm 1:5/m2
C1039	Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.10cm 1:6/m2
C1040	Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.10cm 1:6/m2 sopisopi
C1041	Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.7,5cm 1:3/m2
C1042	Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.7,5cm 1:4/m2
C1043	Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.7,5cm 1:5/m2
C1044	Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.7,5cm 1:6/m2
C1045	Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.7,5cm 1:6/m2 Sopisopi
C1046	Pas.Bataco Semen Tebal 1/2 Batu 1:3/m2
C1047	Pas.Bataco Semen Tebal 1/2 Batu 1:4/m2
C1048	Pas.Bataco Semen Tebal 1/2 Batu 1:5/m2
C1049	Pas.Bataco Semen Tebal 1/2 Batu 1:6/m2
C1050	Pas.Bataco Semen Tebal 1/2 Batu 1:6/m2 Sopisopi
C1051	Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:3/m2
C1052	Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:4/m2
C1053	Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:5/m2
C1054	Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:6/m2
C1055	Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:6/m2 Sopisopi
C1056	Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1/2 Batu 1:3/m2
C1057	Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1/2 Batu 1:4/m2
C1058	Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1/2 Batu 1:5/m2
C1059	Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1/2 Batu 1:6/m2
C1060	Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1/2 Batu 1:6/m2 Sopisopi
C1061	Pas.Batu Bata Press Tebal 1/2 Batu 1:3/m2
C1062	Pas.Batu Bata Press Tebal 1/2 Batu 1:4/m2
C1063	Pas.Batu Bata Press Tebal 1/2 Batu 1:5/m2
C1064	Pas.Batu Bata Press Tebal 1/2 Batu 1:6/m2
C1065	Pas.Batu Bata Press Tebal 1/2 Batu 1:6/m2 Sopisopi
C1066	Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.10cm 1:3/m2
C1067	Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.10cm 1:4/m2
C1068	Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.10cm 1:5/m2
C1069	Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.10cm 1:6/m2
C1070	Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.10cm 1:6/m2 sopisopi
C1071	Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.7,5cm 1:3/m2
C1072	Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.7,5cm 1:4/m2
C1073	Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.7,5cm 1:5/m2
C1074	Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.7,5cm 1:6/m2
C1075	Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.7,5cm 1:6/m2 Sopisopi

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

D. PEKERJAAN BETON PRAKTIS

D1001	Kolom Praktis 20x20cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1002	Kolom Praktis 20x20cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1003	Kolom Praktis 20x20cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1004	Kolom Praktis 15x20cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1005	Kolom Praktis 15x20cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1006	Kolom Praktis 15x20cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1007	Kolom Praktis 15x15cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1008	Kolom Praktis 15x15cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1009	Kolom Praktis 15x15cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1010	Kolom Praktis 10x15cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1011	Kolom Praktis 10x15cm m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1012	Kolom Praktis 10x15cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1013	Beton Kolom Praktis/m'(10x10cm) (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1014	Beton Kolom Praktis/m'(10x10cm) (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1015	Beton Kolom Praktis/m'(10x10cm) (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1016	Ringbalk Praktis 20x20cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1017	Ringbalk Praktis 20x20cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1018	Ringbalk Praktis 20x20cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1019	Ringbalk Praktis 15x20cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1020	Ringbalk Praktis 15x20cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1021	Ringbalk Praktis 15x20cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1022	Ringbalk Praktis 15x15cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1023	Ringbalk Praktis 15x15cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1024	Ringbalk Praktis 15x15cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1025	Ringbalk Praktis 10x15cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1026	Ringbalk Praktis 10x15cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1027	Ringbalk Praktis 10x15cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1028	Ringbalk Praktis 10x10cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1029	Ringbalk Praktis 10x10cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1030	Ringbalk Praktis 10x10cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1031	Kolom Sopisopi 20x20cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1032	Kolom Sopisopi 20x20cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1033	Kolom Sopisopi 20x20cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1034	Kolom Sopisopi 15x20cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1035	Kolom Sopisopi 15x20cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1036	Kolom Sopisopi 15x20cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1037	Kolom Sopisopi 15x15cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
D1038	Kolom Sopisopi 15x15cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1039	Kolom Sopisopi 15x15cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1040	Kolom Sopisopi 10x15cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1041	Kolom Sopisopi 10x15cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1042	Kolom Sopisopi 10x15cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1043	Kolom Sopisopi 10x10cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1044	Kolom Sopisopi 10x10cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1045	Kolom Sopisopi 10x10cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1046	Ringbalk Sopisopi 20x20cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1047	Ringbalk Sopisopi 20x20cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1048	Ringbalk Sopisopi 20x20cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1049	Ringbalk Sopisopi 15x20cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1050	Ringbalk Sopisopi 15x20cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1051	Ringbalk Sopisopi 15x20cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1052	Ringbalk Sopisopi 15x15cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1053	Ringbalk Sopisopi 15x15cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1054	Ringbalk Sopisopi 15x15cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1055	Ringbalk Sopisopi 10x15cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1056	Ringbalk Sopisopi 10x15cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1057	Ringbalk Sopisopi 10x15cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)
D1058	Ringbalk Sopisopi 10x10cm/m' (4dia 12mm+dia 8mm20cm)
D1059	Ringbalk Sopisopi 10x10cm/m' (4dia 10mm+dia 8mm20cm)
D1060	Ringbalk Sopisopi 10x10cm/m' (4dia 8mm+dia 6mm20cm)

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

E. PEKERJAAN ATAP

E1001	Kudakuda Kayu Jati Non Exposed/m3
E1002	Kudakuda Kayu Bangkirai Non Exposed/m3
E1003	Kudakuda Kayu Kamper Samarinda Non Exposed/m3
E1004	Kudakuda Kayu Kamper Medan Non Exposed/m3
E1005	Kudakuda Kayu Meranti Non Exposed/m3
E1006	Kudakuda Kayu Borneo Non Exposed/m3
E1007	Gording Non Exposed Kayu Jati/m3
E1008	Gording Non Exposed Kayu Bangkirai/m3
E1009	Gording Non Exposed Kayu Kamper Samarinda/m3
E1010	Gording Non Exposed Kayu Kamper Medan/m3
E1011	Gording Non Exposed Kayu Meranti/m3
E1012	Gording Non Exposed Kayu Borneo/m3
E1013	Kudakuda Exposed Kayu Jati/m3 Serut Mesin
E1014	Kudakuda Exposed Kayu Bangkirai/m3 Serut Mesin
E1015	Kudakuda Exposed Kayu Kamper Samarinda/m3 Serut Mesin
E1016	Kudakuda Exposed Kayu Kamper Medan/m3 Serut Mesin
E1017	Kudakuda Exposed Kayu Meranti/m3 Serut Mesin
E1018	Kudakuda Exposed Kayu Borneo/m3 Serut Mesin
E1019	Gording Exposed Kayu Jati/m3 Serut Mesin
E1020	Gording Exposed Kayu Bangkirai/m3 Serut Mesin
E1021	Gording Exposed Kayu Kamper Samarinda/m3 Serut Mesin
E1022	Gording Exposed Kayu Kamper Medan/m3 Serut Mesin
E1023	Gording Exposed Kayu Meranti/m3 Serut Mesin
E1024	Gording Exposed Kayu Borneo/m3 Serut Mesin
E1025	Plat+Angkur Baut dia 19mm Dudukan Kudakuda Baja/bh
E1026	Plat+Angkur Baut dia 16mm Dudukan Kudakuda Baja/bh
E1027	Plat+Angkur Baut dia 12mm Dudukan Kudakuda Baja/bh
E1028	Kudakuda Baja dgn WF/kg
E1029	Kudakuda Baja dgn Siku/kg
E1030	Gording Baja Kanal C/kg
E1031	Meni Besi/m2
E1032	Cat Besi/m2
E1033	Pintu Besi Plat Tutup Man Hole/bh Uk.50x50cm
E1034	Pintu Besi Plat Tutup Man Hole/bh Uk.50x75cm
E1035	Pintu Besi Plat Tutup Man Hole/bh Uk.75x75cm
E1036	Pintu Besi Plat Tutup Man Hole/bh Uk.75x100cm
E1037	Pintu Besi Plat Tutup Man Hole/bh Uk.100x100cm

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
E1038	Rangka Atap Smartruss/Baja Ringan
E1039	Pas.Kaso Jati/m2
E1040	Pas.Kaso Bangkirai/m2
E1041	Pas.Kaso Kamper Samarinda/m2
E1042	Pas.Kaso Kamper Medan/m2
E1043	Pas.Kaso Meranti/m2
E1044	Pas.Kaso Borneo/m2
E1045	Pas.Aluminium foil Single Side/m2
E1046	Pas.Aluminium foil Double Sided/m2
E1047	Pas.Reng Jati/m2
E1048	Pas.Reng Bangkirai/m2
E1049	Pas.Reng Kamper Samarinda/m2
E1050	Pas.Reng Kamper Medan/m2
E1051	Pas.Reng Meranti/m2
E1052	Pas.Reng Borneo/m2
E1053	Papan Nok Jati/m'
E1054	Papan Nok Bangkirai/m'
E1055	Papan Nok Kamper Samarinda/m'
E1056	Papan Nok Kamper Medan/m'
E1057	Papan Nok Meranti/m'
E1058	Papan Nok Borneo/m'
E1059	Papan Talang Datar Jati/m' L.20cm
E1060	Papan Talang Datar Bangkirai/m' L.20cm
E1061	Papan Talang Datar Kamper Samarinda/m' L.20cm
E1062	Papan Talang Datar Kamper Medan/m' L.20cm
E1063	Papan Talang Datar Kamper Meranti/m' L.20cm
E1064	Papan Talang Datar Borneo/m' L.20cm
E1065	Papan Talang Datar Jati/m' L.30cm
E1066	Papan Talang Datar Bangkirai/m' L.30cm
E1067	Papan Talang Datar Kamper Samarinda/m' L.30cm
E1068	Papan Talang Datar Kamper Medan/m' L.30cm
E1069	Papan Talang Datar Meranti/m' L.30cm
E1070	Papan Talang Datar Borneo/m' L.30cm
E1071	Papan Talang Jurai V/m' L.20+20cm Jati
E1072	Papan Talang Jurai V/m' L.20+20cm Bangkirai
E1073	Papan Talang Jurai V/m' L.20+20cm Kamper Samarinda
E1074	Papan Talang Jurai V/m' L.20+20cm Kamper Medan
E1075	Papan Talang Jurai V/m' L.20+20cm Meranti

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
E1076	Papan Talang Jurai V/m' L.20+20cm Borneo
E1077	Papan Talang Jurai V/m' L.30+30cm Jati
E1078	Papan Talang Jurai V/m' L.30+30cm Bangkirai
E1079	Papan Talang Jurai V/m' L.30+30cm Kamper Samarinda
E1080	Papan Talang Jurai V/m' L.30+30cm Kamper Medan
E1081	Papan Talang Jurai V/m' L.30+30cm Meranti
E1082	Papan Talang Jurai V/m' L.30+30cm Borneo
E1083	Seng Talang Datar U.Talang L.20cm/m'
E1084	Seng Talang Datar U.Talang L.30cm/m'
E1085	Seng Talang Jurai V/m' L.20+20cm
E1086	Seng Talang Jurai V/m' L.30+30cm
E1087	Listplank Papan 2x20/m' Jati
E1088	Listplank Papan 2x20/m' Bangkirai
E1089	Listplank Papan 2x20/m' Kamper Samarinda
E1090	Listplank Papan 2x20/m' Kamper Medan
E1091	Listplank Papan 2x20/m' Meranti
E1092	Listplank Papan 2x20/m' Borneo
E1093	Listplank Papan 3x20/m' Jati
E1094	Listplank Papan 3x20/m' Bangkirai
E1095	Listplank Papan 3x20/m' Kamper Samarinda
E1096	Listplank Papan 3x20/m' Kamper Medan
E1097	Listplank Papan 3x20/m' Meranti
E1098	Listplank Papan 3x20/m' Borneo
E1099	Listplank Papan 3x30/m' Jati
E1100	Listplank Papan 3x30/m' Bangkirai
E1101	Listplank Papan 3x30/m' Kamper Samarinda
E1102	Listplank Papan 3x30/m' Kamper Medan
E1103	Listplank Papan 3x30/m' Meranti
E1104	Listplank Papan 3x30/m' Borneo
E1105	Listplank Papan (2x20)+(2x10)/m' Jati
E1106	Listplank Papan (2x20)+(2x10)/m' Bangkirai
E1107	Listplank Papan (2x20)+(2x10)/m' Kamper Samarinda
E1108	Listplank Papan (2x20)+(2x10)/m' Kamper Medan
E1109	Listplank Papan (2x20)+(2x10)/m' Meranti
E1110	Listplank Papan (2x20)+(2x10)/m' Borneo
E1111	Listplank Papan 3x20+3x10/m' Jati
E1112	Listplank Papan 3x20+3x10/m' Bangkirai
E1113	Listplank Papan 3x20+3x10/m' Kamper Samarinda

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
E1114	Listplank Papan 3x20+3x10/m' Kamper Medan
E1115	Listplank Papan 3x20+3x10/m' Meranti
E1116	Listplank Papan 3x20+3x10/m' Borneo
E1117	Listplank Papan (3x30)+(3x10)/m' Jati
E1118	Listplank Papan (3x30)+(3x10)/m' Bangkirai
E1119	Listplank Papan (3x30)+(3x10)/m' Kamper Samarinda
E1120	Listplank Papan (3x30)+(3x10)/m' Kamper Medan
E1121	Listplank Papan (3x30)+(3x10)/m' Meranti
E1122	Listplank Papan (3x30)+(3x10)/m' Borneo
E1123	Listplank Papan (3x30)+(3x15)/m' Jati
E1124	Listplank Papan (3x30)+(3x15)/m' Bangkirai
E1125	Listplank Papan (3x30)+(3x15)/m' Kamper Samarinda
E1126	Listplank Papan (3x30)+(3x15)/m' Kamper Medan
E1127	Listplank Papan (3x30)+(3x15)/m' Meranti
E1128	Listplank Papan (3x30)+(3x15)/m' Borneo
E1129	Papan Flashing Atas Listplank Miring Papan 3x10cm/m' Jati
E1130	Papan Flashing Atas Listplank Miring Papan 3x10cm/m' Bangkirai
E1131	Papan Flashing Atas Listplank Miring Papan 3x10cm/m' Kamper Samarinda
E1132	Papan Flashing Atas Listplank Miring Papan 3x10cm/m' Kamper Medan
E1133	Papan Flashing Atas Listplank Miring Papan 3x10cm/m' Meranti
E1134	Papan Flashing Atas Listplank Miring Papan 3x10cm/m' Borneo
E1135	Seng Flashing Atas Papan Listplank Miring L.10>30cm/m'
E1136	Pas.Atap Asbes Gelombang Kecil/m2
E1137	Pas.Atap Asbes Gelombang Besar/m2
E1138	Pas.Genteng Kodok Bdn/m2
E1139	Pas.Genteng Plentong Bdn/m2
E1140	Pas.Genteng Beton Badan/m2 Type Besar
E1141	Pas.Genteng Beton Badan/m2 Type Kecil
E1142	Pas.Genteng Beton Badan/m2 Cisangkan Type Besar
E1143	Pas.Genteng Beton Badan/m2 Cisangkan Type Sedang
E1144	Pas.Genteng Beton Badan/m2 Cisangkan Type Kecil
E1145	Pas.Genteng Keramik Badan/m2 Kanmuri Type Besar
E1146	Pas.Genteng Keramik Badan/m2 Kanmuri Type Kecil
E1147	Pas.Genteng Metal Badan/m2
E1148	Pas.Genteng Badan Tegola/m2
E1149	Pas.Nok Asbes Gelombang Kecil/m'
E1150	Pas.Pertemuan Nok Asbes Gel.Kecil/bh 2 Arah L
E1151	Pas.Pertemuan Nok Asbes Gel.Kecil/bh 3 Arah T

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
E1152	Pas.Pertemuan Nok Asbes Gel.Kecil/bh 4 Arah +
E1153	Pas.Ujung Nok Asbes Gel.Kecil/bh
E1154	Pas.Nok Asbes Gel.Besar/m'
E1155	Pas.Pertemuan Nok Asbes Gel.Besar/bh 2 Arah L
E1156	Pas.Pertemuan Nok Asbes Gel.Besar/bh 3 Arah T
E1157	Pas.Pertemuan Nok Asbes Gel.Besar/bh 4 Arah +
E1158	Pas.Ujung Nok Asbes Gel.Besar/bh
E1159	Pas.Genteng Nok Kodok/m'
E1160	Pas.Genteng Pertemuan Nok Kodok/bh 2 Arah L
E1161	Pas.Genteng Pertemuan Nok Kodok/bh 3 Arah T
E1162	Pas.Genteng Pertemuan Nok Kodok/bh 4 Arah +
E1163	Pas.Genteng Ujung Nok Kodok/bh
E1164	Pas.Genteng Tepi Listplank Miring Kodok/m'
E1165	Pas.Genteng Nok Plentong/m'
E1166	Pas.Genteng Pertemuan Nok Plentong/bh 2 Arah L
E1167	Pas.Genteng Pertemuan Nok Plentong/bh 3 Arah T
E1168	Pas.Genteng Pertemuan Nok Plentong/bh 4 Arah +
E1169	Pas.Genteng Ujung Nok Plentong/bh
E1170	Pas.Genteng Tepi Listplank Miring Plentong/m'
E1171	Pas.Genteng Nok Beton Cengkareng Permai/m'
E1172	Pas.Genteng Pertemuan Nok Beton Cengkareng Permai/bh 2 Arah L
E1173	Pas.Genteng Pertemuan Nok Beton Cengkareng Permai/bh 3 Arah T
E1174	Pas.Genteng Pertemuan Nok Beton Cengkareng Permai/bh 4 Arah +
E1175	Pas.Genteng Ujung Nok Beton Cengkareng Permai/bh
E1176	Pas.Genteng Beton Tepi Listplank Miring Cengkareng Permai/m'
E1177	Pas.Genteng Nok Beton Cisangkan/m'
E1178	Pas.Genteng Pertemuan Nok Beton Cisangkan/bh 2 Arah L
E1179	Pas.Genteng Pertemuan Nok Beton Cisangkan/bh 3 Arah T
E1180	Pas.Genteng Pertemuan Nok Beton Cisangkan/bh 4 Arah +
E1181	Pas.Genteng Ujung Nok Beton Cisangkan/bh
E1182	Pas.Genteng Beton Tepi Listplank Miring Cisangkan/m'
E1183	Pas.Genteng Nok Keramik Kanmuri/m'
E1184	Pas.Genteng Pertemuan Nok Keramik Kanmuri/bh 2 arah L
E1185	Pas.Genteng Pertemuan Nok Keramik Kanmuri/bh 3 Arah T
E1186	Pas.Genteng Pertemuan Nok Keramik Kanmuri/bh 4 Arah +
E1187	Pas.Genteng Nok Ujung Keramik Kanmuri/bh
E1188	Pas.Genteng Nok Keramik KIA/m'
E1189	Pas.Genteng Pertemuan Nok Keramik KIA/bh 2 arah L

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
E1190	Pas.Genteng Pertemuan Nok Keramik KIA/bh 3 Arah T
E1191	Pas.Genteng Pertemuan Nok Keramik KIA/bh 4 Arah +
E1192	Pas.Genteng Nok Ujung Keramik KIA/bh
E1193	Pas.Genteng Nok Metal/m'
E1194	Pas.Genteng Pertemuan Nok Metal/bh 2 Arah L
E1195	Pas.Genteng Pertemuan Nok Metal/bh 3 Arah T
E1196	Pas.Genteng Pertemuan Nok Metal/bh 4 Arah +
E1197	Pas.Genteng Ujung Nok Metal/bh
E1198	Pas.Genteng Nok Tegola/m'
E1199	Pas.Genteng Pertemuan Nok Tegola/bh 2 Arah L
E1200	Pas.Genteng Pertemuan Nok Tegola/bh 3 Arah T
E1201	Pas.Genteng Pertemuan Nok Tegola/bh 4 Arah +
E1202	Pas.Genteng Ujung Nok Tegola/bh
E1203	Canopy Transparant Rangka Besi Hitam Penutup Starlite/m2
E1204	Canopy Transparant Rangka Besi Galvani Penutup Starlite/m2
E1205	Canopy Transparant Rangka Besi St.Steel Penutup Starlite/m2
E1206	Canopy Transparant Rangka Besi Hitam Penutup Twinlite/m2
E1207	Canopy Transparant Rangka Besi Galvani Penutup Twinlite/m2
E1208	Canopy Transparant Rangka Besi St.Steel Penutup Twinlite/m2
E1209	Canopy Transparant Rangka Besi Hitam Penutup Lexan/m2
E1210	Canopy Transparant Rangka Besi Galvani Penutup Lexan/m2
E1211	Canopy Transparant Rangka Besi St.Steel Penutup Lexan/m2
E1212	Pipa Air Hujan PVC dia 2"/m' Klas AW
E1213	Pipa Air Hujan PVC dia 2,5"/m' Klas AW
E1214	Pipa Air Hujan PVC dia 3"/m' AW
E1215	Pipa Air Hujan PVC dia 4"/m' AW
E1216	Pipa Air Hujan PVC dia 5"/m' AW
E1217	Pipa Air Hujan PVC dia 6"/m' AW
E1218	Pipa Air Hujan PVC dia 2"/m' Klas D
E1219	Pipa Air Hujan PVC dia 2,5"/m' Klas D
E1220	Pipa Air Hujan PVC dia 3"/m' D
E1221	Pipa Air Hujan PVC dia 4"/m' D
E1222	Pipa Air Hujan PVC dia 5"/m' D
E1223	Pipa Air Hujan PVC dia 6"/m' D
E1224	Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 2"/bh
E1225	Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 2,5"/bh
E1226	Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 3"/bh
E1227	Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 4"/bh

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
E1228	Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 5"/bh
E1229	Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 6"/bh
E1230	Saringan Pipa Air Hujan St.Steel dia 2"/bh
E1231	Saringan Pipa Air Hujan St.Steel dia 2,5"/bh
E1232	Saringan Pipa Air Hujan St.Steel dia 3"/bh
E1233	Saringan Pipa Air Hujan St.Steel dia 4"/bh
E1234	Saringan Pipa Air Hujan St.Steel dia 5"/bh
E1235	Saringan Pipa Air Hujan St.Steel dia 6"/bh
E1236	Plesteran kemiringan Dak Beton 1:3/m2 T.Ratarata 2cm
E1237	Plesteran kemiringan Dak Beton 1:3/m2 T.Ratarata 3cm

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

E. PEKERJAAN PELAPIS DINDING

F1001	Plesteran Bata 1:3/m2 T.1,52cm
F1002	Plesteran Bata 1:4/m2 T.1,52cm
F1003	Plesteran Bata 1:5/m2 T.1,52cm
F1004	Plesteran Bata 1:5/m2 T.1,52cm Sopisopi
F1005	Plesteran Bata 1:6/m2 T.1,52cm
F1006	Plesteran Bata 1:6/m2 T.1,52cm Sopisopi
F1007	Plesteran Beton 1:3/m2 T.1,52cm
F1008	Plesteran Beton 1:4/m2 T.1,52cm
F1009	Plesteran Bata 1:3/m2 T.23cm
F1010	Plesteran Bata 1:4/m2 T.23cm
F1011	Plesteran Bata 1:5/m2 T.23cm
F1012	Plesteran Bata 1:5/m2 T.23cm Sopisopi
F1013	Plesteran Bata 1:6/m2 T.23cm
F1014	Plesteran Bata 1:6/m2 T.23cm Sopisopi
F1015	Plesteran Beton 1:3/m2 T.23cm
F1016	Plesteran Beton 1:4/m2 T.23cm
F1017	Acian Plesteran Tebal 12mm/m2
F1018	Acian Plesteran Tebal 23mm/m2
F1019	Sekonengan Sudut Dinding/m'
F1020	Tali Air Keliling Kosen/m'
F1021	Tali Air Lekuk Dinding/m'
F1022	Plesteran Dudukan Kosen Alum/m'
F1023	Pas.Granit Dinding Import 60x60/m2 Italia
F1024	Pas.Granit Dinding Import 50x50/m2 Italia
F1025	Pas.Granit Dinding Import 40x40/m2 Italia
F1026	Pas.Granit Dinding Import 30x30/m2 Italia
F1027	Pas.Granit Dinding Import 60x60/m2 RRC
F1028	Pas.Granit Dinding Import 50x50/m2 RRC
F1029	Pas.Granit Dinding Import 40x40/m2 RRC
F1030	Pas.Granit Dinding Import 30x30/m2 RRC
F1031	Pas.Granit Dinding Lokal 60x60/m2 Granito
F1032	Pas.Granit Dinding Lokal 50x50/m2 Granito
F1033	Pas.Granit Dinding Lokal 40x40/m2 Granito
F1034	Pas.Granit Dinding Lokal 30x30/m2 Granito
F1035	Pas.Marmer Dinding Import 60x60/m2 Italia
F1036	Pas.Marmer Dinding Import 50x50/m2 Italia
F1037	Pas.Marmer Dinding Import 40x40/m2 Italia

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
F1038	Pas.Marmer Dinding Import 30x30/m2 Italia
F1039	Pas.Marmer Dinding Import 60x60/m2 RRC
F1040	Pas.Marmer Dinding Import 50x50/m2 RRC
F1041	Pas.Marmer Dinding Import 40x40/m2 RRC
F1042	Pas.Marmer Dinding Import 30x30/m2 RRC
F1043	Pas.Marmer Dinding Lokal 60x60/m2 ex.Bangun Lampung Jaya
F1044	Pas.Marmer Dinding Lokal 50x50/m2 ex.BLJ
F1045	Pas.Marmer Dinding Lokal 40x40/m2 ex.BLJ
F1046	Pas.Marmer Dinding Lokal 30x30/m2 ex.BLJ
F1047	Pas.Marmer Dinding Lokal 60x60/m2 ex.Citatah
F1048	Pas.Marmer Dinding Lokal 50x50/m2 ex.Citatah
F1049	Pas.Marmer Dinding Lokal 40x40/m2 ex.Citatah
F1050	Pas.Marmer Dinding Lokal 30x30/m2 ex.Citatah
F1051	Pas.Marmer Dinding Lokal 60x60/m2 ex.Indoprima
F1052	Pas.Marmer Dinding Lokal 50x50/m2 ex.Indoprima
F1053	Pas.Marmer Dinding Lokal 40x40/m2 ex.Indoprima
F1054	Pas.Marmer Dinding Lokal 30x30/m2 ex.Indoprima
F1055	Pas.Marmer Dinding Lokal 60x60/m2 ex.Pola Marmer
F1056	Pas.Marmer Dinding Lokal 50x50/m2 ex.Pola Marmer
F1057	Pas.Marmer Dinding Lokal 40x40/m2 ex.Pola Marmer
F1058	Pas.Marmer Dinding Lokal 30x30/m2 ex.Pola Marmer
F1059	Pas.Marmer Dinding Lokal 60x60/m2 ex.Ujung Pandang
F1060	Pas.Marmer Dinding Lokal 50x50/m2 ex.Ujung Pandang
F1061	Pas.Marmer Dinding Lokal 40x40/m2 ex.Ujung Pandang
F1062	Pas.Marmer Dinding Lokal 30x30/m2 ex.Ujung Pandang
F1063	Pas.Keramik Dinding Import 60x60/m2 Milan
F1064	Pas.Keramik Dinding Import 50x50/m2 Milan
F1065	Pas.Keramik Dinding Import 40x40/m2 Milan
F1066	Pas.Keramik Dinding Import 30x30/m2 Milan
F1067	Pas.Keramik Dinding Import 20x25/m2 Milan
F1068	Pas.Keramik Dinding Import 20x20/m2 Milan
F1069	Pas.Keramik Dinding Import 10x20/m2 Milan
F1070	Pas.Keramik Dinding Lokal 60X60/m2 Essenza
F1071	Pas.Keramik Dinding Lokal 50X50/m2 Essenza
F1072	Pas.Keramik Dinding Lokal 40X40/m2 Essenza
F1073	Pas.Keramik Dinding Lokal 30X30/m2 Essenza
F1074	Pas.Keramik Dinding Lokal 20X25/m2 Essenza
F1075	Pas.Keramik Dinding Lokal 20X20/m2 Essenza

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
F1076	Pas.Keramik Dinding Lokal 10X20/m2 Essenza
F1077	Pas.Keramik Dinding Lokal 60X60/m2 Ikad
F1078	Pas.Keramik Dinding Lokal 50X50/m2 Ikad
F1079	Pas.Keramik Dinding Lokal 40X40/m2 Ikad
F1080	Pas.Keramik Dinding Lokal 30X30/m2 Ikad
F1081	Pas.Keramik Dinding Lokal 20X25/m2 Ikad
F1082	Pas.Keramik Dinding Lokal 20X20/m2 Ikad
F1083	Pas.Keramik Dinding Lokal 10X20/m2 Ikad
F1084	Pas.Keramik Dinding Lokal 60X60/m2 Roman
F1085	Pas.Keramik Dinding Lokal 50X50/m2 Roman
F1086	Pas.Keramik Dinding Lokal 40X40/m2 Roman
F1087	Pas.Keramik Dinding Lokal 30X30/m2 Roman
F1088	Pas.Keramik Dinding Lokal 20X25/m2 Roman
F1089	Pas.Keramik Dinding Lokal 20X20/m2 Roman
F1090	Pas.Keramik Dinding Lokal 10X20/m2 Roman
F1091	Pas.Keramik Dinding Lokal 60X60/m2 Mulia
F1092	Pas.Keramik Dinding Lokal 50X50/m2 Mulia
F1093	Pas.Keramik Dinding Lokal 40X40/m2 Mulia
F1094	Pas.Keramik Dinding Lokal 30X30/m2 Mulia
F1095	Pas.Keramik Dinding Lokal 20X25/m2 Mulia
F1096	Pas.Keramik Dinding Lokal 20X20/m2 Mulia
F1097	Pas.Keramik Dinding Lokal 10X20/m2 Mulia
F1098	Pas.Batu Alam Dinding Bronjol Hitam/m2
F1099	Pas.Batu Alam Dinding Hitam/m2
F1100	Pas.Batu Alam Dinding Paras Kuning/m2
F1101	Pas.Batu Bintang Putih/m2
F1102	Profilan Plesteran 5x5/m'
F1103	Profilan Plesteran 5x7,5/m'
F1104	Profilan Plesteran 7,5x7,5/m'
F1105	Profilan Plesteran 7,5x10/m'
F1106	Profilan Plesteran 10x10/m'
F1107	Beton Meja Lebar 60cm Tebal 5cm Besi dia 1020+dia 820/m'
F1108	Beton Meja Lebar 60cm Tebal 7cm Besi dia 1015+dia 820/m'
F1109	Beton Meja Lebar 60cm Tebal 10cm Besi dia 1010+dia 820/m'

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

G. PEKERJAAN PLAFOND

G1001	Rangka Plafond Kaso 5X7/m2 (Bawah Kap/Kudakuda)
G1002	Rangka Plafond Kaso 4X6/m2 (Bawah Kap/Kudakuda)
G1003	Rangka Plafond Kaso 5X7/m2 (Bawah Dak Beton)
G1004	Rangka Plafond Kaso 4X6/m2 (Bawah Dak Beton)
G1005	Rangka Plafond Besi Hollow/m2 (Bawah Kap/Kudakuda)
G1006	Rangka Plafond Besi Hollow/m2 (Bawah Dak/Plat Lantai)
G1007	Plafond Asbes Plat 4mm/m2
G1008	Plafond Asbes Plat 6mm/m2
G1009	Plafond Triplex 4mm/m2
G1010	Plafond Triplex 6mm/m2
G1011	Plafond Triplex 9mm/m2
G1012	Plafond Gypsum 9mm/m2
G1013	Plafond Gypsum 12mm/m2
G1014	Plafond Lambrisering Jati/m2
G1015	Plafond Lambrisering Bangkirai/m2
G1016	Plafond Lambrisering Kmper Samarinda/m2
G1017	Plafond Lambrisering Kamper Medan/m2
G1018	Plafond Lambrisering Meranti/m2
G1019	List Sudut Profil Kayu 3x3/m'
G1020	List Sudut Profil Kayu 3x5/m'
G1021	List Sudut Profil Kayu 5x5/m'
G1022	List Sudut Profil Kayu 5x7,5/m'
G1023	List Sudut Profil Kayu 7,5x7,5/m'
G1024	List Sudut Profil Kayu 7,5x10/m'
G1025	List Sudut Profil Kayu 10x10/m'
G1026	List Sudut Profil Gypsum 3x3/m'
G1027	List Sudut Profil Gypsum 3x5/m'
G1028	List Sudut Profil Gypsum 5x5/m'
G1029	List Sudut Profil Gypsum 5x7,5/m'
G1030	List Sudut Profil Gypsum 7,5x7,5/m'
G1031	List Sudut Profil Gypsum 7,5x10/m'
G1032	List Sudut Profil Gypsum 10x10/m'
G1033	List Sudut Profil Gypsum 10x15/m'
G1034	List Sudut Profil Gypsum 15x15/m'

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

H. PEKERJAAN LANTAI

H1001	Pas.Rollag Bataco Semen Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x20cm/m'
H1002	Pas.Rollag Bataco Semen Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x30cm/m'
H1003	Pas.Rollag Bataco Semen Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x40cm/m'
H1004	Pas.Rollag Bataco Semen Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x20cm/m'
H1005	Pas.Rollag Bataco Semen Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x30cm/m'
H1006	Pas.Rollag Bataco Semen Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x40cm/m'
H1007	Pas.Rollag Bata Kampung Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x20cm/m'
H1008	Pas.Rollag Bata Kampung Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x30cm/m'
H1009	Pas.Rollag Bata Kampung Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x40cm/m'
H1010	Pas.Rollag Bata Kampung Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x20cm/m'
H1011	Pas.Rollag Bata Kampung Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x30cm/m'
H1012	Pas.Rollag Bata Kampung Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x40cm/m'
H1013	Pas.Rollag Bata Kuo Shin Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x20cm/m'
H1014	Pas.Rollag Bata Kuo Shin Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x30cm/m'
H1015	Pas.Rollag Bata Kuo Shin Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x40cm/m'
H1016	Pas.Rollag Bata Kuo Shin Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x20cm/m'
H1017	Pas.Rollag Bata Kuo Shin Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x30cm/m'
H1018	Pas.Rollag Bata Kuo Shin Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x40cm/m'
H1019	Pas.Rollag Bata Press Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x20cm/m'
H1020	Pas.Rollag Bata Press Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x30cm/m'
H1021	Pas.Rollag Bata Press Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x40cm/m'
H1022	Pas.Rollag Bata Press Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x20cm/m'
H1023	Pas.Rollag Bata Press Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x30cm/m'
H1024	Pas.Rollag Bata Press Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x40cm/m'
H1025	Pas.Rollag Celcon Bloc T.10cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x20cm/m'
H1026	Pas.Rollag Celcon Bloc T.10cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x30cm/m'
H1027	Pas.Rollag Celcon Bloc T.10cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x40cm/m'
H1028	Pas.Rollag Celcon Bloc T.10cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x20cm/m'
H1029	Pas.Rollag Celcon Bloc T.10cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x30cm/m'
H1030	Pas.Rollag Celcon Bloc T.10cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x40cm/m'
H1031	Pas.Rollag Celcon Bloc T.7,5cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x20cm/m'
H1032	Pas.Rollag Celcon Bloc T.7,5cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x30cm/m'
H1033	Pas.Rollag Celcon Bloc T.7,5cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x40cm/m'
H1034	Pas.Rollag Celcon Bloc T.7,5cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x20cm/m'
H1035	Pas.Rollag Celcon Bloc T.7,5cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x30cm/m'
H1036	Pas.Rollag Celcon Bloc T.7,5cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x40cm/m'
H1037	Urugan Tanah Lantai/m3 (Tanah dari dalam)

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
H1038	Urugan Tanah Lantai/m3 (Tanah dari luar)
H1039	Pemadatan Tanah Lantai/m2 (Dengan timbrisan tangan)
H1040	Pemadatan Tanah Lantai/m2 (Dengan mesin stamper)
H1041	Urugan Pasir Lantai/m3 dgn Pasir Urug
H1042	Urugan Pasir Lantai/m3 dgn Pasir extra Beton
H1043	Urugan Pasir Lantai/m3 dgn Sirtu
H1044	Pas.Plastik Alas/m2 Plastik Sheet
H1045	Rabat Beton T.2,5cm/m2 Tanpa Tulang dgn Koral
H1046	Rabat Beton T.5cm/m2 Tanpa Tulang dgn Koral
H1047	Rabat Beton T.7,5cm/m2 Tanpa Tulang dgn Koral
H1048	Rabat Beton T.10cm/m2 Tanpa Tulang dgn Koral
H1049	Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 620 dgn Koral
H1050	Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 620 dgn Koral
H1051	Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 620 dgn Koral
H1052	Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 630 dgn Koral
H1053	Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 630 dgn Koral
H1054	Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 630 dgn Koral
H1055	Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 820 dgn Koral
H1056	Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 820 dgn Koral
H1057	Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 820 dgn Koral
H1058	Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 830 dgn Koral
H1059	Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 830 dgn Koral
H1060	Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 830 dgn Koral
H1061	Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 1020 dgn Koral
H1062	Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 1020 dgn Koral
H1063	Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 1020 dgn Koral
H1064	Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 1030 dgn Koral
H1065	Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 1030 dgn Koral
H1066	Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 1030 dgn Koral
H1067	Rabat Beton T.2,5cm/m2 Tanpa Tulang dgn Seplit
H1068	Rabat Beton T.5cm/m2 Tanpa Tulang
H1069	Rabat Beton T.7,5cm/m2 Tanpa Tulang
H1070	Rabat Beton T.10cm/m2 Tanpa Tulang
H1071	Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 620
H1072	Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 620
H1073	Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 620
H1074	Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 630
H1075	Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 630

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
H1076	Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 630
H1077	Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 820
H1078	Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 820
H1079	Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 820
H1080	Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 830
H1081	Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 830
H1082	Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 830
H1083	Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 1020
H1084	Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 1020
H1085	Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 1020
H1086	Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 1030
H1087	Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 1030
H1088	Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 1030
H1089	Pas.Keramik Lantai Import 10X20/m2
H1090	Pas.Plint Keramik Lantai Import 10X20/m'
H1091	Pas.Keramik Lantai Import 20X20/m2
H1092	Pas.Plint Keramik Lantai Import 10X20/m'
H1093	Pas.Keramik Lantai Import 30X30/m2
H1094	Pas.Plint Keramik Lantai Import 10X30/m'
H1095	Pas.Keramik Lantai Import 40X40/m2
H1096	Pas.Plint Keramik Lantai Import 10X40/m'
H1097	Pas.Keramik Lantai Import 50X50/m2
H1098	Pas.Plint Keramik Lantai Import 10X50/m'
H1099	Pas.Keramik Lantai Import 60X60/m2
H1100	Pas.Plint Keramik Lantai Import 10X60/m'
H1101	Pas.Keramik Lantai Lokal 10X20/m2 Essenza
H1102	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Essenza
H1103	Pas.Keramik Lantai Lokal 20X20/m2 Essenza
H1104	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Essenza
H1105	Pas.Keramik Lantai Lokal 30X30/m2 Essenza
H1106	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X30/m' Essenza
H1107	Pas.Keramik Lantai Lokal 40X40/m2 Essenza
H1108	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X40/m' Essenza
H1109	Pas.Keramik Lantai Lokal 50X50/m2 Essenza
H1110	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X50/m' Essenza
H1111	Pas.Keramik Lantai Lokal 60X60/m2 Essenza
H1112	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X60/m' Essenza
H1113	Pas.Keramik Lantai Lokal 10X20/m2 Ikad

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
H1114	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Ikad
H1115	Pas.Keramik Lantai Lokal 20X20/m2 Ikad
H1116	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Ikad
H1117	Pas.Keramik Lantai Lokal 30X30/m2 Ikad
H1118	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X30/m' Ikad
H1119	Pas.Keramik Lantai Lokal 40X40/m2 Ikad
H1120	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X40/m' Ikad
H1121	Pas.Keramik Lantai Lokal 50X50/m2 Ikad
H1122	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X50/m' Ikad
H1123	Pas.Keramik Lantai Lokal 60X60/m2 Ikad
H1124	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X60/m' Ikad
H1125	Pas.Keramik Lantai Lokal 10X20/m2 Mulia
H1126	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Mulia
H1127	Pas.Keramik Lantai Lokal 20X20/m2 Mulia
H1128	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Mulia
H1129	Pas.Keramik Lantai Lokal 30X30/m2 Mulia
H1130	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X30/m' Mulia
H1131	Pas.Keramik Lantai Lokal 40X40/m2 Mulia
H1132	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X40/m' Mulia
H1133	Pas.Keramik Lantai Lokal 50X50/m2 Mulia
H1134	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X50/m' Mulia
H1135	Pas.Keramik Lantai Lokal 60X60/m2 Mulia
H1136	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X60/m' Mulia
H1137	Pas.Keramik Lantai Lokal 10X20/m2 Platinum
H1138	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Platinum
H1139	Pas.Keramik Lantai Lokal 20X20/m2 Platinum
H1140	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Platinum
H1141	Pas.Keramik Lantai Lokal 30X30/m2 Platinum
H1142	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X30/m' Platinum
H1143	Pas.Keramik Lantai Lokal 40X40/m2 Platinum
H1144	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X40/m' Platinum
H1145	Pas.Keramik Lantai Lokal 50X50/m2 Platinum
H1146	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X50/m' Platinum
H1147	Pas.Keramik Lantai Lokal 60X60/m2 Platinum
H1148	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X60/m' Platinum
H1149	Pas.Keramik Lantai Lokal 10X20/m2 Roman
H1150	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Roman
H1151	Pas.Keramik Lantai Lokal 20X20/m2 Roman

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
H1152	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Roman
H1153	Pas.Keramik Lantai Lokal 30X30/m2 Roman
H1154	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X30/m' Roman
H1155	Pas.Keramik Lantai Lokal 40X40/m2 Roman
H1156	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X40/m' Roman
H1157	Pas.Keramik Lantai Lokal 50X50/m2 Roman
H1158	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X50/m' Roman
H1159	Pas.Keramik Lantai Lokal 60X60/m2 Roman
H1160	Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X60/m' Roman
H1161	Pas.Marmer Lantai Import 40X40/m2 ex.Italia
H1162	Pas.Plint Marmer Import 10X40/m' ex.Italia
H1163	Pas.Marmer Lantai Import 50X50/m2 ex.Italia
H1164	Pas.Plint Marmer Import 10X50/m' ex.Italia
H1165	Pas.Marmer Lantai Import 60X60/m2 ex.Italia
H1166	Pas.Plint Marmer Import 10X60/m' ex.Italia
H1167	Pas.Marmer Lantai Import Slab/m2 ex.Italia
H1168	Pas.Plint Marmer Import 10X100/m' ex.Italia
H1169	Pas.Marmer Lantai Import 50X50/m2 ex.RRC
H1170	Pas.Plint Marmer Import 10X50/m' ex.RRC
H1171	Pas.Marmer Lantai Import 60X60/m2 ex.RRC
H1172	Pas.Plint Marmer Import 10X60/m' ex.RRC
H1173	Pas.Marmer Lantai Import Slab/m2 ex.RRC
H1174	Pas.Plint Marmer Import 10X100/m' ex.RRC
H1175	Pas.Marmer Lantai Lokal 40X40/m2 Bangun Lampung Jaya
H1176	Pas.Plint Marmer Lokal 10X40/m' BLJ
H1177	Pas.Marmer Lantai 50X50/m2 BLJ
H1178	Pas.Plint Marmer 10X50/m' BLJ
H1179	Pas.Marmer Lantai 60X60/m2 BLJ
H1180	Pas.Plint Marmer 10X60/m' BLJ
H1181	Pas.Marmer Lantai Slab/m2 BLJ
H1182	Pas.Plint Marmer 10X100/m' BLJ
H1183	Pas.Marmer Lantai Lokal 40X40/m2 Citatah
H1184	Pas.Plint Marmer Lokal 10X40/m' Citatah
H1185	Pas.Marmer Lantai 50X50/m2 Citatah
H1186	Pas.Plint Marmer 10X50/m' Citatah
H1187	Pas.Marmer Lantai 60X60/m2 Citatah
H1188	Pas.Plint Marmer 10X60/m' Citatah
H1189	Pas.Marmer Lantai Slab/m2 Citatah

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
H1190	Pas.Plint Marmer 10X100/m' Citatah
H1191	Pas.Marmer Lantai Lokal 40X40/m2 Indoprima
H1192	Pas.Plint Marmer Lokal 10X40/m' Indoprima
H1193	Pas.Marmer Lantai 50X50/m2 Indoprima
H1194	Pas.Plint Marmer 10X50/m' Indoprima
H1195	Pas.Marmer Lantai 60X60/m2 Indoprima
H1196	Pas.Plint Marmer 10X60/m' Indoprima
H1197	Pas.Marmer Lantai Slab/m2 Indoprima
H1198	Pas.Plint Marmer 10X100/m' Indoprima
H1199	Pas.Marmer Lantai Lokal 40X40/m2 Pola Marmer
H1200	Pas.Plint Marmer Lokal 10X40/m' Pola Marmer
H1201	Pas.Marmer Lantai 50X50/m2 Pola Marmer
H1202	Pas.Plint Marmer 10X50/m' Pola Marmer
H1203	Pas.Marmer Lantai 60X60/m2 Pola Marmer
H1204	Pas.Plint Marmer 10X60/m' Pola Marmer
H1205	Pas.Marmer Lantai Slab/m2 Pola Marmer
H1206	Pas.Plint Marmer 10X100/m' Pola Marmer
H1207	Pas.Marmer Lantai Lokal 40X40/m2 Ujung Pandang
H1208	Pas.Plint Marmer Lokal 10X40/m' Ujung Pandang
H1209	Pas.Marmer Lantai 50X50/m2 Ujung Pandang
H1210	Pas.Plint Marmer 10X50/m' Ujung Pandang
H1211	Pas.Marmer Lantai 60X60/m2 Ujung Pandang
H1212	Pas.Plint Marmer 10X60/m' Ujung Pandang
H1213	Pas.Marmer Lantai Slab/m2 Ujung Pandang
H1214	Pas.Plint Marmer 10X100/m' Ujung Pandang
H1215	Pas.Granit Lantai Import 40x40/m2 ex.Italia
H1216	Pas.Plint Granit Lantai Import 10x40/m' ex.Italia
H1217	Pas.Granit Lantai Import 50x50/m2 ex.Italia
H1218	Pas.Plint Granit Lantai Import 10x50/m' ex.Italia
H1219	Pas.Granit Lantai Import 60x60/m2 ex.Italia
H1220	Pas.Plint Granit Lantai Import 10x60/m' ex.Italia
H1221	Pas.Granit Lantai Import Slab/m2 ex.Italia
H1222	Pas.Plint Granit Lantai Import 10x100/m' ex.Italia
H1223	Pas.Granit Lantai Import 40x40/m2 ex.RRC
H1224	Pas.Plint Granit Lantai Import 10x40/m' ex.RRC
H1225	Pas.Granit Lantai Import 50x50/m2 ex.RRC
H1226	Pas.Plint Granit Lantai Import 10x50/m' ex.RRC
H1227	Pas.Granit Lantai Import 60x60/m2 ex.RRC

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
H1228	Pas.Plint Granit Lantai Import 10x60/m' ex.RRC
H1229	Pas.Granit Lantai Import Slab/m2 ex.RRC
H1230	Pas.Plint Granit Lantai Import 10x100/m' ex.RRC
H1231	Pas.Granit Lantai Lokal 40x40/m2 Granito
H1232	Pas.Plint Granit Lantai Lokal 10x40/m' Granito
H1233	Pas.Granit Lantai Lokal 50x50/m2 Granito
H1234	Pas.Granit Lantai Lokal 10x50/m' Granito
H1235	Pas.Granit Lantai Lokal 60x60/m2 Granito
H1236	Pas.Granit Lantai Lokal 10x60/m' Granito
H1237	Pas.Granit Lantai Lokal Slab/m2 Granito
H1238	Pas.Plint Granit Lantai Lokal 10x100/m' Granito
H1239	Finish.Locis Kosen/bh

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

I. PEKERJAAN PINTU, JENDELA & KACA

I1001	Pintu Full Panel Solid Jati Kwalitet Politur/bh
I1002	Pintu Full Panel Solid Jati Kwalitet Cat/bh
I1003	Pintu Full Panel Solid Bangkirai Kwalitet Politur/bh
I1004	Pintu Full Panel Solid Bangkirai Kwalitet Cat/bh
I1005	Pintu Full Panel Solid Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh
I1006	Pintu Full Panel Solid Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh
I1007	Pintu Full Panel Solid Kamper Medan Kwalitet Politur/bh
I1008	Pintu Full Panel Solid Kamper Medan Kwalitet Cat/bh
I1009	Pintu Full Panel Solid Meranti Kwalitet Politur/bh
I1010	Pintu Full Panel Solid Meranti Kwalitet Cat/bh
I1011	Pintu Full Panel Solid Nyatoh Kwalitet Politur/bh
I1012	Pintu Full Panel Solid Nyatoh Kwalitet Cat/bh
I1013	Pintu Full Krepyak Jati Kwalitet Politur/bh
I1014	Pintu Full Krepyak Jati Kwalitet Cat/bh
I1015	Pintu Full Krepyak Bangkirai Kwalitet Politur/bh
I1016	Pintu Full Krepyak Bangkirai Kwalitet Cat/bh
I1017	Pintu Full Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh
I1018	Pintu Full Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh
I1019	Pintu Full Krepyak Kamper Medan Kwalitet Politur/bh
I1020	Pintu Full Krepyak Kamper Medan Kwalitet Cat/bh
I1021	Pintu Full Krepyak Meranti Kwalitet Politur/bh
I1022	Pintu Full Krepyak Meranti Kwalitet Cat/bh
I1023	Pintu Full Krepyak Nyatoh Kwalitet Politur/bh
I1024	Pintu Full Krepyak Nyatoh Kwalitet Cat/bh
I1025	Pintu Rangka Kaca Jati Kwalitet Politur/bh
I1026	Pintu Rangka Kaca Jati Kwalitet Cat/bh
I1027	Pintu Rangka Kaca Bangkirai Kwalitet Politur/bh
I1028	Pintu Rangka Kaca Bangkirai Kwalitet Cat/bh
I1029	Pintu Rangka Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh
I1030	Pintu Rangka Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh
I1031	Pintu Rangka Kaca Kamper Medan Kwalitet Politur/bh
I1032	Pintu Rangka Kaca Kamper Medan Kwalitet Cat/bh
I1033	Pintu Rangka Kaca Meranti Kwalitet Politur/bh
I1034	Pintu Rangka Kaca Meranti Kwalitet Cat/bh
I1035	Pintu Rangka Kaca Nyatoh Kwalitet Politur/bh
I1036	Pintu Rangka Kaca Nyatoh Kwalitet Cat/bh
I1037	Pintu Panel+Krepyak Jati Kwalitet Politur/bh

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
I1038	Pintu Panel+Krepyak Jati Kwalitet Cat/bh
I1039	Pintu Panel+Krepyak Bangkirai Kwalitet Politur/bh
I1040	Pintu Panel+Krepyak Bangkirai Kwalitet Cat/bh
I1041	Pintu Panel+Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh
I1042	Pintu Panel+Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh
I1043	Pintu Panel+Krepyak Kamper Medan Kwalitet Politur/bh
I1044	Pintu Panel+Krepyak Kamper Medan Kwalitet Cat/bh
I1045	Pintu Panel+Krepyak Meranti Kwalitet Politur/bh
I1046	Pintu Panel+Krepyak Meranti Kwalitet Cat/bh
I1047	Pintu Panel+Krepyak Nyatoh Kwalitet Politur/bh
I1048	Pintu Panel+Krepyak Nyatoh Kwalitet Cat/bh
I1049	Pintu Panel+Kaca Jati Kwalitet Politur/bh
I1050	Pintu Panel+Kaca Jati Kwalitet Cat/bh
I1051	Pintu Panel+Kaca Bangkirai Kwalitet Politur/bh
I1052	Pintu Panel+Kaca Bangkirai Kwalitet Cat/bh
I1053	Pintu Panel+Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh
I1054	Pintu Panel+Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh
I1055	Pintu Panel+Kaca Kamper Medan Kwalitet Politur/bh
I1056	Pintu Panel+Kaca Kamper Medan Kwalitet Cat/bh
I1057	Pintu Panel+Kaca Meranti Kwalitet Politur/bh
I1058	Pintu Panel+Kaca Meranti Kwalitet Cat/bh
I1059	Pintu Panel+Kaca Nyatoh Kwalitet Politur/bh
I1060	Pintu Panel+Kaca Nyatoh Kwalitet Cat/bh
I1061	Pintu Teak Wood Rangka Jati Kwalitet Politur/bh
I1062	Pintu Teak Wood Rangka Jati Kwalitet Cat/bh
I1063	Pintu Teak Wood Rangka Bangkirai Kwalitet Politur/bh
I1064	Pintu Teak Wood Rangka Bangkirai Kwalitet Cat/bh
I1065	Pintu Teak Wood Rangka Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh
I1066	Pintu Teak Wood Rangka Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh
I1067	Pintu Teak Wood Rangka Kamper Medan Kwalitet Politur/bh
I1068	Pintu Teak Wood Rangka Kamper Medan Kwalitet Cat/bh
I1069	Pintu Teak Wood Rangka Meranti Kwalitet Politur/bh
I1070	Pintu Teak Wood Rangka Meranti Kwalitet Cat/bh
I1071	Pintu Teak Wood Rangka Nyatoh Kwalitet Politur/bh
I1072	Pintu Teak Wood Rangka Nyatoh Kwalitet Cat/bh
I1073	Pintu Teak Melaminto Rangka Jati Kwalitet Politur/bh
I1074	Pintu Teak Melaminto Rangka Jati Kwalitet Cat/bh
I1075	Pintu Teak Melaminto Rangka Bangkirai Kwalitet Politur/bh

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
I1076	Pintu Teak Melaminto Rangka Bangkirai Kwalitet Cat/bh
I1077	Pintu Teak Melaminto Rangka Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh
I1078	Pintu Teak Melaminto Rangka Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh
I1079	Pintu Teak Melaminto Rangka Kamper Medan Kwalitet Politur/bh
I1080	Pintu Teak Melaminto Rangka Kamper Medan Kwalitet Cat/bh
I1081	Pintu Teak Melaminto Rangka Meranti Kwalitet Politur/bh
I1082	Pintu Teak Melaminto Rangka Meranti Kwalitet Cat/bh
I1083	Pintu Teak Melaminto Rangka Nyatoh Kwalitet Politur/bh
I1084	Pintu Teak Melaminto Rangka Nyatoh Kwalitet Cat/bh
I1085	Pintu Triplex Rangka Jati Kwalitet Cat/bh
I1086	Pintu Triplex Rangka Bangkirai Kwalitet Cat/bh
I1087	Pintu Triplex Rangka Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh
I1088	Pintu Triplex Rangka Kamper Medan Kwalitet Cat/bh
I1089	Pintu Triplex Rangka Meranti Kwalitet Cat/bh
I1090	Pintu Triplex Rangka Nyatoh Kwalitet Cat/bh
I1091	Jendela Full Krepyak Jati Kwalitet Politur/m2
I1092	Jendela Full Krepyak Jati Kwalitet Cat/m2
I1093	Jendela Full Krepyak Bangkirai Kwalitet Politur/m2
I1094	Jendela Full Krepyak Bangkirai Kwalitet Cat/m2
I1095	Jendela Full Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Politur/m2
I1096	Jendela Full Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Cat/m2
I1097	Jendela Full Krepyak Kamper Medan Kwalitet Politur/m2
I1098	Jendela Full Krepyak Kamper Medan Kwalitet Cat/m2
I1099	Jendela Full Krepyak Meranti Kwalitet Politur/m2
I1100	Jendela Full Krepyak Meranti Kwalitet Cat/m2
I1101	Jendela Full Krepyak Nyatoh Kwalitet Politur/m2
I1102	Jendela Full Krepyak Nyatoh Kwalitet Cat/m2
I1103	Jendela Rangka Kaca Jati Kwalitet Politur/m2
I1104	Jendela Rangka Kaca Jati Kwalitet Cat/m2
I1105	Jendela Rangka Kaca Bangkirai Kwalitet Politur/m2
I1106	Jendela Rangka Kaca Bangkirai Kwalitet Cat/m2
I1107	Jendela Rangka Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Politur/m2
I1108	Jendela Rangka Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Cat/m2
I1109	Jendela Rangka Kaca Kamper Medan Kwalitet Politur/m2
I1110	Jendela Rangka Kaca Kamper Medan Kwalitet Cat/m2
I1111	Jendela Rangka Kaca Meranti Kwalitet Politur/m2
I1112	Jendela Rangka Kaca Meranti Kwalitet Cat/m2
I1113	Jendela Rangka Kaca Nyatoh Kwalitet Politur/m2

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
I1114	Jendela Rangka Kaca Nyatoh Kwalitet Cat/m2
I1115	Jendela Panel+Krepyak Jati Kwalitet Politur/m2
I1116	Jendela Panel+Krepyak Jati Kwalitet Cat/m2
I1117	Jendela Panel+Krepyak Bangkirai Kwalitet Politur/m2
I1118	Jendela Panel+Krepyak Bangkirai Kwalitet Cat/m2
I1119	Jendela Panel+Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Politur/m2
I1120	Jendela Panel+Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Cat/m2
I1121	Jendela Panel+Krepyak Kamper Medan Kwalitet Politur/m2
I1122	Jendela Panel+Krepyak Kamper Medan Kwalitet Cat/m2
I1123	Jendela Panel+Krepyak Meranti Kwalitet Politur/m2
I1124	Jendela Panel+Krepyak Meranti Kwalitet Cat/m2
I1125	Jendela Panel+Krepyak Nyatoh Kwalitet Politur/m2
I1126	Jendela Panel+Krepyak Nyatoh Kwalitet Cat/m2
I1127	Jendela Panel+Kaca Jati Kwalitet Politur/m2
I1128	Jendela Panel+Kaca Jati Kwalitet Cat/m2
I1129	Jendela Panel+Kaca Bangkirai Kwalitet Politur/m2
I1130	Jendela Panel+Kaca Bangkirai Kwalitet Cat/m2
I1131	Jendela Panel+Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Politur/m2
I1132	Jendela Panel+Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Cat/m2
I1133	Jendela Panel+Kaca Kamper Medan Kwalitet Politur/m2
I1134	Jendela Panel+Kaca Kamper Medan Kwalitet Cat/m2
I1135	Jendela Panel+Kaca Meranti Kwalitet Politur/m2
I1136	Jendela Panel+Kaca Meranti Kwalitet Cat/m2
I1137	Jendela Panel+Kaca Nyatoh Kwalitet Politur/m2
I1138	Jendela Panel+Kaca Nyatoh Kwalitet Cat/m2

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

J. PEKERJAAN ENGSEL & KUNCI

J1001	Kunci Pintu Masuk Utama/bh Cisa
J1002	Kunci Pintu Masuk Utama/bh Logo
J1003	Kunci Pintu Masuk Utama/bh Lainnya
J1004	Kunci Pintu Masuk Lain/bh Cisa
J1005	Kunci Pintu Masuk Lain/bh Logo
J1006	Kunci Pintu Masuk Lain/bh Lainnya
J1007	Kunci Pintu Masuk Kamar Utama/bh Cisa
J1008	Kunci Pintu Masuk Kamar Utama/bh Logo
J1009	Kunci Pintu Masuk Kamar Utama/bh Lainnya
J1010	Kunci Pintu Masuk Kamar Lain/bh Cisa
J1011	Kunci Pintu Masuk Kamar Lain/bh Logo
J1012	Kunci Pintu Masuk Kamar Lain/bh Lainnya
J1013	Kunci Pintu Masuk K.Mandi Utama/bh Cisa
J1014	Kunci Pintu Masuk K.Mandi Utama/bh Logo
J1015	Kunci Pintu Masuk K.Mandi Utama/bh Lainnya
J1016	Kunci Pintu Masuk K.Mandi Lain/bh Cisa
J1017	Kunci Pintu Masuk K.Mandi Lain/bh Logo
J1018	Kunci Pintu Masuk K.Mandi Lain/bh Lainnya
J1019	Kunci Pintu Masuk Kamar Service/bh Cisa
J1020	Kunci Pintu Masuk Kamar Service/bh Logo
J1021	Kunci Pintu Masuk Kamar Service/bh Lainnya
J1022	Kunci Pintu Masuk K.Mandi Service/bh Cisa
J1023	Kunci Pintu Masuk K.Mandi Service/bh Logo
J1024	Kunci Pintu Masuk K.Mandi Service/bh Lainnya
J1025	Kunci Pintu Sliding/bh Cisa
J1026	Kunci Pintu Sliding/bh Logo
J1027	Kunci Pintu Sliding/bh Lainnya
J1028	Kunci Pintu Lipat Umum/bh Cisa
J1029	Kunci Pintu Lipat Umum/bh Logo
J1030	Kunci Pintu Lipat Umum/bh Lainnya
J1031	Kunci Pintu Lipat Garasi/bh Cisa
J1032	Kunci Pintu Lipat Garasi/bh Logo
J1033	Kunci Pintu Lipat Garasi/bh Lainnya
J1034	Kunci Jendela Swing/bh
J1035	Kunci Jendela Sorong/bh
J1036	Kunci Jendela Lipat/bh

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

K. PEKERJAAN PENGECATAN

K1001	Meni Besi/m2
K1002	Meni Kayu/m2
K1003	Meni Kayu L.15cm/m'
K1004	Residu Kayu/m2
K1005	Cat Besi/m2
K1006	Cat Kayu Emulsion/m2
K1007	Cat Kayu Listplank L.20cm/m'
K1008	Cat Kayu Listplank L.30cm/m'
K1009	Cat Kayu Listplank L.40cm/m'
K1010	Cat Kayu List Plafond Sudut 3x3cm/m'
K1011	Cat Kayu List Plafond Sudut 5x5cm/m'
K1012	Cat Kayu List Plafond Sudut 7,5x7,5cm/m'
K1013	Cat Kayu List Plafond Sudut 10x10cm/m'
K1014	Cat Kayu List Plafond Sudut 12,5x12,5cm/m'
K1015	Cat Kayu Kosen 5x15cm 3 Sisi U/m'
K1016	Cat Kayu Kosen 5x15cm 4 Sisi O/m'
K1017	Cat Kayu Duco/m2
K1018	Cat Lisplank Kayu Duco T.20cm/m'
K1019	Cat Lisplank Kayu Duco T.30cm/m'
K1020	Cat Lisplank Kayu Duco T.40cm/m'
K1021	Cat Duco List Plafond Sudut 3x3cm/m'
K1022	Cat Duco List Plafond Sudut 5x5cm/m'
K1023	Cat Duco List Plafond Sudut 7,5x7,5cm/m'
K1024	Cat Duco List Plafond Sudut 10x10cm/m'
K1025	Cat Duco List Plafond Sudut 12,5x12,5cm/m'
K1026	Cat Kosen Kayu Duco 5x15cm 3 Sisi U/m'
K1027	Cat Kosen Kayu Duco 5x15cm 4 Sisi O/m'
K1028	Politur Ultran P.01/m2
K1029	Politur Ultran P.01 Listplank T.20cm/m'
K1030	Politur Ultran P.01 Listplank T.30cm/m'
K1031	Politur Ultran P.01 Listplank T.40cm/m'
K1032	Politur Ultran P.01 List Plafond Sudut 3x3cm/m'
K1033	Politur Ultran P.01 List Plafond Sudut 5x5cm/m'
K1034	Politur Ultran P.01 List Plafond Sudut 7,5x7,5cm/m'
K1035	Politur Ultran P.01 List Plafond Sudut 10x10cm/m'
K1036	Politur Ultran P.01 List Plafond Sudut 12,5x12,5cm/m'
K1037	Politur Ultran P.01 Kosen 5x15cm 3 Sisi U/m'

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
K1038	Politur Ultran P.01 Kosen 5x15cm 4 Sisi U/m'
K1039	Politur Ultran P.03/m2
K1040	Politur Ultran P.03 Listplank T.20cm/m'
K1041	Politur Ultran P.03 Listplank T.30cm/m'
K1042	Politur Ultran P.03 Listplank T.40cm/m'
K1043	Politur Ultran P.03 List Plafond Sudut 3x3cm/m'
K1044	Politur Ultran P.03 List Plafond Sudut 5x5cm/m'
K1045	Politur Ultran P.03 List Plafond Sudut 7,5x7,5cm/m'
K1046	Politur Ultran P.03 List Plafond Sudut 10x10cm/m'
K1047	Politur Ultran P.03 List Plafond Sudut 12,5x12,5cm/m'
K1048	Politur Ultran P.03 Kosen 5x15cm 3 Sisi U/m'
K1049	Politur Ultran P.03 Kosen 5x15cm 4 Sisi U/m'
K1050	Politur Melamic/m2
K1051	Politur Melamic Listplank T.20cm/m'
K1052	Politur Melamic Listplank T.30cm/m'
K1053	Politur Melamic Listplank T.40cm/m'
K1054	Politur Melamic List Plafond Sudut 3x3cm/m'
K1055	Politur Melamic List Plafond Sudut 5x5cm/m'
K1056	Politur Melamic List Plafond Sudut 7,5x7,5cm/m'
K1057	Politur Melamic List Plafond Sudut 10x10cm/m'
K1058	Politur Melamic List Plafond Sudut 12,5x12,5cm/m'
K1059	Politur Melamic Kosen 5x15cm 3 Sisi U/m'
K1060	Politur Melamic Kosen 5x15cm 4 Sisi O/m'
K1061	Cat Tembok Dalam/m2
K1062	Cat Tembok Luar/m2

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

L. PEKERJAAN INSTALASI SANITASI

L1101	Pemipaan PVC AW dia 11/2"/m' (Di bawah tanah)
L1102	Pemipaan PVC AW dia 11/4"/m' (Dibawah Tanah)
L1103	Pemipaan PVC AW dia 1"/m' (Dibawah Tanah)
L1104	Pemipaan PVC AW dia 3/4"/m' (Dibawah Lantai)
L1105	Pemipaan PVC AW dia 1/2"/m' (Didalam Dinding)
L1106	Pemipaan PVC D dia 11/2"/m' (Dibawah Tanah)
L1107	Pemipaan PVC D dia 11/4"/m' (Dibawah Tanah)
L1108	Pemipaan PVC D dia 1"/m' (Dibawah Tanah)
L1109	Pemipaan PVC D dia 3/4"/m' (Dibawah Lantai)
L1110	Pemipaan PVC D dia 1/2"/m' (Didalam Dinding)
L1111	Bak Meter PAM 30x40cm/bh Pas.Bataco Semen
L1112	Bak Meter PAM 30x40cm/bh Pas.Bata Kampung
L1113	Bak Meter PAM 30x40cm/bh Pas.Bata Kuo Shin
L1114	Bak Meter PAM 30x40cm/bh Pas.Bata Press
L1115	Bak Meter PAM 30x40cm/bh Pas.Batu Hebel T.10cm
L1116	Bak Meter PAM 30x40cm/bh Pas.Batu Hebel T.7,5cm
L1117	Ground Tank Kap.1,00M3/bh (Uk.1,00x1,00x1,50M)
L1118	Ground Tank Kap.1,50M3/bh (Uk.1,50x1,00x1,50M)
L1119	Ground Tank Kap.2,00M3/bh (Uk.2,00x1,00x1,50M)
L1120	Ground Tank Kap.2,50M3/bh (Uk.1,60x1,60x1,50M)
L1121	Ground Tank Kap.3,00M3/bh (Uk.2,00x1,50x1,50M)
L1222	Pemipaan PVC AW dia 1,5"/m' (Bawah Wastafel/K'Zink)
L1223	Pemipaan PVC AW dia 2"/m' (Bawah Lantai)
L1224	Pemipaan PVC AW dia 3"/m' (Bawah Lantai)
L1225	Pemipaan PVC AW dia 4"/m' (Bawah Lantai)
L1226	Pemipaan PVC AW dia 5"/m' (Bawah Lantai)
L1227	Pemipaan PVC DAW dia 6"/m' (Bawah Lantai)
L1228	Pemipaan PVC D dia 1,5"/m' (Bawah Wastafel/K'Zink)
L1229	Pemipaan PVC D dia 2"/m' (Bawah Lantai)
L1230	Pemipaan PVC D dia 3"/m' (Bawah Lantai)
L1231	Pemipaan PVC D dia 4"/m' (Bawah Lantai)
L1232	Pemipaan PVC D dia 5"/m' (Bawah Lantai)
L1233	Pemipaan PVC D dia 6"/m' (Bawah Lantai)
L1234	Bak Kontrol 20x20x20cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bataco Semen
L1235	Bak Kontrol 20x20x20cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kampung
L1236	Bak Kontrol 20x20x20cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kuo Shin
L1237	Bak Kontrol 20x20x20cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Press

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
L1238	Bak Kontrol 20x20x20cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.10cm
L1239	Bak Kontrol 20x20x20cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.7,5cm
L1240	Bak Kontrol 30x30x30cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bataco Semen
L1241	Bak Kontrol 30x30x30cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kampung
L1242	Bak Kontrol 30x30x30cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kuo Shin
L1243	Bak Kontrol 30x30x30cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Press
L1244	Bak Kontrol 30x30x30cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.10cm
L1245	Bak Kontrol 30x30x30cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.7,5cm
L1246	Bak Kontrol 40x40x40cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bataco Semen
L1247	Bak Kontrol 40x40x40cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kampung
L1248	Bak Kontrol 40x40x40cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kuo Shin
L1249	Bak Kontrol 40x40x40cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Press
L1250	Bak Kontrol 40x40x40cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.10cm
L1251	Bak Kontrol 40x40x40cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.7,5cm
L1252	Bak Kontrol 50x50x50cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bataco Semen
L1253	Bak Kontrol 50x50x50cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kampung
L1254	Bak Kontrol 50x50x50cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kuo Shin
L1256	Bak Kontrol 50x50x50cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Press
L1257	Bak Kontrol 50x50x50cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.10cm
L1258	Bak Kontrol 50x50x50cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.7,5cm
L1259	Septic Tank Kap.2,00M3 (1,00x2,00x1,50M)/bh Dind.Pas.Bataco Semen
L1260	Septic Tank Kap.2,00M3 (1,00x2,00x1,50M)/bh Dind.Pas.Bata Kampung
L1261	Septic Tank Kap.2,00M3 (1,00x2,00x1,50M)/bh Dind.Pas.Bata Kuo Shin
L1262	Septic Tank Kap.2,00M3 (1,00x2,00x1,50M)/bh Dind.Pas.Bata Press
L1263	Septic Tank Kap.2,00M3 (1,00x2,00x1,50M)/bh Dind.Pas.Bata Hebel T.10cm
L1264	Septic Tank Kap.2,00M3 (1,00x2,00x1,50M)/bh Dind.Pas.Bata Hebel T.7,5cm
L1265	Septic Tank Kap.2,50M3 (1,00x2,00x1,75M)/bh Dind.Pas.Bataco Semen
L1266	Septic Tank Kap.2,50M3 (1,00x2,00x1,75M)/bh Dind.Pas.Bata Kampung
L1267	Septic Tank Kap.2,50M3 (1,00x2,00x1,75M)/bh Dind.Pas.Bata Kuo Shin
L1268	Septic Tank Kap.2,50M3 (1,00x2,00x1,75M)/bh Dind.Pas.Bata Press
L1269	Septic Tank Kap.2,50M3 (1,00x2,00x1,75M)/bh Dind.Pas.Bata Hebel T.10cm
L1270	Septic Tank Kap.2,50M3 (1,00x2,00x1,75M)/bh Dind.Pas.Bata Hebel T.7,5cm
L1271	Septic Tank Kap.3,00M3 (1,00x2,00x2,00M)/bh Dind.Pas.Bataco Semen
L1272	Septic Tank Kap.3,00M3 (1,00x2,00x2,00M)/bh Dind.Pas.Bata Kampung
L1273	Septic Tank Kap.3,00M3 (1,00x2,00x2,00M)/bh Dind.Pas.Bata Kuo Shin
L1274	Septic Tank Kap.3,00M3 (1,00x2,00x2,00M)/bh Dind.Pas.Bata Press
L1275	Septic Tank Kap.3,00M3 (1,00x2,00x2,00M)/bh Dind.Pas.Bata Hebel T.10cm
L1276	Septic Tank Kap.3,00M3 (1,00x2,00x2,00M)/bh Dind.Pas.Bata Hebel T.7,5cm

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
L1277	Resapan Septic Tank Panjang 2,00M/bh
L1278	Resapan Septic Tank Panjang 2,50M/bh
L1279	Resapan Septic Tank Panjang 3,00M/bh
L1280	Septic Tank Fibre Glass Bulat kap.1,00M3/bh
L1281	Septic Tank Fibre Glass Bulat kap.1,50M3/bh
L1282	Septic Tank Fibre Glass Bulat kap.2,00M3/bh
L1283	Septic Tank Fibre Glass Bulat kap.2,50M3/bh
L1284	Septic Tank Fibre Glass Bulat kap.3,00M3/bh

M. PEKERJAAN ACESSORIES INSTALASI SANITASI

M1001	Bath Tube Import/bh Type1
M1002	Bath Tube Import/bh Type2
M1003	Bath Tube Import/bh Type3
M1004	Bath Tube Lokal/bh TOTO Type1
M1005	Bath Tube Lokal/bh TOTO Type2
M1006	Bath Tube Lokal/bh TOTO Type3
M1007	Bath Tube Lokal/bh KIA Type1
M1008	Bath Tube Lokal/bh KIA Type2
M1009	Bath Tube Lokal/bh KIA Type3
M1010	Bath Tube Lokal/bh INA Type1
M1011	Bath Tube Lokal/bh INA Type2
M1012	Bath Tube Lokal/bh INA Type3
M1013	Bath Shower Import/bh Type1
M1014	Bath Shower Import/bh Type2
M1015	Bath Shower Import/bh Type3
M1016	Bath Shower Lokal/bh TOTO Type1
M1017	Bath Shower Lokal/bh TOTO Type2
M1018	Bath Shower Lokal/bh TOTO Type3
M1019	Bath Shower Lokal/bh KIA Type1
M1020	Bath Shower Lokal/bh KIA Type2
M1021	Bath Shower Lokal/bh KIA Type3
M1022	Bath Shower Lokal/bh INA Type1
M1023	Bath Shower Lokal/bh INA Type2
M1024	Bath Shower Lokal/bh INA Type3
M1025	Tempat Sabun Dinding Import/bh Type1
M1026	Tempat Sabun Dinding Import/bh Type2
M1027	Tempat Sabun Dinding Import/bh Type3
M1028	Tempat Sabun Dinding Lokal TOTO/bh Type1

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
M1029	Tempat Sabun Dinding Lokal TOTO/bh Type2
M1030	Tempat Sabun Dinding Lokal TOTO/bh Type3
M1031	Tempat Sabun Dinding Lokal KIA/bh Type1
M1032	Tempat Sabun Dinding Lokal KIA/bh Type2
M1033	Tempat Sabun Dinding Lokal KIA/bh Type3
M1034	Tempat Sabun Dinding Lokal INA/bh Type1
M1035	Tempat Sabun Dinding Lokal INA/bh Type2
M1036	Tempat Sabun Dinding Lokal INA/bh Type3
M1037	Gantungan Handuk Import Lurus/bh Type1
M1038	Gantungan Handuk Import Lurus/bh Type2
M1039	Gantungan Handuk Import Lurus/bh Type3
M1040	Gantungan Handuk Import Ring/bh Type1
M1041	Gantungan Handuk Import Ring/bh Type2
M1042	Gantungan Handuk Import Ring/bh Type3
M1043	Gantungan Handuk Lokal TOTO Lurus/bh Type1
M1044	Gantungan Handuk Lokal TOTO Lurus/bh Type2
M1045	Gantungan Handuk Lokal TOTO Lurus/bh Type3
M1046	Gantungan Handuk Lokal TOTO Ring/bh Type1
M1047	Gantungan Handuk Lokal TOTO Ring/bh Type2
M1048	Gantungan Handuk Lokal TOTO Ring/bh Type3
M1049	Gantungan Handuk Lokal KIA Lurus/bh Type1
M1050	Gantungan Handuk Lokal KIA Lurus/bh Type2
M1051	Gantungan Handuk Lokal KIA Lurus/bh Type3
M1052	Gantungan Handuk Lokal KIA Ring/bh Type1
M1053	Gantungan Handuk Lokal KIA Ring/bh Type2
M1054	Gantungan Handuk Lokal KIA Ring/bh Type3
M1055	Gantungan Handuk Lokal INA Lurus/bh Type1
M1056	Gantungan Handuk Lokal INA Lurus/bh Type2
M1057	Gantungan Handuk Lokal INA Lurus/bh Type3
M1058	Gantungan Handuk Lokal INA Ring/bh Type1
M1059	Gantungan Handuk Lokal INA Ring/bh Type2
M1060	Gantungan Handuk Lokal INA Ring/bh Type3
M1061	Shower Tray Import/bh Type1
M1062	Shower Tray Import/bh Type2
M1063	Shower Tray Import/bh Type3
M1064	Shower Tray Lokal TOTO/bh Type1
M1065	Shower Tray Lokal TOTO/bh Type2
M1066	Shower Tray Lokal TOTO/bh Type3

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
M1067	Shower Tray Lokal KIA/bh Type1
M1068	Shower Tray Lokal KIA/bh Type2
M1069	Shower Tray Lokal KIA/bh Type3
M1070	Shower Tray Lokal INA/bh Type1
M1071	Shower Tray Lokal INA/bh Type2
M1072	Shower Tray Lokal INA/bh Type3
M1073	Wall Shower Import /bh Type1
M1074	Wall Shower Import /bh Type2
M1075	Wall Shower Import /bh Type3
M1076	Wall Shower Lokal TOTO/bh Type1
M1077	Wall Shower Lokal TOTO/bh Type2
M1078	Wall Shower Lokal TOTO/bh Type3
M1079	Wall Shower Lokal KIA/bh Type1
M1080	Wall Shower Lokal KIA/bh Type2
M1081	Wall Shower Lokal KIA/bh Type3
M1082	Wall Shower Lokal INA/bh Type1
M1083	Wall Shower Lokal INA/bh Type2
M1084	Wall Shower Lokal INA/bh Type3
M1085	Bak Mandi Fibre Import/bh Type1
M1086	Bak Mandi Fibre Import/bh Type2
M1087	Bak Mandi Fibre Import/bh Type3
M1088	Bak Mandi Fibre Lokal/bh Type1
M1089	Bak Mandi Fibre Lokal/bh Type2
M1090	Bak Mandi Fibre Lokal/bh Type3
M1091	Bak Mandi Pas.Bata Press/bh 60x60cm
M1092	Bak Mandi Pas.Bata Press/bh 70x70cm
M1093	Bak Mandi Pas.Bata Press/bh 80x80cm
M1094	Kran Tembok Import/bh Type1
M1095	Kran Tembok Import/bh Type2
M1096	Kran Tembok Import/bh Type3
M1097	Kran Tembok Lokal TOTO/bh Type1
M1098	Kran Tembok Lokal TOTO/bh Type2
M1099	Kran Tembok Lokal TOTO/bh Type3
M1100	Kran Tembok Lokal KIA/bh Type1
M1101	Kran Tembok Lokal KIA/bh Type2
M1102	Kran Tembok Lokal KIA/bh Type3
M1103	Kran Tembok Lokal INA/bh Type1
M1104	Kran Tembok Lokal INA/bh Type2

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
M1105	Kran Tembok Lokal INA/bh Type3
M1106	Floor Drain Import/bh Type1
M1107	Floor Drain Import/bh Type2
M1108	Floor Drain Import/bh Type3
M1109	Floor Drain Lokal TOTO/bh Type1
M1110	Floor Drain Lokal TOTO/bh Type2
M1111	Floor Drain Lokal TOTO/bh Type3
M1112	Floor Drain Lokal KIA/bh Type1
M1113	Floor Drain Lokal KIA/bh Type2
M1114	Floor Drain Lokal KIA/bh Type3
M1115	Floor Drain Lokal INA/bh Type1
M1116	Floor Drain Lokal INA/bh Type2
M1117	Floor Drain Lokal INA/bh Type3
M1118	Wastafel Import/bh Type1
M1119	Wastafel Import/bh Type2
M1120	Wastafel Import/bh Type3
M1121	Wastafel Lokal TOTO/bh Type1
M1122	Wastafel Lokal TOTO/bh Type2
M1123	Wastafel Lokal TOTO/bh Type3
M1124	Wastafel Lokal KIA/bh Type1
M1125	Wastafel Lokal KIA/bh Type2
M1126	Wastafel Lokal KIA/bh Type3
M1127	Wastafel Lokal INA/bh Type1
M1128	Wastafel Lokal INA/bh Type2
M1129	Wastafel Lokal INA/bh Type3
M1130	Cermin Wastafel Import/bh Type1
M1131	Cermin Wastafel Import/bh Type2
M1132	Cermin Wastafel Import/bh Type3
M1133	Cermin Wastafel Lokal TOTO/bh Type1
M1134	Cermin Wastafel Lokal TOTO/bh Type2
M1135	Cermin Wastafel Lokal TOTO/bh Type3
M1136	Cermin Wastafel Lokal KIA/bh Type1
M1137	Cermin Wastafel Lokal KIA/bh Type2
M1138	Cermin Wastafel Lokal KIA/bh Type3
M1139	Cermin Wastafel Lokal INA/bh Type1
M1140	Cermin Wastafel Lokal INA/bh Type2
M1141	Cermin Wastafel Lokal INA/bh Type3
M1142	Closet Duduk Import/bh Type1

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
M1143	Closet Duduk Import/bh Type2
M1144	Closet Duduk Import/bh Type3
M1145	Closet Duduk Lokal TOTO/bh Type1
M1146	Closet Duduk Lokal TOTO/bh Type2
M1147	Closet Duduk Lokal TOTO/bh Type3
M1148	Closet Duduk Lokal KIA/bh Type1
M1149	Closet Duduk Lokal KIA/bh Type2
M1150	Closet Duduk Lokal KIA/bh Type3
M1151	Closet Duduk Lokal INA/bh Type1
M1152	Closet Duduk Lokal INA/bh Type2
M1153	Closet Duduk Lokal INA/bh Type3
M1154	Closet Jongkok Lokal TOTO/bh Type1
M1155	Closet Jongkok Lokal TOTO/bh Type2
M1156	Closet Jongkok Lokal TOTO/bh Type3
M1157	Closet Jongkok Lokal KIA/bh Type1
M1158	Closet Jongkok Lokal KIA/bh Type2
M1159	Closet Jongkok Lokal KIA/bh Type3
M1160	Closet Jongkok Lokal INA/bh Type1
M1161	Closet Jongkok Lokal INA/bh Type2
M1162	Closet Jongkok Lokal INA/bh Type3
M1163	Bidet Import/bh Type1
M1164	Bidet Import/bh Type2
M1165	Bidet Import/bh Type3
M1166	Bidet Lokal TOTO/bh Type1
M1167	Bidet Lokal TOTO/bh Type2
M1168	Bidet Lokal TOTO/bh Type3
M1169	Bidet Lokal KIA/bh Type1
M1170	Bidet Lokal KIA/bh Type2
M1171	Bidet Lokal KIA/bh Type3
M1172	Bidet Lokal INA/bh Type1
M1173	Bidet Lokal INA/bh Type2
M1174	Bidet Lokal INA/bh Type3
M1175	Jet Washer Import/bh Type1
M1176	Jet Washer Import/bh Type2
M1177	Jet Washer Import/bh Type3
M1178	Jet Washer Lokal TOTO/bh Type1
M1179	Jet Washer Lokal TOTO/bh Type2
M1180	Jet Washer Lokal TOTO/bh Type3

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
M1181	Jet Washer Lokal KIA/bh Type1
M1182	Jet Washer Lokal KIA/bh Type2
M1183	Jet Washer Lokal KIA/bh Type3
M1184	Jet Washer Lokal INA/bh Type1
M1185	Jet Washer Lokal INA/bh Type2
M1186	Jet Washer Lokal INA/bh Type3
M1187	Tempat Tissue Import/bh Type1
M1188	Tempat Tissue Import/bh Type2
M1189	Tempat Tissue Import/bh Type3
M1190	Tempat Tissue Lokal Toto/bh Type1
M1191	Tempat Tissue Lokal Toto/bh Type2
M1192	Tempat Tissue Lokal Toto/bh Type3
M1193	Tempat Tissue Lokal KIA/bh Type1
M1194	Tempat Tissue Lokal KIA/bh Type2
M1195	Tempat Tissue Lokal KIA/bh Type3
M1196	Tempat Tissue Lokal INA/bh Type1
M1197	Tempat Tissue Lokal INA/bh Type2
M1198	Tempat Tissue Lokal INA/bh Type3
M1199	Pantry Zink Import/bh 2Lubang 2Sayap
M1200	Pantry Zink Import/bh 2Lubang 1Sayap
M1201	Pantry Zink Import/bh 1Lubang 2Sayap
M1202	Pantry Zink Import/bh 1Lubang 1Sayap
M1203	Pantry Zink Lokal Diethelm/bh 2Lubang 2Sayap
M1204	Pantry Zink Lokal Diethelm/bh 2Lubang 1Sayap
M1205	Pantry Zink Lokal Diethelm/bh 1Lubang 2Sayap
M1206	Pantry Zink Lokal Diethelm/bh 1Lubang 1Sayap
M1207	Pantry Zink Lokal Ariston/bh 2Lubang 2Sayap
M1208	Pantry Zink Lokal Ariston/bh 2Lubang 1Sayap
M1209	Pantry Zink Lokal Ariston/bh 1Lubang 2Sayap
M1210	Pantry Zink Lokal Ariston/bh 1Lubang 1Sayap
M1211	Pantry Zink Lokal Meiwa/bh 2Lubang 2Sayap
M1212	Pantry Zink Lokal Meiwa/bh 2Lubang 1Sayap
M1213	Pantry Zink Lokal Meiwa/bh 1Lubang 2Sayap
M1214	Pantry Zink Lokal Meiwa/bh 1Lubang 1Sayap
M1215	Kran Zink Import/bh Type1
M1216	Kran Zink Import/bh Type2
M1217	Kran Zink Import/bh Type3
M1218	Kran Zink Lokal TOTO/bh Type1

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
M1219	Kran Zink Lokal TOTO/bh Type2
M1220	Kran Zink Lokal TOTO/bh Type3
M1221	Kran Zink Lokal KIA/bh Type1
M1222	Kran Zink Lokal KIA/bh Type2
M1223	Kran Zink Lokal KIA/bh Type3
M1224	Kran Zink Lokal INA/bh Type1
M1225	Kran Zink Lokal INA/bh Type2
M1226	Kran Zink Lokal INA/bh Type3
M1227	Kran Taman Import/bh Type1
M1228	Kran Taman Import/bh Type2
M1229	Kran Taman Import/bh Type3
M1230	Kran Taman Lokal TOTO/bh Type1
M1231	Kran Taman Lokal TOTO/bh Type2
M1232	Kran Taman Lokal TOTO/bh Type3
M1233	Kran Taman Lokal KIA/bh Type1
M1234	Kran Taman Lokal KIA/bh Type2
M1235	Kran Taman Lokal KIA/bh Type3
M1236	Kran Taman Lokal INA/bh Type1
M1237	Kran Taman Lokal INA/bh Type2
M1238	Kran Taman Lokal INA/bh Type3

N. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

N1001	Titik Lampu Dalam/ttk Bawah Plafond
N1002	Titik Lampu Dalam/ttk Bawah Dak
N1003	Titik Lampu Taman/ttk Jarak 5,00M
N1004	Titik Stop Kontak Biasa/ttk
N1005	Titik Stop Kontak Khusus/ttk Kabel 3x2,5mm
N1006	Saklar Hotel/bh
N1007	Toevoer/bh
N1008	Aarde/Pentanahan/ttk
N1009	Box Sikring/bh 2 Group
N1010	Box Sikring/bh 4 Group
N1011	Box Sikring/bh 6 Group
N1012	Box Sikring/bh 8 Group
N1013	Box Sikring/bh 10 Group
N1014	Box Sikring/bh 12 Group

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

O. PEKERJAAN LUAR & HALAMAN

O1001	Pagar Pas.Bataco Semen T.1,00M Per M1
O1002	Pagar Pas.Bataco Semen T.1,50M Per M1
O1003	Pagar Pas.Bataco Semen T.2,00M Per M1
O1004	Pagar Pas.Bataco Semen T.3,00M Per M1
O1005	Pagar Pas.Bataco Semen T.3,50M Per M1
O1006	Pagar Pas.Bataco Semen T.4,00M Per M1
O1007	Pagar Pas.Bataco Semen T.4,50M Per M1
O1008	Pagar Pas.Bataco Semen T.5,00M Per M1
O1009	Pagar Pas.Bataco Semen T.5,50M Per M1
O1010	Pagar Pas.Bataco Semen T.6,00M Per M1
O1011	Pagar Pas.Bata Kampung T.1,00M Per M1
O1012	Pagar Pas.Bata Kampung T.1,50M Per M1
O1013	Pagar Pas.Bata Kampung T.2,00M Per M1
O1014	Pagar Pas.Bata Kampung T.2,50M Per M1
O1015	Pagar Pas.Bata Kampung T.3,00M Per M1
O1016	Pagar Pas.Bata Kampung T.3,50M Per M1
O1017	Pagar Pas.Bata Kampung T.4,00M Per M1
O1018	Pagar Pas.Bata Kampung T.4,50M Per M1
O1019	Pagar Pas.Bata Kampung T.5,00M Per M1
O1020	Pagar Pas.Bata Kampung T.5,50M Per M1
O1021	Pagar Pas.Bata Kampung T.6,00M Per M1
O1022	Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.1,00M Per M1
O1023	Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.1,50M Per M1
O1024	Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.2,00M Per M1
O1025	Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.2,50M Per M1
O1026	Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.3,00M Per M1
O1027	Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.3,50M Per M1
O1028	Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.4,00M Per M1
O1029	Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.4,50M Per M1
O1030	Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.5,00M Per M1
O1031	Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.5,50M Per M1
O1032	Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.6,00M Per M1
O1033	Pagar Pas.Bata Press T.1,00M Per M1
O1034	Pagar Pas.Bata Press T.1,50M Per M1
O1035	Pagar Pas.Bata Press T.2,00M Per M1
O1036	Pagar Pas.Bata Press T.2,50M Per M1
O1037	Pagar Pas.Bata Press T.3,00M Per M1

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
O1038	Pagar Pas.Bata Press T.3,50M Per M1
O1039	Pagar Pas.Bata Press T.4,00M Per M1
O1040	Pagar Pas.Bata Press T.4,50M Per M1
O1041	Pagar Pas.Bata Press T.5,00M Per M1
O1042	Pagar Pas.Bata Press T.5,50M Per M1
O1043	Pagar Pas.Bata Press T.6,00M Per M1
O1044	Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.1,00M Per M1
O1045	Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.1,50M Per M1
O1046	Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.2,00M Per M1
O1047	Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.2,50M Per M1
O1048	Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.3,00M Per M1
O1049	Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.3,50M Per M1
O1050	Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.4,00M Per M1
O1051	Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.4,50M Per M1
O1052	Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.5,00M Per M1
O1053	Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.5,50M Per M1
O1054	Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.6,00M Per M1
O1055	Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.1,00M Per M1
O1056	Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.1,50M Per M1
O1057	Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.2,00M Per M1
O1058	Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.2,50M Per M1
O1059	Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.3,00M Per M1
O1060	Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.3,50M Per M1
O1061	Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.4,00M Per M1
O1062	Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.4,50M Per M1
O1063	Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.5,00M Per M1
O1064	Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.5,50M Per M1
O1065	Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.6,00M Per M1
O1066	Pagar Depan BRC/m' T.0,90 A2
O1067	Pagar Depan BRC/m' T.1,20 A2
O1068	Pagar Depan BRC/m' T.1,75 A2
O1069	Pagar Depan BRC/m' T.1,90 A2
O1070	Pintu Pagar BRC T.90cm L.3,00M/Unit Ganda
O1071	Pintu Pagar BRC T.120cm L.3,00M/Unit Ganda
O1072	Pintu Pagar BRC T.175cm L.3,00M/Unit Ganda
O1073	Pintu Pagar BRC T.190cm L.3,00M/Unit Ganda
O1074	Pintu Pagar BRC T.90cm L.0,90M/Unit Tunggal
O1075	Pintu Pagar BRC T.120cm L.0,90M/Unit Tunggal

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
O1076	Pintu Pagar BRC T.175cm L.1,00M/Unit Tunggal
O1077	Pintu Pagar BRC T.190cm L.0,90M/Unit Tunggal
O1078	Sal.Dpn Rmh L.0,50x0,50M/m'
O1079	Sal.Dpn Rmh L.0,75x0,75M/m'
O1080	Sal.Dpn Rmh L.1,00x1,00M/m'
O1081	Plat Duiker Saluran L.50cm/m'
O1082	Plat Duiker Pintu Masuk L.0,75M/m'
O1083	Plat Duiker Pintu Masuk L.1,00M/m'
O1084	Saluran Terbuka Pas.Batu Kali + Plat Duiker 50 cm
O1085	Saluran Terbuka Pas.Batu Kali + Plat Duiker 75 cm
O1086	Saluran Terbuka Pas.Batu Kali + Plat Duiker 100 cm
O1087	Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Acian Kasar/m2
O1088	Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Acian Kasar/m2
O1089	Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Acian Kasar/m2
O1090	Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Koral Sikat/m2
O1091	Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Koral Sikat/m2
O1092	Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Koral Sikat/m2
O1093	Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Keramik 20x20cm/m2
O1094	Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Keramik 20x20cm/m2
O1095	Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Keramik 20x20cm/m2
O1096	Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Keramik 25%+K.Sikat 75%/m2
O1097	Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Keramik 25%+K.Sikat 75%/m2
O1098	Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Keramik 25%+K.Sikat 75%/m2
O1099	Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Keramik 50%+K.Sikat 50%/m2
O1100	Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Keramik 50%+K.Sikat 50%/m2
O1101	Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Keramik 50%+K.Sikat 50%/m2
O1102	Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Keramik 75%+K.Sikat 25%/m2
O1103	Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Keramik 75%+K.Sikat 25%/m2
O1104	Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Keramik 75%+K.Sikat 25%/m2
O1105	Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Batu Alam/m2
O1106	Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Batu Alam/m2
O1107	Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Batu Alam/m2
O1108	Jalan Setapak Pas.Paving Blok T.6cm/m2
O1109	Jalan Setapak Pas.Paving Blok T.8cm/m2
O1110	Jalan Setapak Pas.Paving Blok T.10cm/m2
O1111	Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Acian Kasar/m2
O1112	Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Koral Sikat/m2
O1113	Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Keramik/m2

Daftar Nama Pekerjaan

ID - AHS	NAMA ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
O1114	Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Keramik 25%+K.Sikat 75%/m2
O1115	Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Keramik 50%+K.Sikat 50%/m2
O1116	Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Keramik 75%+K.Sikat 25%/m2
O1117	Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Batu Alam/m2
O1118	Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Acian Kasar/m2
O1119	Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Koral Sikat/m2
O1120	Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Keramik/m2
O1121	Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Keramik 25%+K.Sikat 75%/m2
O1122	Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Keramik 50%+K.Sikat 50%/m2
O1123	Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Keramik 75%+K.Sikat 25%/m2
O1124	Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Batu Alam/m2
O1125	Carport Pas.Paving Blok T.6cm/m2
O1126	Carport Pas.Paving Blok T.8cm/m2
O1127	Carport Pas.Paving Blok T.10cm/m2
O1128	Bak Sampah/bh Uk.1,00x1,00x0,75M Pas.Bataco Semen
O1129	Bak Sampah/bh Uk.1,00x1,00x0,75M Pas.Bata Kampung
O1130	Bak Sampah/bh Uk.1,00x1,00x0,75M Pas.Bata Kuo Shin
O1131	Bak Sampah/bh Uk.1,00x1,00x0,75M Pas.Bata Press
O1132	Bak Sampah/bh Uk.1,00x1,00x0,75M Pas.Bata Hebel T.10cm
O1133	Bak Sampah/bh Uk.1,00x1,00x0,75M Pas.Bata Hebel T.7,5cm

3 Analisa Harga Satuan



Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	PEK.PONDASI				
A1001	**Pas.Bouwplank T.0,50M/m'**				
	Bahan				
	Kaso 5/7 Borneo	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Papan 3/20 Borneo	m3	0.0070	1,100,000.00	7,700.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 7cm	kg	0.0120	8,500.00	102.00
				Jumlah.a	11,927.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0333	45,000.00	1,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0111	60,000.00	666.67
	Mandor	ht	0.0037	55,000.00	203.70
				Jumlah.b	7,370.37
				Jumlah.a+b	**19,297.37**
A1002	**Pas.Bouwplank T.1,00M/m'**				
	Bahan				
	Kaso 5/7 Borneo	m3	0.0070	1,000,000.00	7,000.00
	Papan 3/20 Borneo	m3	0.0070	1,100,000.00	7,700.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 7cm	kg	0.0120	8,500.00	102.00
				Jumlah.a	14,927.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu	ht	0.0333	45,000.00	1,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0111	60,000.00	666.67
	Mandor	ht	0.0037	55,000.00	203.70
				Jumlah.b	7,370.37
				Jumlah.a+b	**22,297.37**
A1003	**Galian Tanah Lunak Dalam Max 1,00M/m3**				
	Upah				
	Tk.Gali	ht	0.3666	55,000.00	20,163.00
	Kep.Tukang	ht	0.0733	60,000.00	4,399.20
	Mandor	ht	0.0244	55,000.00	1,344.20
				Jumlah.a	25,906.40
	Alat Bantu				
	Benang Rami	glg	0.1500	2,500.00	375.00
				Jumlah.b	375.00
				Jumlah.a+b	**26,281.40**
A1004	**Galian Tanah Lunak Dalam Max 1,50M/m3**				
	Upah				
	Tk.Gali	ht	0.4583	55,000.00	25,206.50
	Kep.Tukang	ht	0.0917	60,000.00	5,499.60
	Mandor	ht	0.0306	55,000.00	1,680.43
				Jumlah.a	32,386.53
	Alat Bantu				
	Benang Rami	glg	0.1500	2,500.00	375.00
				Jumlah.b	375.00
				Jumlah.a+b	**32,761.53**
A1005	**Galian Tanah Lunak Dalam Max 2,00M/m3**				
	Upah				
	Tk.Gali	ht	0.5728	55,000.00	31,504.00
	Kep.Tukang	ht	0.1146	60,000.00	6,873.60
	Mandor	ht	0.0382	55,000.00	2,100.27
				Jumlah.a	40,477.87
	Alat Bantu				
	Benang Rami	glg	0.1500	2,500.00	375.00
				Jumlah.b	375.00
				Jumlah.a+b	**40,852.87**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1006	**Galian Tanah Keras Dalam Max 1,00M/m3**				
	Upah				
	Tk.Gali	ht	0.4583	55,000.00	25,206.50
	Kep.Tukang	ht	0.0917	60,000.00	5,499.60
	Mandor	ht	0.0306	55,000.00	1,680.43
				Jumlah.a	32,386.53
	Alat Bantu				
	Benang Rami	glg	0.1500	2,500.00	375.00
				Jumlah.b	375.00
				Jumlah.a+b	**32,761.53**
A1007	**Galian Tanah Keras Dalam Max 1,50M/m3**				
	Upah				
	Tk.Gali	ht	0.5728	55,000.00	31,504.00
	Kep.Tukang	ht	0.1146	60,000.00	6,873.60
	Mandor	ht	0.0382	55,000.00	2,100.27
				Jumlah.a	40,477.87
	Alat Bantu				
	Benang Rami	glg	0.1500	2,500.00	375.00
				Jumlah.b	375.00
				Jumlah.a+b	**40,852.87**
A1008	**Galian Tanah Keras Dalam Max 2,00M/m3**				
	Upah				
	Tk.Gali	ht	0.7159	55,000.00	39,374.50
	Kep.Tukang	ht	0.1432	60,000.00	8,590.80
	Mandor	ht	0.0477	55,000.00	2,624.97
				Jumlah.a	50,590.27
	Alat Bantu				
	Benang Rami	glg	0.1500	2,500.00	375.00
				Jumlah.b	375.00
				Jumlah.a+b	**50,965.27**
A1009	**Galian Tanah Ex.Dipadatkan Dalam Max 1,00M/m3**				
	Upah				
	Tk.Gali	ht	0.5728	55,000.00	31,504.00
	Kep.Tukang	ht	0.1146	60,000.00	6,873.60
	Mandor	ht	0.0382	55,000.00	2,100.27
				Jumlah.a	40,477.87
	Alat Bantu				
	Benang Rami	glg	0.1500	2,500.00	375.00
				Jumlah.b	375.00
				Jumlah.a+b	**40,852.87**
A1010	**Galian Tanah Ex.Dipadatkan Dalam Max 1,50M/m3**				
	Upah				
	Tk.Gali	ht	0.7159	55,000.00	39,374.50
	Kep.Tukang	ht	0.1432	60,000.00	8,590.80
	Mandor	ht	0.0477	55,000.00	2,624.97
				Jumlah.a	50,590.27
	Alat Bantu				
	Benang Rami	glg	0.1500	2,500.00	375.00
				Jumlah.b	375.00
				Jumlah.a+b	**50,965.27**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1011	**Galian Tanah Ex.Dipadatkan Dalam Max 2,00M/m3**				
	Upah				
	Tk.Gali	ht	0.8949	55,000.00	49,219.50
	Kep.Tukang	ht	0.1790	60,000.00	10,738.80
	Mandor	ht	0.0597	55,000.00	3,281.30
				Jumlah.a	63,239.60
	Alat Bantu				
	Benang Rami	glg	0.1500	2,500.00	375.00
				Jumlah.b	375.00
				Jumlah.a+b	**63,614.60**
A1012	**Pemadatan Tanah Pondasi/m2 (dgn Timbrisan Manual)**				
	Upah				
	Tk.Gali	ht	0.0220	55,000.00	1,210.00
	Kep.Tukang	ht	0.0044	60,000.00	264.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	80.67
				Jumlah.a	1,554.67
	Alat Bantu				
	Timbrisan Tanah	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.b	1,000.00
				Jumlah.a+b	**2,554.67**
A1013	**Pemadatan Tanah Pondasi/m2 (dgn Mesin Stamper)**				
	Upah				
	Tk.Gali	ht	0.0275	55,000.00	1,512.50
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.a	1,943.33
	Alat Bantu				
	Mesin Stamper	bh	0.0200	100,000.00	2,000.00
				Jumlah.b	2,000.00
				Jumlah.a+b	**3,943.33**
A1014	**Urugan Pasir Urug/m3**				
	Bahan				
	Pasir Urug Darat	m3	1.3000	145,000.00	188,500.00
				Jumlah.a	188,500.00
	Upah				
	Tk.Gali	Ht	0.2000	55,000.00	11,000.00
	Kep.Tukang	Ht	0.0400	60,000.00	2,400.00
	Mandor	Ht	0.0133	55,000.00	733.33
				Jumlah.b	14,133.33
				Jumlah.a+b	**202,633.33**
A1015	**Urugan Pasir Extra Beton/m3**				
	Bahan				
	Pasir Extra Beton	m3	1.2500	160,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah				
	Tk.Gali	Ht	0.2000	55,000.00	11,000.00
	Kep.Tukang	Ht	0.0400	60,000.00	2,400.00
	Mandor	Ht	0.0133	55,000.00	733.33
				Jumlah.b	14,133.33
				Jumlah.a+b	**214,133.33**
A1016	**Urugan Sirtu/m3**				
	Bahan				
	Sirtu	m3	1.2000	125,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah				
	Tk.Gali	Ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
	Kep.Tukang	Ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Mandor	Ht	0.0167	55,000.00	916.67
				Jumlah.b	17,666.67
				Jumlah.a+b	**167,666.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1017	**Spesi 1:3/m3**				
	Bahan				
	Semen	sak	7.0000	55,000.00	385,000.00
	Pasir Beton	m3	1.2500	170,000.00	212,500.00
				Jumlah	**597,500.00**
A1018	**Spesi 1:4/m3**				
	Bahan				
	Semen	sak	6.0000	55,000.00	330,000.00
	Pasir Beton	m3	1.3000	170,000.00	221,000.00
				Jumlah	**551,000.00**
A1019	**Spesi 1:5/m3**				
	Bahan				
	Semen	sak	5.2000	55,000.00	286,000.00
	Pasir Beton	m3	1.3500	170,000.00	229,500.00
				Jumlah	**515,500.00**
A1020	**Spesi 1:6/m3**				
	Bahan				
	Semen	sak	4.4000	55,000.00	242,000.00
	Pasir Beton	m3	1.4000	170,000.00	238,000.00
				Jumlah	**480,000.00**
A1021	**Beton 1:1,5:2,5/m3,dgn Koral**				
	Bahan				
	Semen	sak	7.2000	55,000.00	396,000.00
	Pasir Beton	m3	0.5500	170,000.00	93,500.00
	Koral Beton	m3	0.8000	150,000.00	120,000.00
				Jumlah.a	609,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2667	60,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0533	60,000.00	3,200.00
	Mandor	ht	0.0178	55,000.00	977.78
				Jumlah.b	60,177.78
	Alat Bantu				
	Mixer	m3	0.4000	125,000.00	50,000.00
	Vibrator	m3	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Ember	bh	0.2000	5,000.00	1,000.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	72,500.00
				Jumlah.a+b+c	**742,177.78**
A1022	**Beton 1:2:3/m3,dgn Koral**				
	Bahan				
	Semen	sak	6.4000	55,000.00	352,000.00
	Pasir Beton	m3	0.5500	170,000.00	93,500.00
	Koral Beton	m3	0.7500	150,000.00	112,500.00
				Jumlah.a	558,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2667	60,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0533	60,000.00	3,200.00
	Mandor	ht	0.0178	55,000.00	977.78
				Jumlah.b	60,177.78
	Alat Bantu				
	Mixer	m3	0.4000	125,000.00	50,000.00
	Vibrator	m3	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Ember	bh	0.2000	5,000.00	1,000.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	72,500.00
				Jumlah.a+b+c	**690,677.78**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1023	**Beton 1:3:5/m3,dgn Koral**				
	Bahan				
	Semen	sak	4.8000	55,000.00	264,000.00
	Pasir Beton	m3	0.6500	170,000.00	110,500.00
	Koral Beton	m3	0.9000	150,000.00	135,000.00
				Jumlah.a	509,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2667	60,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0533	60,000.00	3,200.00
	Mandor	ht	0.0178	55,000.00	977.78
				Jumlah.b	60,177.78
	Alat Bantu				
	Mixer	m3	0.4000	125,000.00	50,000.00
	Vibrator	m3	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Ember	bh	0.2000	5,000.00	1,000.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	72,500.00
				Jumlah.a+b+c	**642,177.78**
A1024	**Beton 1:1,5:2,5/m3,dgn Seplit**				
	Bahan				
	Semen	sak	7.2000	55,000.00	396,000.00
	Pasir Beton	m3	0.5500	170,000.00	93,500.00
	Seplit 2X3	m3	0.8000	175,000.00	140,000.00
				Jumlah.a	629,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2667	60,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0533	60,000.00	3,200.00
	Mandor	ht	0.0178	55,000.00	977.78
				Jumlah.b	60,177.78
	Alat Bantu				
	Mixer	m3	0.4000	125,000.00	50,000.00
	Vibrator	m3	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Ember	bh	0.2000	5,000.00	1,000.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
					72,500.00
					762,177.78
A1025	**Beton 1:2:3/m3,dgn Seplit**				
	Bahan				
	Semen	sak	6.4000	55,000.00	352,000.00
	Pasir Beton	m3	0.5500	170,000.00	93,500.00
	Seplit 2X3	m3	0.7500	175,000.00	131,250.00
				Jumlah.a	576,750.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2667	60,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0533	60,000.00	3,200.00
	Mandor	ht	0.0178	55,000.00	977.78
				Jumlah.b	60,177.78
	Alat Bantu				
	Mixer	m3	0.4000	125,000.00	50,000.00
	Vibrator	m3	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Ember	bh	0.2000	5,000.00	1,000.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	72,500.00
				Jumlah.a+b+c	**709,427.78**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1026	**Beton 1:3:5/m3,dgn Seplit**				
	Bahan				
	Semen	sak	4.8000	55,000.00	264,000.00
	Pasir Beton	m3	0.6500	170,000.00	110,500.00
	Seplit 2X3	m3	0.9000	175,000.00	157,500.00
				Jumlah.a	532,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2667	60,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0533	60,000.00	3,200.00
	Mandor	ht	0.0178	55,000.00	977.78
				Jumlah.b	60,177.78
	Alat Bantu				
	Mixer	m3	0.4000	125,000.00	50,000.00
	Vibrator	m3	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Ember	bh	0.2000	5,000.00	1,000.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	72,500.00
				Jumlah.a+b+c	**664,677.78**
A1027	**Beton Ready Mix K.250/m3**				
	Bahan				
	Beton K.250	m3	1.0300	511,500.00	526,845.00
				Jumlah.a	526,845.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	37,611.11
	Alat Bantu Utama				
	Pompa	m3	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Vibrator	m3	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Ember	bh	0.1250	5,000.00	625.00
	Pacul	bh	0.0250	25,000.00	625.00
	Sekop	bh	0.0250	50,000.00	1,250.00
				Jumlah.c	152,500.00
				Jumlah.a+b+c	**716,956.11**
A1028	**Beton Ready Mix K.225/m3**				
	Bahan				
	Beton K.225	m3	1.0300	495,000.00	509,850.00
				Jumlah.a	509,850.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	37,611.11
	Alat Bantu Utama				
	Pompa	m3	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Vibrator	m3	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Ember	bh	0.1250	5,000.00	625.00
	Pacul	bh	0.0250	25,000.00	625.00
	Sekop	bh	0.0250	50,000.00	1,250.00
				Jumlah.c	152,500.00
				Jumlah.a+b+c	**699,961.11**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1029	**Beton Ready Mix K.200/m3**				
	Bahan				
	Beton K.200	m3	1.0300	486,200.00	500,786.00
				Jumlah.a	500,786.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	37,611.11
	Alat Bantu Utama				
	Pompa	m3	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Vibrator	m3	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Ember	bh	0.1250	5,000.00	625.00
	Pacul	bh	0.0250	25,000.00	625.00
	Sekop	bh	0.0250	50,000.00	1,250.00
				Jumlah.c	152,500.00
				Jumlah.a+b+c	**690,897.11**
A1030	**Beton Ready Mix K.175/m3**				
	Bahan				
	Beton K.175	m3	1.0300	478,500.00	492,855.00
				Jumlah.a	492,855.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	37,611.11
	Alat Bantu Utama				
	Pompa	m3	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Vibrator	m3	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Ember	bh	0.1250	5,000.00	625.00
	Pacul	bh	0.0250	25,000.00	625.00
	Sekop	bh	0.0250	50,000.00	1,250.00
				Jumlah.c	152,500.00
				Jumlah.a+b+c	**682,966.11**
A1031	**Beton Ready Mix K.150/m3**				
	Bahan				
	Beton K.150	m3	1.0300	463,000.00	476,890.00
				Jumlah.a	476,890.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	37,611.11
	Alat Bantu Utama				
	Pompa	m3	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Vibrator	m3	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Ember	bh	0.1250	5,000.00	625.00
	Pacul	bh	0.0250	25,000.00	625.00
	Sekop	bh	0.0250	50,000.00	1,250.00
				Jumlah.c	152,500.00
				Jumlah.a+b+c	**667,001.11**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1032	**Beton Ready Mix K.125/m3**				
	Bahan				
	Beton K.125	m3	1.0300	451,000.00	464,530.00
				Jumlah.a	464,530.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	37,611.11
	Alat Bantu Utama				
	Pompa	m3	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Vibrator	m3	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Ember	bh	0.1250	5,000.00	625.00
	Pacul	bh	0.0250	25,000.00	625.00
	Sekop	bh	0.0250	50,000.00	1,250.00
				Jumlah.c	152,500.00
				Jumlah.a+b+c	**654,641.11**
A1033	**Beton Lantai Kerja T.2,5cm/m2 dgn Koral**				
	Bahan+Upah+Alat				
	Beton Site Mix 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0275	642,177.78	**17,659.89**
A1034	**Beton Lantai Kerja T.5cm/m2 dgn Koral**				
	Bahan+Upah+Alat				
	Beton Site Mix 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0550	642,177.78	**35,319.78**
A1035	**Beton Lantai Kerja T.7,5cm/m2 dgn Koral**				
	Bahan+Upah+Alat				
	Beton Site Mix 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0825	642,177.78	**52,979.67**
A1036	**Beton Lantai Kerja T.2,5cm/m2 dgn Seplit**				
	Bahan+Upah+Alat				
	Beton Site Mix 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0275	664,677.78	**18,278.64**
A1037	**Beton Lantai Kerja T.5cm/m2 dgn Seplit**				
	Bahan+Upah+Alat				
	Beton Site Mix 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0550	664,677.78	**36,557.28**
A1038	**Beton Lantai Kerja T.7,5cm/m2 dgn Seplit**				
	Bahan+Upah+Alat				
	Beton Site Mix 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0825	664,677.78	**54,835.92**
A1039	**Pondasi Batu Kali 1:4/m3**				
	Bahan				
	Batu Kali/Belah	m3	1.2500	150,000.00	187,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.4500	551,000.00	247,950.00
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Kawat Beton	kg	0.0100	7,500.00	75.00
	Benang Rami	glg	0.1500	2,500.00	375.00
				Jumlah.a	437,775.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	72,611.11
	Alat Bantu				
	Ember	bh	1.0000	5,000.00	5,000.00
	Pacul	bh	0.2000	25,000.00	5,000.00
	Sekop	bh	0.2000	50,000.00	10,000.00
				Jumlah.c	20,000.00
				Jumlah.a+b+c	**530,386.11**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1040	**Pondasi Batu Kali 1:5/m3**				
	Bahan				
	Batu Kali/Belah	m3	1.2500	150,000.00	187,500.00
	Spesi 1:5	m3	0.4500	515,500.00	231,975.00
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Kawat Beton	kg	0.0100	7,500.00	75.00
	Benang Rami	glg	0.1500	2,500.00	375.00
				Jumlah.a	421,800.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	72,611.11
	Alat Bantu				
	Ember	bh	1.0000	5,000.00	5,000.00
	Pacul	bh	0.2000	25,000.00	5,000.00
	Sekop	bh	0.2000	50,000.00	10,000.00
				Jumlah.c	20,000.00
				Jumlah.a+b+c	**514,411.11**
A1041	**Pas.Rollag Bataco Semen 1:4/m3**				
	Bahan				
	Bataco Semen	bh	127.9080	1,500.00	191,862.00
	Spesi 1:4	m3	0.1433	551,000.00	78,958.30
				Jumlah.a	270,820.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.3954	50,000.00	69,770.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.4651	60,000.00	27,908.00
	Kep.Tukang	ht	0.0930	60,000.00	5,581.60
	Mandor	ht	0.0310	55,000.00	1,705.49
				Jumlah.b	104,965.09
	Alat Bantu				
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Benang Rami	m3	0.5488	2,500.00	1,372.00
	Ember	bh	0.1860	5,000.00	930.00
	Pacul	bh	0.0930	25,000.00	2,325.00
	Sekop	bh	0.0930	50,000.00	4,650.00
				Jumlah.c	11,152.00
				Jumlah.a+b+c	**386,937.39**
A1042	**Pas.Rollag Bataco Semen 1:5/m3**				
	Bahan				
	Bataco Semen	bh	127.9080	1,500.00	191,862.00
	Spesi 1:5	m3	0.1433	515,500.00	73,871.15
				Jumlah.a	265,733.15
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.3954	50,000.00	69,770.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.4651	60,000.00	27,908.00
	Kep.Tukang	ht	0.0930	60,000.00	5,581.60
	Mandor	ht	0.0310	55,000.00	1,705.49
				Jumlah.b	104,965.09
	Alat Bantu				
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Benang Rami	m3	0.5488	2,500.00	1,372.00
	Ember	bh	0.1860	5,000.00	930.00
	Pacul	bh	0.0930	25,000.00	2,325.00
	Sekop	bh	0.0930	50,000.00	4,650.00
				Jumlah.c	11,152.00
				Jumlah.a+b+c	**381,850.24**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1043	**Pas.Rollag Batu Bata Kampung 1:4/m3**				
	Bahan				
	Batu Bata Kampung	bh	791.4858	200.00	158,297.16
	Spesi 1:4	m3	0.3489	551,000.00	192,243.90
				Jumlah.a	350,541.06
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.2766	50,000.00	63,830.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.4255	60,000.00	25,532.00
	Kep.Tukang	ht	0.0851	60,000.00	5,106.40
	Mandor	ht	0.0284	55,000.00	1,560.29
				Jumlah.b	96,028.69
	Alat Bantu				
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Benang Rami	m3	0.5021	2,500.00	1,255.25
	Ember	bh	0.1702	5,000.00	851.00
	Pacul	bh	0.0851	25,000.00	2,127.50
	Sekop	bh	0.0851	50,000.00	4,255.00
				Jumlah.c	10,363.75
				Jumlah.a+b+c	**456,933.50**
A1044	**Pas.Rollag Batu Bata Kampung 1:5/m3**				
	Bahan				
	Batu Bata Kampung	bh	791.4858	200.00	158,297.16
	Spesi 1:5	m3	0.3489	515,500.00	179,857.95
				Jumlah.a	338,155.11
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.2766	50,000.00	63,830.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.4255	60,000.00	25,532.00
	Kep.Tukang	ht	0.0851	60,000.00	5,106.40
	Mandor	ht	0.0284	55,000.00	1,560.29
				Jumlah.b	96,028.69
	Alat Bantu				
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Benang Rami	m3	0.5021	2,500.00	1,255.25
	Ember	bh	0.1702	5,000.00	851.00
	Pacul	bh	0.0851	25,000.00	2,127.50
	Sekop	bh	0.0851	50,000.00	4,255.00
				Jumlah.c	10,363.75
				Jumlah.a+b+c	**444,547.55**
A1045	**Pas.Rollag Batu Bata Kuo Shin 1:4/m3**				
	Bahan				
	Batu Bata Kuo Shin	bh	639.2814	400.00	255,712.56
	Spesi 1:4	m3	0.2783	551,000.00	153,343.30
				Jumlah.a	409,055.86
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.2766	50,000.00	63,830.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.4255	60,000.00	25,532.00
	Kep.Tukang	ht	0.0851	60,000.00	5,106.40
	Mandor	ht	0.0284	55,000.00	1,560.29
				Jumlah.b	96,028.69
	Alat Bantu				
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Benang Rami	m3	0.5021	2,500.00	1,255.25
	Ember	bh	0.1702	5,000.00	851.00
	Pacul	bh	0.0851	25,000.00	2,127.50
	Sekop	bh	0.0851	50,000.00	4,255.00
				Jumlah.c	10,363.75
				Jumlah.a+b+c	**515,448.30**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1046	**Pas.Rollag Batu Bata Kuo Shin 1:5/m3**				
	Bahan				
	Batu Bata Kuo Shin	bh	639.2814	400.00	255,712.56
	Spesi 1:5	m3	0.2783	515,500.00	143,463.65
				Jumlah.a	399,176.21
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.2766	50,000.00	63,830.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.4255	60,000.00	25,532.00
	Kep.Tukang	ht	0.0851	60,000.00	5,106.40
	Mandor	ht	0.0284	55,000.00	1,560.29
				Jumlah.b	96,028.69
	Alat Bantu				
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Benang Rami	m3	0.5021	2,500.00	1,255.25
	Ember	bh	0.1702	5,000.00	851.00
	Pacul	bh	0.0851	25,000.00	2,127.50
	Sekop	bh	0.0851	50,000.00	4,255.00
				Jumlah.c	10,363.75
				Jumlah.a+b+c	**505,568.65**
A1047	**Pas.Rollag Batu Bata Press 1:4/m3**				
	Bahan				
	Batu Bata Press	bh	638.2950	350.00	223,403.25
	Spesi 1:4	m3	0.3191	551,000.00	175,824.10
				Jumlah.a	399,227.35
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.2766	50,000.00	63,830.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.4255	60,000.00	25,532.00
	Kep.Tukang	ht	0.0851	60,000.00	5,106.40
	Mandor	ht	0.0284	55,000.00	1,560.29
				Jumlah.b	96,028.69
	Alat Bantu				
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Benang Rami	m3	0.5021	2,500.00	1,255.25
	Ember	bh	0.1702	5,000.00	851.00
	Pacul	bh	0.0851	25,000.00	2,127.50
	Sekop	bh	0.0851	50,000.00	4,255.00
				Jumlah.c	10,363.75
				Jumlah.a+b+c	**505,619.79**
A1048	**Pas.Rollag Batu Bata Press 1:5/m3**				
	Bahan				
	Batu Bata Press	bh	638.2950	350.00	223,403.25
	Spesi 1:5	m3	0.3191	515,500.00	164,496.05
				Jumlah.a	387,899.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.2766	50,000.00	63,830.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.4255	60,000.00	25,532.00
	Kep.Tukang	ht	0.0851	60,000.00	5,106.40
	Mandor	ht	0.0284	55,000.00	1,560.29
				Jumlah.b	96,028.69
	Alat Bantu				
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Benang Rami	m3	0.5021	2,500.00	1,255.25
	Ember	bh	0.1702	5,000.00	851.00
	Pacul	bh	0.0851	25,000.00	2,127.50
	Sekop	bh	0.0851	50,000.00	4,255.00
				Jumlah.c	10,363.75
				Jumlah.a+b+c	**494,291.74**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1049	**Pas.Rollag Celcon Blok T.10cm 1:4/m3**				
	Bahan				
	Celcon Blok T.10cm	bh	79.0704	7,000.00	553,492.80
	Spesi 1:4	m3	0.1433	551,000.00	78,958.30
				Jumlah.a	632,451.10
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.3954	50,000.00	69,770.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.4651	60,000.00	27,908.00
	Kep.Tukang	ht	0.0930	60,000.00	5,581.60
	Mandor	ht	0.0310	55,000.00	1,705.49
				Jumlah.b	104,965.09
	Alat Bantu				
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Benang Rami	m3	0.5488	2,500.00	1,372.00
	Ember	bh	0.1860	5,000.00	930.00
	Pacul	bh	0.0930	25,000.00	2,325.00
	Sekop	bh	0.0930	50,000.00	4,650.00
				Jumlah.c	11,152.00
				Jumlah.a+b+c	**748,568.19**
A1050	**Pas.Rollag Celcon Blok T.10cm 1:5/m3**				
	Bahan				
	Celcon Blok T.10cm	bh	79.0704	7,000.00	553,492.80
	Spesi 1:5	m3	0.1433	515,500.00	73,871.15
				Jumlah.a	627,363.95
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.3954	50,000.00	69,770.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.4651	60,000.00	27,908.00
	Kep.Tukang	ht	0.0930	60,000.00	5,581.60
	Mandor	ht	0.0310	55,000.00	1,705.49
				Jumlah.b	104,965.09
	Alat Bantu				
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Benang Rami	m3	0.5488	2,500.00	1,372.00
	Ember	bh	0.1860	5,000.00	930.00
	Pacul	bh	0.0930	25,000.00	2,325.00
	Sekop	bh	0.0930	50,000.00	4,650.00
				Jumlah.c	11,152.00
				Jumlah.a+b+c	**743,481.04**
A1051	**Pas.Rollag Celcon Blok T.7,5cm 1:4/m3**				
	Bahan				
	Celcon Blok T.7,5cm	bh	103.0302	5,200.00	535,757.04
	Spesi 1:4	m3	0.1394	551,000.00	76,809.40
				Jumlah.a	612,566.44
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.8182	50,000.00	90,910.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.6061	60,000.00	36,364.00
	Kep.Tukang	ht	0.1212	60,000.00	7,272.80
	Mandor	ht	0.0404	55,000.00	2,222.24
				Jumlah.b	136,769.04
	Alat Bantu				
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Benang Rami	m3	0.7152	2,500.00	1,788.00
	Ember	bh	0.2424	5,000.00	1,212.00
	Pacul	bh	0.1212	25,000.00	3,030.00
	Sekop	bh	0.1212	50,000.00	6,060.00
				Jumlah.c	13,965.00
				Jumlah.a+b+c	**763,300.48**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1052	**Pas.Rollag Celcon Blok T.7,5cm 1:5/m3**				
	Bahan				
	Celcon Blok T.7,5cm	bh	103.0302	5,200.00	535,757.04
	Spesi 1:5	m3	0.1394	515,500.00	71,860.70
				Jumlah.a	607,617.74
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.8182	50,000.00	90,910.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.6061	60,000.00	36,364.00
	Kep.Tukang	ht	0.1212	60,000.00	7,272.80
	Mandor	ht	0.0404	55,000.00	2,222.24
				Jumlah.b	136,769.04
	Alat Bantu				
	Bambu Profil	btg	0.2500	7,500.00	1,875.00
	Benang Rami	m3	0.7152	2,500.00	1,788.00
	Ember	bh	0.2424	5,000.00	1,212.00
	Pacul	bh	0.1212	25,000.00	3,030.00
	Sekop	bh	0.1212	50,000.00	6,060.00
				Jumlah.c	13,965.00
				Jumlah.a+b+c	**758,351.78**
A1053	**Pembesian Polos/kg**				
	Bahan				
	Besi Polos	kg	1.1500	5,500.00	6,325.00
	Kawat Beton	kg	0.0150	7,500.00	112.50
				Jumlah.a	6,437.50
	Upah Buat & Pasang				
	Pekerja	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Tk.Besi	ht	0.0100	55,000.00	550.00
	Kep.Tukang	ht	0.0020	60,000.00	120.00
	Mandor	ht	0.0007	55,000.00	36.67
				Jumlah.b	1,706.67
	Alat Bantu				
	Bar Cutter	kg	1.0000	200.00	200.00
	Bar Binder	kg	1.0000	200.00	200.00
				Jumlah.c	400.00
				Jumlah.a+b+c	**8,544.17**
A1054	**Pembesian Ulir/kg**				
	Bahan				
	Besi Ulir	kg	1.1500	5,600.00	6,440.00
	Kawat Beton	kg	0.0150	7,500.00	112.50
				Jumlah.a	6,552.50
	Upah Buat & Pasang				
	Pekerja	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Tk.Besi	ht	0.0100	55,000.00	550.00
	Kep.Tukang	ht	0.0020	60,000.00	120.00
	Mandor	ht	0.0007	55,000.00	36.67
				Jumlah.b	1,706.67
	Alat Bantu				
	Bar Cutter	kg	1.0000	200.00	200.00
	Bar Binder	kg	1.0000	200.00	200.00
				Jumlah.c	400.00
				Jumlah.a+b+c	**8,659.17**
A1055	**Besi Angkur Sloof dia 10mm50cm/bh Polos**				
	Bahan+Upah+Alat				
	Pembesian dia 10mm	kg	0.3085	8,544.17	**2,635.88**
A1056	**Besi Angkur Sloof dia 12mm50cm/bh Polos**				
	Bahan+Upah+Alat				
	Pembesian dia 12mm	kg	0.4440	8,544.17	**3,793.61**
A1057	**Besi Angkur Sloof dia 16mm50cm/bh Polos**				
	Bahan+Upah+Alat				
	Pembesian dia 16mm	kg	0.7890	8,544.17	**6,741.35**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1058	**Besi Angkur Sloof dia 10mm50cm/bh Ulir**				
	Bahan+Upah+Alat				
	Pembesian dia 10mm	kg	0.3085	8,659.17	**2,671.35**
A1059	**Besi Angkur Sloof dia 12mm50cm/bh Ulir**				
	Bahan+Upah+Alat				
	Pembesian dia 12mm	kg	0.4440	8,659.17	**3,844.67**
A1060	**Besi Angkur Sloof dia 16mm50cm/bh Ulir**				
	Bahan+Upah+Alat				
	Pembesian dia 16mm	kg	0.7890	8,659.17	**6,832.08**
A1061	**Bekisting Pond.Plat Setempat/m2 2xpakai dgn Papan 2/20**				
	Bahan				
	Papan Tepi 2x20	m3	0.0156	1,100,000.00	17,160.00
	Kaso Stut 4x6	m3	0.0250	1,000,000.00	25,000.00
	Kaso Skur 4x6	m3	0.0125	1,000,000.00	12,500.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.1466	8,500.00	1,246.10
	Paku 7cm	kg	0.4400	7,500.00	3,300.00
				Jumlah.a	59,331.10
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0750	45,000.00	3,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,050.00
				Jumlah.a+b	**71,381.10**
A1062	**Bekisting Pond.Plat Setempat/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi 9mm	lbr	0.2066	90,000.00	18,594.00
	Kaso Pengaku 4x6cm	m3	0.0375	1,000,000.00	37,500.00
	Kaso Stut 4x6cm	m3	0.0250	1,000,000.00	25,000.00
	Kaso Skur 4x6cm	m3	0.0125	1,000,000.00	12,500.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.2566	8,500.00	2,181.10
	Paku 7cm	kg	0.4400	7,500.00	3,300.00
				Jumlah.a	99,200.10
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0750	45,000.00	3,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,050.00
				Jumlah.a+b	**111,250.10**
A1063	**Bekisting Pond.Plat Setempat/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi 12mm	lbr	0.2066	120,000.00	24,792.00
	Kaso Pengaku 4x6cm	m3	0.0375	1,000,000.00	37,500.00
	Kaso Sktut 4x6cm	m3	0.0250	1,000,000.00	25,000.00
	Kaso Skur 4x6cm	m3	0.0125	1,000,000.00	12,500.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.2566	8,500.00	2,181.10
	Paku 10cm	kg	0.4400	7,500.00	3,300.00
				Jumlah.a	105,398.10
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1650	50,000.00	8,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0825	45,000.00	3,712.50
	Kep.Tukang	ht	0.0165	60,000.00	990.00
	Mandor	ht	0.0055	55,000.00	302.50
				Jumlah.b	13,255.00
				Jumlah.a+b	**118,653.10**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1064	**Bekisting Pond.Plat Jalur/m2 2xpakai dgn Papan 2/20**				
	Bahan				
	Papan Tepi 2x20	m3	0.0156	1,100,000.00	17,160.00
	Kaso Stut 4x6cm	m3	0.0056	1,000,000.00	5,600.00
	Kaso Skur 4x6cm	m3	0.0063	1,000,000.00	6,300.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.1466	8,500.00	1,246.10
	Paku 7cm	kg	0.4400	7,500.00	3,300.00
				Jumlah.a	33,731.10
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0750	45,000.00	3,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,050.00
				Jumlah.a+b	**45,781.10**
A1065	**Bekisting Pond.Plat Jalur/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi	lbr	0.2278	90,000.00	20,502.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0286	1,000,000.00	28,600.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0291	1,000,000.00	29,100.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.4106	8,500.00	3,490.10
	Paku 10cm	kg	0.2200	7,500.00	1,650.00
				Jumlah.a	83,467.10
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0750	45,000.00	3,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,050.00
				Jumlah.a+b	**95,517.10**
A1066	**Bekisting Pond.Plat Jalur/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi	lbr	0.2278	120,000.00	27,336.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0286	1,000,000.00	28,600.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0291	1,000,000.00	29,100.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.4106	8,500.00	3,490.10
	Paku 10cm	kg	0.2200	7,500.00	1,650.00
				Jumlah.a	90,301.10
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1650	50,000.00	8,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0825	45,000.00	3,712.50
	Kep.Tukang	ht	0.0165	60,000.00	990.00
	Mandor	ht	0.0055	55,000.00	302.50
				Jumlah.b	13,255.00
				Jumlah.a+b	**103,556.10**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1067	**Bekisting Poer/m2 2xpakai dgn Papan 2/20**				
	Bahan				
	Papan Tepi 2x20	m3	0.0156	1,100,000.00	17,160.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0100	1,000,000.00	10,000.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0181	1,000,000.00	18,100.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.2933	8,500.00	2,493.05
	Paku 10cm	kg	0.2200	7,500.00	1,650.00
				Jumlah.a	49,528.05
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0750	45,000.00	3,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,050.00
				Jumlah.a+b	**61,578.05**
A1068	**Bekisting Poer/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi	lbr	0.2278	90,000.00	20,502.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0286	1,000,000.00	28,600.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0291	1,000,000.00	29,100.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.4106	8,500.00	3,490.10
	Paku 10cm	kg	0.2200	7,500.00	1,650.00
				Jumlah.a	83,467.10
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0750	45,000.00	3,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,050.00
				Jumlah.a+b	**95,517.10**
A1069	**Bekisting Poer/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi	lbr	0.2278	120,000.00	27,336.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0286	1,000,000.00	28,600.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0291	1,000,000.00	29,100.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.4106	8,500.00	3,490.10
	Paku 10cm	kg	0.2200	7,500.00	1,650.00
				Jumlah.a	90,301.10
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1650	50,000.00	8,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0825	45,000.00	3,712.50
	Kep.Tukang	ht	0.0165	60,000.00	990.00
	Mandor	ht	0.0055	55,000.00	302.50
				Jumlah.b	13,255.00
				Jumlah.a+b	**103,556.10**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1070	**Bekisting Sloof/m2 2xpakai dgn Papan 2/20**				
	Bahan				
	Papan Tepi 2x20	m3	0.0156	1,100,000.00	17,160.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0015	1,000,000.00	1,500.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0054	1,000,000.00	5,400.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.1000	8,500.00	850.00
	Paku 10cm	kg	0.1100	7,500.00	825.00
	Kawat Beton	kg	0.0218	7,500.00	163.50
				Jumlah.a	26,023.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**42,090.17**
A1071	**Bekisting Sloof/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi	lbr	0.1909	90,000.00	17,181.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0206	1,000,000.00	20,600.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0054	1,000,000.00	5,400.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.3880	8,500.00	3,298.00
	Paku 10cm	kg	0.2200	7,500.00	1,650.00
				Jumlah.a	48,254.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1750	50,000.00	8,750.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0875	45,000.00	3,937.50
	Kep.Tukang	ht	0.0175	60,000.00	1,050.00
	Mandor	ht	0.0058	55,000.00	320.83
				Jumlah.b	14,058.33
				Jumlah.a+b	**62,312.33**
A1072	**Bekisting Sloof/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi	lbr	0.1909	120,000.00	22,908.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0206	1,000,000.00	20,600.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0054	1,000,000.00	5,400.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.3880	8,500.00	3,298.00
	Paku 10cm	kg	0.2200	7,500.00	1,650.00
				Jumlah.a	53,981.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**70,047.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A1073	**Bekisting Dinding/m2 2xpakai dgn Papan 2/20**				
	Bahan				
	Papan Tepi 2x20	m3	0.0025	1,100,000.00	2,750.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0120	1,000,000.00	12,000.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0180	1,000,000.00	18,000.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.1000	8,500.00	850.00
	Paku 10cm	kg	0.1100	7,500.00	825.00
	Kawat Beton	kg	0.0218	7,500.00	163.50
				Jumlah.a	34,713.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**50,780.17**
A1074	**Bekisting Dinding/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi	lbr	0.1909	90,000.00	17,181.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0120	1,000,000.00	12,000.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0180	1,000,000.00	18,000.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.3880	8,500.00	3,298.00
	Paku 10cm	kg	0.2200	7,500.00	1,650.00
				Jumlah.a	52,254.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1750	50,000.00	8,750.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0875	45,000.00	3,937.50
	Kep.Tukang	ht	0.0175	60,000.00	1,050.00
	Mandor	ht	0.0058	55,000.00	320.83
				Jumlah.b	14,058.33
				Jumlah.a+b	**66,312.33**
A1075	**Bekisting Dinding/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi	lbr	0.1909	120,000.00	22,908.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0120	1,000,000.00	12,000.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0180	1,000,000.00	18,000.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.3880	8,500.00	3,298.00
	Paku 10cm	kg	0.2200	7,500.00	1,650.00
				Jumlah.a	57,981.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**74,047.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	PEK.STRUKTUR				
B1001	**Beton 1:1,5:2,5/m3,dgn Koral**				
	Bahan				
	Semen	sak	7.2000	55,000.00	396,000.00
	Pasir Beton	m3	0.5500	170,000.00	93,500.00
	Koral Beton	m3	0.8000	150,000.00	120,000.00
				Jumlah.a	609,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2667	60,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0533	60,000.00	3,200.00
	Mandor	ht	0.0178	55,000.00	977.78
				Jumlah.b	60,177.78
	Alat Bantu				
	Mixer	m3	0.4000	125,000.00	50,000.00
	Vibrator	m3	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Ember	bh	0.2000	5,000.00	1,000.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	72,500.00
				Jumlah.a+b+c	**742,177.78**
B1002	**Beton 1:2:3/m3,dgn Koral**				
	Bahan				
	Semen	sak	6.4000	55,000.00	352,000.00
	Pasir Beton	m3	0.5500	170,000.00	93,500.00
	Koral Beton	m3	0.7500	150,000.00	112,500.00
				Jumlah.a	558,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2667	60,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0533	60,000.00	3,200.00
	Mandor	ht	0.0178	55,000.00	977.78
				Jumlah.b	60,177.78
	Alat Bantu				
	Mixer	m3	0.4000	125,000.00	50,000.00
	Vibrator	m3	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Ember	bh	0.2000	5,000.00	1,000.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	72,500.00
				Jumlah.a+b+c	**690,677.78**
B1003	**Beton 1:3:5/m3,dgn Koral**				
	Bahan				
	Semen	sak	4.8000	55,000.00	264,000.00
	Pasir Beton	m3	0.6500	170,000.00	110,500.00
	Koral Beton	m3	0.9000	150,000.00	135,000.00
				Jumlah.a	509,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2667	60,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0533	60,000.00	3,200.00
	Mandor	ht	0.0178	55,000.00	977.78
				Jumlah.b	60,177.78
	Alat Bantu				
	Mixer	m3	0.4000	125,000.00	50,000.00
	Vibrator	m3	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Ember	bh	0.2000	5,000.00	1,000.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	72,500.00
				Jumlah.a+b+c	**642,177.78**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
B1004	**Beton 1:1,5:2,5/m3,dgn Seplit**				
	Bahan				
	Semen	sak	7.2000	55,000.00	396,000.00
	Pasir Beton	m3	0.5500	170,000.00	93,500.00
	Seplit 2X3	m3	0.8000	175,000.00	140,000.00
				Jumlah.a	629,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2667	60,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0533	60,000.00	3,200.00
	Mandor	ht	0.0178	55,000.00	977.78
				Jumlah.b	60,177.78
	Alat Bantu				
	Mixer	m3	0.4000	125,000.00	50,000.00
	Vibrator	m3	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Ember	bh	0.2000	5,000.00	1,000.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
					72,500.00
					762,177.78
B1005	**Beton 1:2:3/m3,dgn Seplit**				
	Bahan				
	Semen	sak	6.4000	55,000.00	352,000.00
	Pasir Beton	m3	0.5500	170,000.00	93,500.00
	Seplit 2X3	m3	0.7500	175,000.00	131,250.00
				Jumlah.a	576,750.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2667	60,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0533	60,000.00	3,200.00
	Mandor	ht	0.0178	55,000.00	977.78
				Jumlah.b	60,177.78
	Alat Bantu				
	Mixer	m3	0.4000	125,000.00	50,000.00
	Vibrator	m3	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Ember	bh	0.2000	5,000.00	1,000.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	72,500.00
				Jumlah.a+b+c	**709,427.78**
B1006	**Beton 1:3:5/m3,dgn Seplit**				
	Bahan				
	Semen	sak	4.8000	55,000.00	264,000.00
	Pasir Beton	m3	0.6500	170,000.00	110,500.00
	Seplit 2X3	m3	0.9000	175,000.00	157,500.00
				Jumlah.a	532,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2667	60,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0533	60,000.00	3,200.00
	Mandor	ht	0.0178	55,000.00	977.78
				Jumlah.b	60,177.78
	Alat Bantu				
	Mixer	m3	0.4000	125,000.00	50,000.00
	Vibrator	m3	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Ember	bh	0.2000	5,000.00	1,000.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	72,500.00
				Jumlah.a+b+c	**664,677.78**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
B1007	**Beton Ready Mix K.250/m3**				
	Bahan				
	Beton K.250	m3	1.0300	511,500.00	526,845.00
				Jumlah.a	526,845.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	37,611.11
	Alat Bantu Utama				
	Pompa	m3	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Vibrator	m3	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Ember	bh	0.1250	5,000.00	625.00
	Pacul	bh	0.0250	25,000.00	625.00
	Sekop	bh	0.0250	50,000.00	1,250.00
				Jumlah.c	152,500.00
				Jumlah.a+b+c	**716,956.11**
B1008	**Beton Ready Mix K.225/m3**				
	Bahan				
	Beton K.225	m3	1.0300	495,000.00	509,850.00
				Jumlah.a	509,850.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	37,611.11
	Alat Bantu Utama				
	Pompa	m3	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Vibrator	m3	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Ember	bh	0.1250	5,000.00	625.00
	Pacul	bh	0.0250	25,000.00	625.00
	Sekop	bh	0.0250	50,000.00	1,250.00
				Jumlah.c	152,500.00
				Jumlah.a+b+c	**699,961.11**
B1009	**Beton Ready Mix K.200/m3**				
	Bahan				
	Beton K.200	m3	1.0300	486,200.00	500,786.00
				Jumlah.a	500,786.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	37,611.11
	Alat Bantu Utama				
	Pompa	m3	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Vibrator	m3	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Ember	bh	0.1250	5,000.00	625.00
	Pacul	bh	0.0250	25,000.00	625.00
	Sekop	bh	0.0250	50,000.00	1,250.00
				Jumlah.c	152,500.00
				Jumlah.a+b+c	**690,897.11**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
B1010	**Beton Ready Mix K.175/m3**				
	Bahan				
	Beton K.175	m3	1.0300	478,500.00	492,855.00
				Jumlah.a	492,855.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	37,611.11
	Alat Bantu Utama				
	Pompa	m3	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Vibrator	m3	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Ember	bh	0.1250	5,000.00	625.00
	Pacul	bh	0.0250	25,000.00	625.00
	Sekop	bh	0.0250	50,000.00	1,250.00
				Jumlah.c	152,500.00
				Jumlah.a+b+c	**682,966.11**
B1011	**Beton Ready Mix K.150/m3**				
	Bahan				
	Beton K.150	m3	1.0300	463,000.00	476,890.00
				Jumlah.a	476,890.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	37,611.11
	Alat Bantu Utama				
	Pompa	m3	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Vibrator	m3	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Ember	bh	0.1250	5,000.00	625.00
	Pacul	bh	0.0250	25,000.00	625.00
	Sekop	bh	0.0250	50,000.00	1,250.00
				Jumlah.c	152,500.00
				Jumlah.a+b+c	**667,001.11**
B1012	**Beton Ready Mix K.125/m3**				
	Bahan				
	Beton K.125	m3	1.0300	451,000.00	464,530.00
				Jumlah.a	464,530.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	37,611.11
	Alat Bantu Utama				
	Pompa	m3	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Vibrator	m3	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Ember	bh	0.1250	5,000.00	625.00
	Pacul	bh	0.0250	25,000.00	625.00
	Sekop	bh	0.0250	50,000.00	1,250.00
				Jumlah.c	152,500.00
				Jumlah.a+b+c	**654,641.11**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
B1013	**Pembesian Polos/kg**				
	Bahan				
	Besi Polos	kg	1.1500	5,500.00	6,325.00
	Kawat Beton	kg	0.0150	7,500.00	112.50
				Jumlah.a	6,437.50
	Upah Buat & Pasang				
	Pekerja	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Tk.Besi	ht	0.0100	55,000.00	550.00
	Kep.Tukang	ht	0.0020	60,000.00	120.00
	Mandor	ht	0.0007	55,000.00	36.67
				Jumlah.b	1,706.67
	Alat Bantu				
	Bar Cutter	kg	1.0000	200.00	200.00
	Bar Binder	kg	1.0000	200.00	200.00
				Jumlah.c	400.00
				Jumlah.a+b+c	**8,544.17**
B1014	**Pembesian Ulir/kg**				
	Bahan				
	Besi Ulir	kg	1.1500	5,600.00	6,440.00
	Kawat Beton	kg	0.0150	7,500.00	112.50
				Jumlah.a	6,552.50
	Upah Buat & Pasang				
	Pekerja	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Tk.Besi	ht	0.0100	55,000.00	550.00
	Kep.Tukang	ht	0.0020	60,000.00	120.00
	Mandor	ht	0.0007	55,000.00	36.67
				Jumlah.b	1,706.67
	Alat Bantu				
	Bar Cutter	kg	1.0000	200.00	200.00
	Bar Binder	kg	1.0000	200.00	200.00
				Jumlah.c	400.00
				Jumlah.a+b+c	**8,659.17**
B1015	**Bekisting Kolom/m2 2xpakai dgn Papan 2/20**				
	Bahan				
	Papan Tepi 2x20	m3	0.0156	4,500,000.00	70,200.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0066	1,000,000.00	6,600.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0091	1,000,000.00	9,100.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.1955	8,500.00	1,661.75
	Paku 10cm	kg	0.0916	7,500.00	687.00
				Jumlah.a	88,373.75
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**104,440.42**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
B1016	**Bekisting Kolom/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi	lbr	0.1909	90,000.00	17,181.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0306	1,000,000.00	30,600.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0091	1,000,000.00	9,100.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.2440	8,500.00	2,074.00
	Paku 10cm	kg	0.0916	7,500.00	687.00
				Jumlah.a	59,767.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**75,833.67**
B1017	**Bekisting Kolom/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi	m3	0.1909	120,000.00	22,908.00
	Kaso Klam 4x6	m3	0.0306	1,000,000.00	30,600.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0091	1,000,000.00	9,100.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.2440	8,500.00	2,074.00
	Paku 10cm	kg	0.0916	7,500.00	687.00
				Jumlah.a	65,494.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2200	50,000.00	11,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1100	45,000.00	4,950.00
	Kep.Tukang	ht	0.0220	60,000.00	1,320.00
	Mandor	ht	0.0073	55,000.00	403.33
				Jumlah.b	17,673.33
				Jumlah.a+b	**83,167.33**
B1018	**Bekisting Balok/m2 2xpakai dgn Papan 2/20**				
	Bahan				
	Papan Tepi U 2x20	m3	0.0126	1,100,000.00	13,860.00
	Papan Tumpuan 2x20	m3	0.0069	1,100,000.00	7,590.00
	Papan Landasan Stut 2x20	m3	0.0042	1,100,000.00	4,620.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0365	1,000,000.00	36,500.00
	Kaso Skur 4x6	m3	0.0060	1,000,000.00	6,000.00
	Kaso Slempang 4x6	m3	0.0133	1,000,000.00	13,300.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.2200	8,500.00	1,870.00
	Paku 10cm	kg	0.2500	7,500.00	1,875.00
				Jumlah.a	85,740.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,100.00
				Jumlah.a+b	**109,840.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
B1019	**Bekisting Balok/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi U	lbr	0.1909	90,000.00	17,181.00
	Papan Tumpuan 2x20	m3	0.0069	1,100,000.00	7,590.00
	Papan Landasan 2x20	m3	0.0042	1,100,000.00	4,620.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0365	1,000,000.00	36,500.00
	Kaso Skur 4x6	m3	0.0060	1,000,000.00	6,000.00
	Kaso Slempang 4x6	m3	0.0133	1,000,000.00	13,300.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.2200	8,500.00	1,870.00
	Paku 10cm	kg	0.2500	7,500.00	1,875.00
				Jumlah.a	89,061.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,083.33
				Jumlah.a+b	**109,144.33**
B1020	**Bekisting Balok/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm**				
	Bahan				
	Triplex Tepi U	lbr	0.1909	120,000.00	22,908.00
	Papan Tumpuan 2x20	m3	0.0069	1,100,000.00	7,590.00
	Papan Landasan 2x20	m3	0.0042	1,100,000.00	4,620.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0365	1,000,000.00	36,500.00
	Kaso Skur 4x6	m3	0.0060	1,000,000.00	6,000.00
	Kaso Slempang 4x6	m3	0.0133	1,000,000.00	13,300.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.2200	8,500.00	1,870.00
	Paku 10cm	kg	0.2500	7,500.00	1,875.00
				Jumlah.a	94,788.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2750	50,000.00	13,750.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1375	45,000.00	6,187.50
	Kep.Tukang	ht	0.0275	60,000.00	1,650.00
	Mandor	ht	0.0092	55,000.00	504.17
				Jumlah.b	22,091.67
				Jumlah.a+b	**116,879.67**
B1021	**Bekisting Plat/m2 2xpakai dgn Papan 2/20**				
	Bahan				
	Papan Bawah 2x20	m3	0.0156	1,100,000.00	17,160.00
	Papan Tumpuan 2x20	m3	0.0083	1,100,000.00	9,130.00
	Papan Landasan 2x20	m3	0.0042	1,100,000.00	4,620.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0146	1,000,000.00	14,600.00
	Kaso Slempang 4x6	m3	0.0066	1,000,000.00	6,600.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.1686	8,500.00	1,433.10
	Paku 10cm	kg	0.0488	7,500.00	366.00
				Jumlah.a	54,034.10
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2750	50,000.00	13,750.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1375	45,000.00	6,187.50
	Kep.Tukang	ht	0.0275	60,000.00	1,650.00
	Mandor	ht	0.0092	55,000.00	504.17
				Jumlah.b	22,091.67
				Jumlah.a+b	**76,125.77**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
B1022	**Bekisting Plat/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm**				
	Bahan				
	Triplex Bawah	lbr	0.2278	90,000.00	20,502.00
	Papan Tumpuan 2x20	m3	0.0083	1,100,000.00	9,130.00
	Papan Landasan 2x20	m3	0.0042	1,100,000.00	4,620.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0146	1,000,000.00	14,600.00
	Kaso Slempang 4x6	m3	0.0066	1,000,000.00	6,600.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.1686	8,500.00	1,433.10
	Paku 10cm	kg	0.0488	7,500.00	366.00
				Jumlah.a	57,376.10
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**73,442.77**
B1023	**Bekisting Plat/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm**				
	Bahan				
	Triplex Bawah	lbr	0.2278	120,000.00	27,336.00
	Papan Tumpuan 2x20	m3	0.0083	1,100,000.00	9,130.00
	Papan Landasan 2x20	m3	0.0042	1,100,000.00	4,620.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0146	1,000,000.00	14,600.00
	Kaso Slempang 4x6	m3	0.0066	1,000,000.00	6,600.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.1686	8,500.00	1,433.10
	Paku 10cm	kg	0.0488	7,500.00	366.00
				Jumlah.a	64,210.10
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,083.33
				Jumlah.a+b	**84,293.43**
B1024	**Bekisting Tangga/m2 2xpakai dgn Papan 2/20**				
	Bahan				
	Papan Bawah 2x20	m3	0.0156	1,100,000.00	17,160.00
	Papan Tumpuan 2x20	m3	0.0083	1,100,000.00	9,130.00
	Papan Landasan 2x20	m3	0.0042	1,100,000.00	4,620.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0036	1,000,000.00	3,600.00
	Kaso Slempang 4x6	m3	0.0016	1,000,000.00	1,600.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.2200	8,500.00	1,870.00
	Paku 10cm	kg	0.2500	7,500.00	1,875.00
				Jumlah.a	39,980.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.2750	45,000.00	12,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0550	60,000.00	3,300.00
	Mandor	ht	0.0183	55,000.00	1,008.33
				Jumlah.b	44,183.33
				Jumlah.a+b	**84,163.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
B1025	**Bekisting Tangga/m2 2xpakai dgn Triplex 9mm**				
	Bahan				
	Triplex Bawah	lbr	0.2278	90,000.00	20,502.00
	Papan Tumpuan 2x20	m3	0.0083	1,100,000.00	9,130.00
	Papan Landasan 2x20	m3	0.0042	1,100,000.00	4,620.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0073	1,000,000.00	7,300.00
	Kaso Slempang 4x6	m3	0.0033	1,000,000.00	3,300.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.1686	8,500.00	1,433.10
	Paku 10cm	kg	0.0488	7,500.00	366.00
				Jumlah.a	46,776.10
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.2500	45,000.00	11,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Mandor	ht	0.0167	55,000.00	916.67
				Jumlah.b	40,166.67
				Jumlah.a+b	**86,942.77**
B1026	**Bekisting Tangga/m2 2xpakai dgn Triplex 12mm**				
	Bahan				
	Triplex Bawah	lbr	0.2278	120,000.00	27,336.00
	Papan Tumpuan 2x20	m3	0.0083	1,100,000.00	9,130.00
	Papan Landasan 2x20	m3	0.0042	1,100,000.00	4,620.00
	Kaso Stut 5x7	m3	0.0073	1,000,000.00	7,300.00
	Kaso Slempang 4x6	m3	0.0033	1,000,000.00	3,300.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 5cm	kg	0.1686	8,500.00	1,433.10
	Paku 10cm	kg	0.0488	7,500.00	366.00
				Jumlah.a	53,610.10
	Upah				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.3000	45,000.00	13,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0600	60,000.00	3,600.00
	Mandor	ht	0.0200	55,000.00	1,100.00
				Jumlah.b	48,200.00
				Jumlah.a+b	**101,810.10**
B1027	**Bekisting Beton Praktis/m2**				
	Bahan				
	Papan Tepi 2/20	m3	0.0231	1,100,000.00	25,410.00
	Paku 5cm	kg	0.1100	8,500.00	935.00
	Kawat Beton	kg	0.2200	7,500.00	1,650.00
				Jumlah.a	27,995.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0782	50,000.00	3,910.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0782	45,000.00	3,519.00
	Kep.Tukang	ht	0.0078	60,000.00	469.20
	Mandor	ht	0.0026	55,000.00	143.37
				Jumlah.b	8,041.57
				Jumlah.a+b	**36,036.57**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	PEK.DINDING				
C1001	**Kosen Kayu Jati Kwalitet Politur/m3**				
	Kosen	m3	1.0000	40,000,000.00	40,000,000.00
	Koordinasi	ls	1.0000	1,000,000.00	1,000,000.00
				Jumlah	**41,000,000.00**
C1002	**Kosen Kayu Jati Kwalitet Cat/m3**				
	Kosen	m3	1.0000	35,000,000.00	35,000,000.00
	Koordinasi	ls	1.0000	875,000.00	875,000.00
				Jumlah	**35,875,000.00**
C1003	**Kosen Kayu Bangkirai Kw.Politur/m3**				
	Kosen	m3	1.0000	6,500,000.00	6,500,000.00
	Koordinasi	ls	1.0000	325,000.00	325,000.00
				Jumlah	**6,825,000.00**
C1004	**Kosen Kayu Bangkirai Kw.Cat/m3**				
	Kosen	m3	1.0000	6,000,000.00	6,000,000.00
	Koordinasi	ls	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah	**6,300,000.00**
C1005	**Kosen Kayu Kamper Samarinda Kw.Politur/m3**				
	Kosen	m3	1.0000	5,500,000.00	5,500,000.00
	Koordinasi	ls	1.0000	275,000.00	275,000.00
				Jumlah	**5,775,000.00**
C1006	**Kosen Kayu Kamper Samarinda Kw.Cat/m3**				
	Kosen	m3	1.0000	5,000,000.00	5,000,000.00
	Koordinasi	ls	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah	**5,250,000.00**
C1007	**Kosen Kayu Kamper Medan Kw.Politur/m3**				
	Kosen	m3	1.0000	3,500,000.00	3,500,000.00
	Koordinasi	ls	1.0000	262,500.00	262,500.00
				Jumlah	**3,762,500.00**
C1008	**Kosen Kayu Kamper Medan Kw.Cat/m3**				
	Kosen	m3	1.0000	3,000,000.00	3,000,000.00
	Koordinasi	ls	1.0000	225,000.00	225,000.00
				Jumlah	**3,225,000.00**
C1009	**Kosen Kayu Meranti Kw.Politur/m3**				
	Kosen	m3	1.0000	2,500,000.00	2,500,000.00
	Koordinasi	ls	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah	**2,750,000.00**
C1010	**Kosen Kayu Meranti Kw.Cat/m3**				
	Kosen	m3	1.0000	2,000,000.00	2,000,000.00
	Koordinasi	ls	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah	**2,200,000.00**
C1011	**Kosen Kayu Nyatoh Kw.Politur/m3**				
	Kosen	m3	1.0000	2,500,000.00	2,500,000.00
	Koordinasi	ls	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah	**2,750,000.00**
C1012	**Kosen Kayu Nyatoh Kw.Cat/m3**				
	Kosen	m3	1.0000	2,000,000.00	2,000,000.00
	Koordinasi	ls	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah	**2,200,000.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1013	**Stel & Pasang Kosen/m2**				
	Bahan				
	Kaso Stut 5x7cm	m3	0.0112	1,000,000.00	11,200.00
	Paku 10cm	kg	0.2200	7,500.00	1,650.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
				Jumlah.a	12,975.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2750	50,000.00	13,750.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0917	60,000.00	5,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0183	60,000.00	1,100.00
	Mandor	ht	0.0061	55,000.00	336.11
				Jumlah.b	20,686.11
				Jumlah.a+b	**33,661.11**
C1014	**Beton Angkur/Locis Kosen dia 10mm/bh**				
	Bahan, Upah & Alat				
	Besi Beton dia 12mm	kg	0.1543	8,544.17	1,318.36
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0017	709,427.78	1,170.56
	Bekisting Praktis	m2	0.0750	36,036.57	2,702.74
				Jumlah	**5,191.66**
C1015	**Beton Angkur/Locis Kosen dia 12mm/bh**				
	Bahan, Upah & Alat				
	Besi Beton dia 12mm	kg	0.2220	8,544.17	1,896.81
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0017	709,427.78	1,170.56
	Bekisting Praktis	m2	0.0750	36,036.57	2,702.74
				Jumlah	**5,770.10**
C1016	**Pas.Bataco Semen Tebal 1 Batu 1:3/m2**				
	Bahan				
	Bataco Semen	bh	27.5000	1,500.00	41,250.00
	Spesi 1:3	m3	0.0308	597,500.00	18,403.00
				Jumlah.a	59,653.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**88,214.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1017	**Pas.Bataco Semen Tebal 1 Batu 1:4/m2**				
	Bahan				
	Bataco Semen	bh	27.5000	1,500.00	41,250.00
	Spesi 1:4	m3	0.0308	551,000.00	16,970.80
				Jumlah.a	58,220.80
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**86,782.47**
C1018	**Pas.Bataco Semen Tebal 1 Batu 1:5/m2**				
	Bahan				
	Bataco Semen	bh	27.5000	1,500.00	41,250.00
	Spesi 1:5	m3	0.0308	515,500.00	15,877.40
				Jumlah.a	57,127.40
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**85,689.07**
C1019	**Pas.Bataco Semen Tebal 1 Batu 1:6/m2**				
	Bahan				
	Bataco Semen	bh	27.5000	1,500.00	41,250.00
	Spesi 1:6	m3	0.0308	480,000.00	14,784.00
				Jumlah.a	56,034.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**84,595.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1020	**Pas.Bataco Semen Tebal 1 Batu 1:6/m2 Sopisopi**				
	Bahan				
	Bataco Semen	bh	27.5000	1,500.00	41,250.00
	Spesi 1:6	m3	0.0308	480,000.00	14,784.00
				Jumlah.a	56,034.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3450	50,000.00	17,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1150	60,000.00	6,900.00
	Kep.Tukang	ht	0.0230	60,000.00	1,380.00
	Mandor	ht	0.0077	55,000.00	421.67
				Jumlah.b	25,951.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**87,980.67**
C1021	**Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1 Batu 1:3/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	186.0000	200.00	37,200.00
	Spesi 1:3	m3	0.0820	597,500.00	48,995.00
				Jumlah.a	86,195.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**114,756.67**
C1022	**Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:4/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	186.0000	200.00	37,200.00
	Spesi 1:4	m3	0.0820	551,000.00	45,182.00
				Jumlah.a	82,382.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**110,943.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1023	**Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:5/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	186.0000	200.00	37,200.00
	Spesi 1:5	m3	0.0820	515,500.00	42,271.00
				Jumlah.a	79,471.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**108,032.67**
C1024	**Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:6/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	186.0000	200.00	37,200.00
	Spesi 1:6	m3	0.0820	480,000.00	39,360.00
				Jumlah.a	76,560.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**105,121.67**
C1025	**Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:6/m2 Sopisopi**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	186.0000	200.00	37,200.00
	Spesi 1:6	m3	0.0820	480,000.00	39,360.00
				Jumlah.a	76,560.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3450	50,000.00	17,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1150	60,000.00	6,900.00
	Kep.Tukang	ht	0.0230	60,000.00	1,380.00
	Mandor	ht	0.0077	55,000.00	421.67
				Jumlah.b	25,951.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**108,506.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1026	**Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1 Batu 1:3/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	150.2318	400.00	60,092.72
	Spesi 1:3	m3	0.0654	597,500.00	39,076.50
				Jumlah.a	99,169.22
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**127,730.89**
C1027	**Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1 Batu 1:4/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	150.2318	400.00	60,092.72
	Spesi 1:4	m3	0.0654	551,000.00	36,035.40
				Jumlah.a	96,128.12
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**124,689.79**
C1028	**Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1 Batu 1:5/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	150.2318	400.00	60,092.72
	Spesi 1:5	m3	0.0654	515,500.00	33,713.70
				Jumlah.a	93,806.42
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**122,368.09**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1029	**Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1 Batu 1:6/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	150.2318	400.00	60,092.72
	Spesi 1:6	m3	0.0654	480,000.00	31,392.00
				Jumlah.a	91,484.72
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**120,046.39**
C1030	**Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1 Batu 1:6/m2 sopisopi**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	150.2318	400.00	60,092.72
	Spesi 1:6	m3	0.0654	480,000.00	31,392.00
				Jumlah.a	91,484.72
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3450	50,000.00	17,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1150	60,000.00	6,900.00
	Kep.Tukang	ht	0.0230	60,000.00	1,380.00
	Mandor	ht	0.0077	55,000.00	421.67
				Jumlah.b	25,951.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**123,431.39**
C1031	**Pas.Batu Bata Press Tebal 1 Batu 1:3/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	150.0000	350.00	52,500.00
	Spesi 1:3	m3	0.0750	597,500.00	44,812.50
				Jumlah.a	97,312.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**125,874.17**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1032	**Pas.Batu Bata Press Tebal 1 Batu 1:4/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	150.0000	350.00	52,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0750	551,000.00	41,325.00
				Jumlah.a	93,825.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**122,386.67**
C1033	**Pas.Batu Bata Press Tebal 1 Batu 1:5/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	150.0000	350.00	52,500.00
	Spesi 1:5	m3	0.0750	515,500.00	38,662.50
				Jumlah.a	91,162.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**119,724.17**
C1034	**Pas.Batu Bata Press Tebal 1 Batu 1:6/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	150.0000	350.00	52,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0750	480,000.00	36,000.00
				Jumlah.a	88,500.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**117,061.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1035	**Pas.Batu Bata Press Tebal 1 Batu 1:6/m2 Sopisopi**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	150.0000	350.00	52,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0750	480,000.00	36,000.00
				Jumlah.a	88,500.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3450	50,000.00	17,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1150	60,000.00	6,900.00
	Kep.Tukang	ht	0.0230	60,000.00	1,380.00
	Mandor	ht	0.0077	55,000.00	421.67
				Jumlah.b	25,951.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**120,446.67**
C1036	**Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.10cm 1:3/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	17.0000	7,000.00	119,000.00
	Spesi 1:3	m3	0.0308	597,500.00	18,403.00
				Jumlah.a	137,403.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**165,964.67**
C1037	**Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.10cm 1:4/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	17.0000	7,000.00	119,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0308	551,000.00	16,970.80
				Jumlah.a	135,970.80
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**164,532.47**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1038	**Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.10cm 1:5/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	17.0000	7,000.00	119,000.00
	Spesi 1:5	m3	0.0308	515,500.00	15,877.40
				Jumlah.a	134,877.40
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**163,439.07**
C1039	**Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.10cm 1:6/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	17.0000	7,000.00	119,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0308	480,000.00	14,784.00
				Jumlah.a	133,784.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**162,345.67**
C1040	**Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.10cm 1:6/m2 sopisopi**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	17.0000	7,000.00	119,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0308	480,000.00	14,784.00
				Jumlah.a	133,784.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3450	50,000.00	17,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1150	60,000.00	6,900.00
	Kep.Tukang	ht	0.0230	60,000.00	1,380.00
	Mandor	ht	0.0077	55,000.00	421.67
				Jumlah.b	25,951.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**165,730.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1041	**Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.7,5cm 1:3/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	17.0000	5,200.00	88,400.00
	Spesi 1:3	m3	0.0230	597,500.00	13,742.50
				Jumlah.a	102,142.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**130,704.17**
C1042	**Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.7,5cm 1:4/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	17.0000	5,200.00	88,400.00
	Spesi 1:4	m3	0.0230	551,000.00	12,673.00
				Jumlah.a	101,073.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**129,634.67**
C1043	**Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.7,5cm 1:5/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	17.0000	5,200.00	88,400.00
	Spesi 1:5	m3	0.0230	515,500.00	11,856.50
				Jumlah.a	100,256.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**128,818.17**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1044	**Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.7,5cm 1:6/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	17.0000	5,200.00	88,400.00
	Spesi 1:6	m3	0.0230	480,000.00	11,040.00
				Jumlah.a	99,440.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	22,566.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**128,001.67**
C1045	**Pas.Celcon Blok Tebal 1 Batu T.7,5cm 1:6/m2 Sopisopi**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	17.0000	5,200.00	88,400.00
	Spesi 1:6	m3	0.0230	480,000.00	11,040.00
				Jumlah.a	99,440.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3450	50,000.00	17,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1150	60,000.00	6,900.00
	Kep.Tukang	ht	0.0230	60,000.00	1,380.00
	Mandor	ht	0.0077	55,000.00	421.67
				Jumlah.b	25,951.67
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0040	1,000,000.00	4,000.00
	Benang Rami	m3	0.1180	2,500.00	295.00
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Sekop	bh	0.0200	50,000.00	1,000.00
				Jumlah.c	5,995.00
				Jumlah.a+b+c	**131,386.67**
C1046	**Pas.Bataco Semen Tebal 1/2 Batu 1:3/m2**				
	Bahan				
	Bataco Semen	bh	13.7500	1,500.00	20,625.00
	Spesi 1:3	m3	0.0154	597,500.00	9,201.50
				Jumlah.a	29,826.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**44,107.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1047	**Pas.Bataco Semen Tebal 1/2 Batu 1:4/m2**				
	Bahan				
	Bataco Semen	bh	13.7500	1,500.00	20,625.00
	Spesi 1:4	m3	0.0154	551,000.00	8,485.40
				Jumlah.a	29,110.40
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**43,391.23**
C1048	**Pas.Bataco Semen Tebal 1/2 Batu 1:5/m2**				
	Bahan				
	Bataco Semen	bh	13.7500	1,500.00	20,625.00
	Spesi 1:5	m3	0.0154	515,500.00	7,938.70
				Jumlah.a	28,563.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**42,844.53**
C1049	**Pas.Bataco Semen Tebal 1/2 Batu 1:6/m2**				
	Bahan				
	Bataco Semen	bh	13.7500	1,500.00	20,625.00
	Spesi 1:6	m3	0.0154	480,000.00	7,392.00
				Jumlah.a	28,017.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**42,297.83**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1050	**Pas.Bataco Semen Tebal 1/2 Batu 1:6/m2 Sopisopi**				
	Bahan				
	Bataco Semen	bh	13.7500	1,500.00	20,625.00
	Spesi 1:6	m3	0.0154	480,000.00	7,392.00
				Jumlah.a	28,017.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1725	50,000.00	8,625.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0575	60,000.00	3,450.00
	Kep.Tukang	ht	0.0115	60,000.00	690.00
	Mandor	ht	0.0038	55,000.00	210.83
				Jumlah.b	12,975.83
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**43,990.33**
C1051	**Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:3/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	93.0000	200.00	18,600.00
	Spesi 1:3	m3	0.0410	597,500.00	24,497.50
				Jumlah.a	43,097.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**57,378.33**
C1052	**Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:4/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	93.0000	200.00	18,600.00
	Spesi 1:4	m3	0.0410	551,000.00	22,591.00
				Jumlah.a	41,191.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**55,471.83**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1053	**Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:5/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	93.0000	200.00	18,600.00
	Spesi 1:5	m3	0.0410	515,500.00	21,135.50
				Jumlah.a	39,735.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**54,016.33**
C1054	**Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:6/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	93.0000	200.00	18,600.00
	Spesi 1:6	m3	0.0410	480,000.00	19,680.00
				Jumlah.a	38,280.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**52,560.83**
C1055	**Pas.Batu Bata Kampung Tebal 1/2 Batu 1:6/m2 Sopisopi**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	93.0000	200.00	18,600.00
	Spesi 1:6	m3	0.0410	480,000.00	19,680.00
				Jumlah.a	38,280.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1725	50,000.00	8,625.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0575	60,000.00	3,450.00
	Kep.Tukang	ht	0.0115	60,000.00	690.00
	Mandor	ht	0.0038	55,000.00	210.83
				Jumlah.b	12,975.83
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**54,253.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1056	**Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1/2 Batu 1:3/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	75.1159	400.00	30,046.36
	Spesi 1:3	m3	0.0327	597,500.00	19,538.25
				Jumlah.a	49,584.61
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**63,865.44**
C1057	**Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1/2 Batu 1:4/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	75.1159	400.00	30,046.36
	Spesi 1:4	m3	0.0327	551,000.00	18,017.70
				Jumlah.a	48,064.06
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**62,344.89**
C1058	**Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1/2 Batu 1:5/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	75.1159	400.00	30,046.36
	Spesi 1:5	m3	0.0327	515,500.00	16,856.85
				Jumlah.a	46,903.21
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**61,184.04**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1059	**Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1/2 Batu 1:6/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	75.1159	400.00	30,046.36
	Spesi 1:6	m3	0.0327	480,000.00	15,696.00
				Jumlah.a	45,742.36
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**60,023.19**
C1060	**Pas.Batu Bata Kuo Shin Tebal 1/2 Batu 1:6/m2 Sopisopi**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	75.1159	400.00	30,046.36
	Spesi 1:6	m3	0.0327	480,000.00	15,696.00
				Jumlah.a	45,742.36
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1725	50,000.00	8,625.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0575	60,000.00	3,450.00
	Kep.Tukang	ht	0.0115	60,000.00	690.00
	Mandor	ht	0.0038	55,000.00	210.83
				Jumlah.b	12,975.83
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**61,715.69**
C1061	**Pas.Batu Bata Press Tebal 1/2 Batu 1:3/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	75.0000	350.00	26,250.00
	Spesi 1:3	m3	0.0375	597,500.00	22,406.25
				Jumlah.a	48,656.25
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**62,937.08**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1062	**Pas.Batu Bata Press Tebal 1/2 Batu 1:4/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	75.0000	350.00	26,250.00
	Spesi 1:4	m3	0.0375	551,000.00	20,662.50
				Jumlah.a	46,912.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**61,193.33**
C1063	**Pas.Batu Bata Press Tebal 1/2 Batu 1:5/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	75.0000	350.00	26,250.00
	Spesi 1:5	m3	0.0375	515,500.00	19,331.25
				Jumlah.a	45,581.25
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**59,862.08**
C1064	**Pas.Batu Bata Press Tebal 1/2 Batu 1:6/m2**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	75.0000	350.00	26,250.00
	Spesi 1:6	m3	0.0375	480,000.00	18,000.00
				Jumlah.a	44,250.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**58,530.83**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1065	**Pas.Batu Bata Press Tebal 1/2 Batu 1:6/m2 Sopisopi**				
	Bahan				
	Batu Bata	bh	75.0000	350.00	26,250.00
	Spesi 1:6	m3	0.0375	480,000.00	18,000.00
				Jumlah.a	44,250.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1725	50,000.00	8,625.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0575	60,000.00	3,450.00
	Kep.Tukang	ht	0.0115	60,000.00	690.00
	Mandor	ht	0.0038	55,000.00	210.83
				Jumlah.b	12,975.83
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**60,223.33**
C1066	**Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.10cm 1:3/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	8.5000	7,000.00	59,500.00
	Spesi 1:3	m3	0.0154	597,500.00	9,201.50
				Jumlah.a	68,701.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**82,982.33**
C1067	**Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.10cm 1:4/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	8.5000	7,000.00	59,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0154	551,000.00	8,485.40
				Jumlah.a	67,985.40
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**82,266.23**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1068	**Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.10cm 1:5/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	8.5000	7,000.00	59,500.00
	Spesi 1:5	m3	0.0154	515,500.00	7,938.70
				Jumlah.a	67,438.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**81,719.53**
C1069	**Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.10cm 1:6/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	8.5000	7,000.00	59,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0154	480,000.00	7,392.00
				Jumlah.a	66,892.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**81,172.83**
C1070	**Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.10cm 1:6/m2 sopisopi**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	8.5000	7,000.00	59,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0154	480,000.00	7,392.00
				Jumlah.a	66,892.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1725	50,000.00	8,625.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0575	60,000.00	3,450.00
	Kep.Tukang	ht	0.0115	60,000.00	690.00
	Mandor	ht	0.0038	55,000.00	210.83
				Jumlah.b	12,975.83
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**82,865.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1071	**Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.7,5cm 1:3/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	8.5000	5,200.00	44,200.00
	Spesi 1:3	m3	0.0115	597,500.00	6,871.25
				Jumlah.a	51,071.25
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**65,352.08**
C1072	**Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.7,5cm 1:4/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	8.5000	5,200.00	44,200.00
	Spesi 1:4	m3	0.0115	551,000.00	6,336.50
				Jumlah.a	50,536.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**64,817.33**
C1073	**Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.7,5cm 1:5/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	8.5000	5,200.00	44,200.00
	Spesi 1:5	m3	0.0115	515,500.00	5,928.25
				Jumlah.a	50,128.25
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**64,409.08**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
C1074	**Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.7,5cm 1:6/m2**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	8.5000	5,200.00	44,200.00
	Spesi 1:6	m3	0.0115	480,000.00	5,520.00
				Jumlah.a	49,720.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	11,283.33
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**64,000.83**
C1075	**Pas.Celcon Blok Tebal 1/2 Batu T.7,5cm 1:6/m2 Sopisopi**				
	Bahan				
	Celcon Blok	bh	8.5000	5,200.00	44,200.00
	Spesi 1:6	m3	0.0115	480,000.00	5,520.00
				Jumlah.a	49,720.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1725	50,000.00	8,625.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0575	60,000.00	3,450.00
	Kep.Tukang	ht	0.0115	60,000.00	690.00
	Mandor	ht	0.0038	55,000.00	210.83
				Jumlah.b	12,975.83
	Alat Bantu				
	Kaso Profil 5/7	m3	0.0020	1,000,000.00	2,000.00
	Benang Rami	m3	0.0590	2,500.00	147.50
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	2,997.50
				Jumlah.a+b+c	**65,693.33**
	PEK.BETON TULANG PRAKTIS				
D1001	**Kolom Praktis 20x20cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0440	709,427.78	31,214.82
	Bekisting Praktis	m2	0.8000	36,036.57	28,829.25
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.5800	8,544.17	13,499.78
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**128,927.63**
D1002	**Kolom Praktis 20x20cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0440	709,427.78	31,214.82
	Bekisting Praktis	m2	0.8000	36,036.57	28,829.25
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.5800	8,544.17	13,499.78
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**118,739.56**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
D1003	**Kolom Praktis 20x20cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0440	709,427.78	31,214.82
	Bekisting Praktis	m2	0.8000	36,036.57	28,829.25
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.8880	8,544.17	7,587.22
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**104,481.06**
D1004	**Kolom Praktis 15x20cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0330	709,427.78	23,411.12
	Bekisting Praktis	m2	0.7000	36,036.57	25,225.60
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.3825	8,544.17	11,812.31
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**115,832.79**
D1005	**Kolom Praktis 15x20cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0330	709,427.78	23,411.12
	Bekisting Praktis	m2	0.7000	36,036.57	25,225.60
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.3825	8,544.17	11,812.31
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**105,644.73**
D1006	**Kolom Praktis 15x20cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0330	709,427.78	23,411.12
	Bekisting Praktis	m2	0.7000	36,036.57	25,225.60
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.7770	8,544.17	6,638.82
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**92,125.29**
D1007	**Kolom Praktis 15x15cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0255	709,427.78	18,090.41
	Bekisting Praktis	m2	0.6000	36,036.57	21,621.94
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.1850	8,544.17	10,124.84
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**105,220.95**
D1008	**Kolom Praktis 15x15cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0255	709,427.78	18,090.41
	Bekisting Praktis	m2	0.6000	36,036.57	21,621.94
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.1850	8,544.17	10,124.84
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**95,032.89**
D1009	**Kolom Praktis 15x15cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0255	709,427.78	18,090.41
	Bekisting Praktis	m2	0.6000	36,036.57	21,621.94
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**82,252.53**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
D1010	**Kolom Praktis 10x15cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0165	709,427.78	11,705.56
	Bekisting Praktis	m2	0.5000	36,036.57	18,018.28
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.9875	8,544.17	8,437.36
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**93,544.97**
D1011	**Kolom Praktis 10x15cm m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0165	709,427.78	11,705.56
	Bekisting Praktis	m2	0.5000	36,036.57	18,018.28
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.9875	8,544.17	8,437.36
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**83,356.91**
D1012	**Kolom Praktis 10x15cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0165	709,427.78	11,705.56
	Bekisting Praktis	m2	0.5000	36,036.57	18,018.28
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.5550	8,544.17	4,742.01
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**71,315.62**
D1013	**Beton Kolom Praktis/m'(10x10cm)**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0110	709,427.78	7,803.71
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.7900	8,544.17	6,749.89
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**80,748.34**
D1014	**Beton Kolom Praktis/m'(10x10cm)**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0110	709,427.78	7,803.71
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.7900	8,544.17	6,749.89
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**70,560.27**
D1015	**Beton Kolom Praktis/m'(10x10cm)**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0110	709,427.78	7,803.71
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.4440	8,544.17	3,793.61
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**59,258.05**
D1016	**Ringbalk Praktis 20x20cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0440	709,427.78	31,214.82
	Bekisting Praktis	m2	0.4000	36,036.57	14,414.63
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.5800	8,544.17	13,499.78
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**120,013.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
D1017	**Ringbalk Praktis 20x20cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0440	709,427.78	31,214.82
	Bekisting Praktis	m2	0.4000	36,036.57	14,414.63
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.5800	8,544.17	13,499.78
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**109,824.94**
D1018	**Ringbalk Praktis 20x20cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0440	709,427.78	31,214.82
	Bekisting Praktis	m2	0.4000	36,036.57	14,414.63
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.8880	8,544.17	7,587.22
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**95,566.43**
D1019	**Ringbalk Praktis 15x20cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0330	709,427.78	23,411.12
	Bekisting Praktis	m2	0.4000	36,036.57	14,414.63
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.3825	8,544.17	11,812.31
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**110,521.82**
D1020	**Ringbalk Praktis 15x20cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0330	709,427.78	23,411.12
	Bekisting Praktis	m2	0.4000	36,036.57	14,414.63
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.3825	8,544.17	11,812.31
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**100,333.76**
D1021	**Ringbalk Praktis 15x20cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0330	709,427.78	23,411.12
	Bekisting Praktis	m2	0.4000	36,036.57	14,414.63
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.7770	8,544.17	6,638.82
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**86,814.32**
D1022	**Ringbalk Praktis 15x15cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0255	709,427.78	18,090.41
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.1850	8,544.17	10,124.84
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**99,909.98**
D1023	**Ringbalk Praktis 15x15cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0255	709,427.78	18,090.41
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.1850	8,544.17	10,124.84
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**89,721.92**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
D1024	**Ringbalk Praktis 15x15cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0255	709,427.78	18,090.41
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**76,941.56**
D1025	**Ringbalk Praktis 10x15cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0165	709,427.78	11,705.56
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.9875	8,544.17	8,437.36
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**91,837.66**
D1026	**Ringbalk Praktis 10x15cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0165	709,427.78	11,705.56
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.9875	8,544.17	8,437.36
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**81,649.60**
D1027	**Ringbalk Praktis 10x15cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0165	709,427.78	11,705.56
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.5550	8,544.17	4,742.01
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**69,608.30**
D1028	**Ringbalk Praktis 10x10cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0110	709,427.78	7,803.71
	Bekisting Praktis	m2	0.2000	36,036.57	7,207.31
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.7900	8,544.17	6,749.89
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**82,644.68**
D1029	**Ringbalk Praktis 10x10cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0110	709,427.78	7,803.71
	Bekisting Praktis	m2	0.2000	36,036.57	7,207.31
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.7900	8,544.17	6,749.89
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**72,456.61**
D1030	**Ringbalk Praktis 10x10cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0110	709,427.78	7,803.71
	Bekisting Praktis	m2	0.2000	36,036.57	7,207.31
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.4440	8,544.17	3,793.61
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2500	110,000.00	27,500.00
				Jumlah	**61,154.39**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
D1031	**Kolom Sopisopi 20x20cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0440	709,427.78	31,214.82
	Bekisting Praktis	m2	0.8000	36,036.57	28,829.25
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.5800	8,544.17	13,499.78
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**139,927.63**
D1032	**Kolom Sopisopi 20x20cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0440	709,427.78	31,214.82
	Bekisting Praktis	m2	0.8000	36,036.57	28,829.25
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.5800	8,544.17	13,499.78
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**129,739.56**
D1033	**Kolom Sopisopi 20x20cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0440	709,427.78	31,214.82
	Bekisting Praktis	m2	0.8000	36,036.57	28,829.25
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.8880	8,544.17	7,587.22
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**115,481.06**
D1034	**Kolom Sopisopi 15x20cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0330	709,427.78	23,411.12
	Bekisting Praktis	m2	0.7000	36,036.57	25,225.60
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.3825	8,544.17	11,812.31
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**126,832.79**
D1035	**Kolom Sopisopi 15x20cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0330	709,427.78	23,411.12
	Bekisting Praktis	m2	0.7000	36,036.57	25,225.60
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.3825	8,544.17	11,812.31
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**116,644.73**
D1036	**Kolom Sopisopi 15x20cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0330	709,427.78	23,411.12
	Bekisting Praktis	m2	0.7000	36,036.57	25,225.60
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.7770	8,544.17	6,638.82
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**103,125.29**
D1037	**Kolom Sopisopi 15x15cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0255	709,427.78	18,090.41
	Bekisting Praktis	m2	0.6000	36,036.57	21,621.94
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.1850	8,544.17	10,124.84
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**116,220.95**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
D1038	**Kolom Sopisopi 15x15cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0255	709,427.78	18,090.41
	Bekisting Praktis	m2	0.6000	36,036.57	21,621.94
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.1850	8,544.17	10,124.84
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**106,032.89**
D1039	**Kolom Sopisopi 15x15cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0255	709,427.78	18,090.41
	Bekisting Praktis	m2	0.6000	36,036.57	21,621.94
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**93,252.53**
D1040	**Kolom Sopisopi 10x15cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0165	709,427.78	11,705.56
	Bekisting Praktis	m2	0.5000	36,036.57	18,018.28
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.9875	8,544.17	8,437.36
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**104,544.97**
D1041	**Kolom Sopisopi 10x15cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0165	709,427.78	11,705.56
	Bekisting Praktis	m2	0.5000	36,036.57	18,018.28
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.9875	8,544.17	8,437.36
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**94,356.91**
D1042	**Kolom Sopisopi 10x15cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0165	709,427.78	11,705.56
	Bekisting Praktis	m2	0.5000	36,036.57	18,018.28
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.5550	8,544.17	4,742.01
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**82,315.62**
D1043	**Kolom Sopisopi 10x10cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0110	709,427.78	7,803.71
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.7900	8,544.17	6,749.89
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**91,748.34**
D1044	**Kolom Sopisopi 10x10cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0110	709,427.78	7,803.71
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.7900	8,544.17	6,749.89
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**81,560.27**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
D1045	**Kolom Sopisopi 10x10cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0110	709,427.78	7,803.71
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.4440	8,544.17	3,793.61
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**70,258.05**
D1046	**Ringbalk Sopisopi 20x20cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0440	709,427.78	31,214.82
	Bekisting Praktis	m2	0.4000	36,036.57	14,414.63
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.5800	8,544.17	13,499.78
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**125,513.00**
D1047	**Ringbalk Sopisopi 20x20cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0440	709,427.78	31,214.82
	Bekisting Praktis	m2	0.4000	36,036.57	14,414.63
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.5800	8,544.17	13,499.78
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**115,324.94**
D1048	**Ringbalk Sopisopi 20x20cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0440	709,427.78	31,214.82
	Bekisting Praktis	m2	0.4000	36,036.57	14,414.63
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.8880	8,544.17	7,587.22
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**101,066.43**
D1049	**Ringbalk Sopisopi 15x20cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0330	709,427.78	23,411.12
	Bekisting Praktis	m2	0.4000	36,036.57	14,414.63
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.3825	8,544.17	11,812.31
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**116,021.82**
D1050	**Ringbalk Sopisopi 15x20cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0330	709,427.78	23,411.12
	Bekisting Praktis	m2	0.4000	36,036.57	14,414.63
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.3825	8,544.17	11,812.31
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**105,833.76**
D1051	**Ringbalk Sopisopi 15x20cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0330	709,427.78	23,411.12
	Bekisting Praktis	m2	0.4000	36,036.57	14,414.63
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.7770	8,544.17	6,638.82
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**92,314.32**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
D1052	**Ringbalk Sopisopi 15x15cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0255	709,427.78	18,090.41
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.1850	8,544.17	10,124.84
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**105,409.98**
D1053	**Ringbalk Sopisopi 15x15cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0255	709,427.78	18,090.41
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.1850	8,544.17	10,124.84
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**95,221.92**
D1054	**Ringbalk Sopisopi 15x15cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0255	709,427.78	18,090.41
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**82,441.56**
D1055	**Ringbalk Sopisopi 10x15cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0165	709,427.78	11,705.56
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.9875	8,544.17	8,437.36
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**97,337.66**
D1056	**Ringbalk Sopisopi 10x15cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0165	709,427.78	11,705.56
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.9875	8,544.17	8,437.36
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**87,149.60**
D1057	**Ringbalk Sopisopi 10x15cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0165	709,427.78	11,705.56
	Bekisting Praktis	m2	0.3000	36,036.57	10,810.97
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 6mm	kg	0.5550	8,544.17	4,742.01
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**75,108.30**
D1058	**Ringbalk Sopisopi 10x10cm/m'**				
	(4dia 12mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0110	709,427.78	7,803.71
	Bekisting Praktis	m2	0.2000	36,036.57	7,207.31
	Pembesian Polos dia 12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.7900	8,544.17	6,749.89
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**88,144.68**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
D1059	**Ringbalk Sopisopi 10x10cm/m'**				
	(4dia 10mm+dia 8mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0110	709,427.78	7,803.71
	Bekisting Praktis	m2	0.2000	36,036.57	7,207.31
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.7900	8,544.17	6,749.89
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**77,956.61**
D1060	**Ringbalk Sopisopi 10x10cm/m'**				
	(4dia 8mm+dia 6mm20cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0110	709,427.78	7,803.71
	Bekisting Praktis	m2	0.2000	36,036.57	7,207.31
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	0.4440	8,544.17	3,793.61
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**66,654.39**
	PEK.ATAP				
E1001	**Kudakuda Kayu Jati Non Exposed/m3**				
	Bahan				
	Balok Kayu Jati	m3	1.2500	20,000,000.00	25,000,000.00
	Paku 12cm	kg	5.0000	7,500.00	37,500.00
	Baut Aisan Kap	kg	25.0000	10,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	25,287,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	6.0000	50,000.00	300,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	6.0000	45,000.00	270,000.00
	Kep.Tukang	ht	1.2000	60,000.00	72,000.00
	Mandor	ht	0.4000	55,000.00	22,000.00
				Jumlah.b	664,000.00
				Jumlah.a+b	**25,951,500.00**
E1002	**Kudakuda Kayu Bangkirai Non Exposed/m3**				
	Bahan				
	Balok Kayu Bangkirai	m3	1.2500	4,000,000.00	5,000,000.00
	Paku 12cm	kg	5.0000	7,500.00	37,500.00
	Baut Aisan Kap	kg	25.0000	10,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	5,287,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	6.0000	50,000.00	300,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	6.0000	45,000.00	270,000.00
	Kep.Tukang	ht	1.2000	60,000.00	72,000.00
	Mandor	ht	0.4000	55,000.00	22,000.00
				Jumlah.b	664,000.00
				Jumlah.a+b	**5,951,500.00**
E1003	**Kudakuda Kayu Kamper Samarinda Non Exposed/m3**				
	Bahan				
	Balok Kayu Kamper Samarinda	m3	1.2500	3,500,000.00	4,375,000.00
	Paku 12cm	kg	5.0000	7,500.00	37,500.00
	Baut Aisan Kap	kg	25.0000	10,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	4,662,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	6.0000	50,000.00	300,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	6.0000	45,000.00	270,000.00
	Kep.Tukang	ht	1.2000	60,000.00	72,000.00
	Mandor	ht	0.4000	55,000.00	22,000.00
				Jumlah.b	664,000.00
				Jumlah.a+b	**5,326,500.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1004	**Kudakuda Kayu Kamper Medan Non Exposed/m3**				
	Bahan				
	Balok Kayu Kamper Medan	m3	1.2500	2,500,000.00	3,125,000.00
	Paku 12cm	kg	5.0000	7,500.00	37,500.00
	Baut Aisan Kap	kg	25.0000	10,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	3,412,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	6.0000	50,000.00	300,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	6.0000	45,000.00	270,000.00
	Kep.Tukang	ht	1.2000	60,000.00	72,000.00
	Mandor	ht	0.4000	55,000.00	22,000.00
				Jumlah.b	664,000.00
				Jumlah.a+b	**4,076,500.00**
E1005	**Kudakuda Kayu Meranti Non Exposed/m3**				
	Bahan				
	Balok Kayu Meranti	m3	1.2500	1,200,000.00	1,500,000.00
	Paku 12cm	kg	5.0000	7,500.00	37,500.00
	Baut Aisan Kap	kg	25.0000	10,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	1,787,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	6.0000	50,000.00	300,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	6.0000	45,000.00	270,000.00
	Kep.Tukang	ht	1.2000	60,000.00	72,000.00
	Mandor	ht	0.4000	55,000.00	22,000.00
				Jumlah.b	664,000.00
				Jumlah.a+b	**2,451,500.00**
E1006	**Kudakuda Kayu Borneo Non Exposed/m3**				
	Bahan				
	Balok Kayu Borneo	m3	1.2500	1,100,000.00	1,375,000.00
	Paku 12cm	kg	5.0000	7,500.00	37,500.00
	Baut Aisan Kap	kg	25.0000	10,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	1,662,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	6.0000	50,000.00	300,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	6.0000	45,000.00	270,000.00
	Kep.Tukang	ht	1.2000	60,000.00	72,000.00
	Mandor	ht	0.4000	55,000.00	22,000.00
				Jumlah.b	664,000.00
				Jumlah.a+b	**2,326,500.00**
E1007	**Gording Non Exposed Kayu Jati/m3**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2000	20,000,000.00	24,000,000.00
	Paku 10cm	kg	3.0000	7,500.00	22,500.00
				Jumlah.a	24,022,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	4.0000	50,000.00	200,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	4.0000	45,000.00	180,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.8000	60,000.00	48,000.00
	Mandor	ht	0.2667	55,000.00	14,666.67
				Jumlah.b	442,666.67
				Jumlah.a+b	**24,465,166.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1008	**Gording Non Exposed Kayu Bangkirai/m3**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2000	4,000,000.00	4,800,000.00
	Paku 10cm	kg	3.0000	7,500.00	22,500.00
				Jumlah.a	4,822,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	4.0000	50,000.00	200,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	4.0000	45,000.00	180,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.8000	60,000.00	48,000.00
	Mandor	ht	0.2667	55,000.00	14,666.67
				Jumlah.b	442,666.67
				Jumlah.a+b	**5,265,166.67**
E1009	**Gording Non Exposed Kayu Kamper Samarinda/m3**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2000	3,500,000.00	4,200,000.00
	Paku 10cm	kg	3.0000	7,500.00	22,500.00
				Jumlah.a	4,222,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	4.0000	50,000.00	200,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	4.0000	45,000.00	180,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.8000	60,000.00	48,000.00
	Mandor	ht	0.2667	55,000.00	14,666.67
				Jumlah.b	442,666.67
				Jumlah.a+b	**4,665,166.67**
E1010	**Gording Non Exposed Kayu Kamper Medan/m3**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2000	2,500,000.00	3,000,000.00
	Paku 10cm	kg	3.0000	7,500.00	22,500.00
				Jumlah.a	3,022,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	4.0000	50,000.00	200,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	4.0000	45,000.00	180,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.8000	60,000.00	48,000.00
	Mandor	ht	0.2667	55,000.00	14,666.67
				Jumlah.b	442,666.67
				Jumlah.a+b	**3,465,166.67**
E1011	**Gording Non Exposed Kayu Meranti/m3**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2000	1,200,000.00	1,440,000.00
	Paku 10cm	kg	3.0000	7,500.00	22,500.00
				Jumlah.a	1,462,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	4.0000	50,000.00	200,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	4.0000	45,000.00	180,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.8000	60,000.00	48,000.00
	Mandor	ht	0.2667	55,000.00	14,666.67
				Jumlah.b	442,666.67
				Jumlah.a+b	**1,905,166.67**
E1012	**Gording Non Exposed Kayu Borneo/m3**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2000	1,100,000.00	1,320,000.00
	Paku 10cm	kg	3.0000	7,500.00	22,500.00
				Jumlah.a	1,342,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	4.0000	50,000.00	200,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	4.0000	45,000.00	180,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.8000	60,000.00	48,000.00
	Mandor	ht	0.2667	55,000.00	14,666.67
				Jumlah.b	442,666.67
				Jumlah.a+b	**1,785,166.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1013	**Kudakuda Exposed Kayu Jati/m3 Serut Mesin**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2500	20,300,000.00	25,375,000.00
	Paku 12cm	kg	5.0000	7,500.00	37,500.00
	Baut Aisan Kap	kg	25.0000	10,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	25,662,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	6.6000	50,000.00	330,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	6.6000	45,000.00	297,000.00
	Kep.Tukang	ht	1.3200	60,000.00	79,200.00
	Mandor	ht	0.4400	55,000.00	24,200.00
				Jumlah.b	730,400.00
				Jumlah.a+b	**26,392,900.00**
E1014	**Kudakuda Exposed Kayu Bangkirai/m3 Serut Mesin**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2500	4,300,000.00	5,375,000.00
	Paku 12cm	kg	5.0000	7,500.00	37,500.00
	Baut Aisan Kap	kg	25.0000	10,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	5,662,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	6.6000	50,000.00	330,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	6.6000	45,000.00	297,000.00
	Kep.Tukang	ht	1.3200	60,000.00	79,200.00
	Mandor	ht	0.4400	55,000.00	24,200.00
				Jumlah.b	730,400.00
				Jumlah.a+b	**6,392,900.00**
E1015	**Kudakuda Exposed Kayu Kamper Samarinda/m3 Serut Mesin**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2500	3,700,000.00	4,625,000.00
	Paku 12cm	kg	5.0000	7,500.00	37,500.00
	Baut Aisan Kap	kg	25.0000	10,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	4,912,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	6.6000	50,000.00	330,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	6.6000	45,000.00	297,000.00
	Kep.Tukang	ht	1.3200	60,000.00	79,200.00
	Mandor	ht	0.4400	55,000.00	24,200.00
				Jumlah.b	730,400.00
				Jumlah.a+b	**5,642,900.00**
E1016	**Kudakuda Exposed Kayu Kamper Medan/m3 Serut Mesin**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2500	2,700,000.00	3,375,000.00
	Paku 12cm	kg	5.0000	7,500.00	37,500.00
	Baut Aisan Kap	kg	25.0000	10,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	3,662,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	6.6000	50,000.00	330,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	6.6000	45,000.00	297,000.00
	Kep.Tukang	ht	1.3200	60,000.00	79,200.00
	Mandor	ht	0.4400	55,000.00	24,200.00
				Jumlah.b	730,400.00
				Jumlah.a+b	**4,392,900.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1017	**Kudakuda Exposed Kayu Meranti/m3 Serut Mesin**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2500	1,400,000.00	1,750,000.00
	Paku 12cm	kg	5.0000	7,500.00	37,500.00
	Baut Aisan Kap	kg	25.0000	10,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	2,037,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	6.6000	50,000.00	330,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	6.6000	45,000.00	297,000.00
	Kep.Tukang	ht	1.3200	60,000.00	79,200.00
	Mandor	ht	0.4400	55,000.00	24,200.00
				Jumlah.b	730,400.00
				Jumlah.a+b	**2,767,900.00**
E1018	**Kudakuda Exposed Kayu Borneo/m3 Serut Mesin**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2500	1,300,000.00	1,625,000.00
	Paku 12cm	kg	5.0000	7,500.00	37,500.00
	Baut Aisan Kap	kg	25.0000	10,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	1,912,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	6.6000	50,000.00	330,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	6.6000	45,000.00	297,000.00
	Kep.Tukang	ht	1.3200	60,000.00	79,200.00
	Mandor	ht	0.4400	55,000.00	24,200.00
				Jumlah.b	730,400.00
				Jumlah.a+b	**2,642,900.00**
E1019	**Gording Exposed Kayu Jati/m3 Serut Mesin**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2000	20,300,000.00	24,360,000.00
	Paku 10cm	kg	3.0000	7,500.00	22,500.00
				Jumlah.a	24,382,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	4.4000	50,000.00	220,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	4.4000	45,000.00	198,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.8800	60,000.00	52,800.00
	Mandor	ht	0.2933	55,000.00	16,133.33
				Jumlah.b	486,933.33
				Jumlah.a+b	**24,869,433.33**
E1020	**Gording Exposed Kayu Bangkirai/m3 Serut Mesin**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2000	4,300,000.00	5,160,000.00
	Paku 10cm	kg	3.0000	7,500.00	22,500.00
				Jumlah.a	5,182,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	4.4000	50,000.00	220,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	4.4000	45,000.00	198,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.8800	60,000.00	52,800.00
	Mandor	ht	0.2933	55,000.00	16,133.33
				Jumlah.b	486,933.33
				Jumlah.a+b	**5,669,433.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1021	**Gording Exposed Kayu Kamper Samarinda/m3 Serut Mesin**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2000	3,700,000.00	4,440,000.00
	Paku 10cm	kg	3.0000	7,500.00	22,500.00
				Jumlah.a	4,462,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	4.4000	50,000.00	220,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	4.4000	45,000.00	198,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.8800	60,000.00	52,800.00
	Mandor	ht	0.2933	55,000.00	16,133.33
				Jumlah.b	486,933.33
				Jumlah.a+b	**4,949,433.33**
E1022	**Gording Exposed Kayu Kamper Medan/m3 Serut Mesin**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2000	2,700,000.00	3,240,000.00
	Paku 10cm	kg	3.0000	7,500.00	22,500.00
				Jumlah.a	3,262,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	4.4000	50,000.00	220,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	4.4000	45,000.00	198,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.8800	60,000.00	52,800.00
	Mandor	ht	0.2933	55,000.00	16,133.33
				Jumlah.b	486,933.33
				Jumlah.a+b	**3,749,433.33**
E1023	**Gording Exposed Kayu Meranti/m3 Serut Mesin**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2000	1,400,000.00	1,680,000.00
	Paku 10cm	kg	3.0000	7,500.00	22,500.00
				Jumlah.a	1,702,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	4.4000	50,000.00	220,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	4.4000	45,000.00	198,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.8800	60,000.00	52,800.00
	Mandor	ht	0.2933	55,000.00	16,133.33
				Jumlah.b	486,933.33
				Jumlah.a+b	**2,189,433.33**
E1024	**Gording Exposed Kayu Borneo/m3 Serut Mesin**				
	Bahan				
	Balok Kayu	m3	1.2000	1,300,000.00	1,560,000.00
	Paku 10cm	kg	3.0000	7,500.00	22,500.00
				Jumlah.a	1,582,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	4.4000	50,000.00	220,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	4.4000	45,000.00	198,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.8800	60,000.00	52,800.00
	Mandor	ht	0.2933	55,000.00	16,133.33
				Jumlah.b	486,933.33
				Jumlah.a+b	**2,069,433.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1025	**Plat+Angkur Baut dia 19mm Dudukan Kudakuda Baja/bh**				
	Bahan				
	Plat Tebal 19mm 20x20cm	kg	3.0000	5,000.00	15,000.00
	Baut dia 19mm Panjang 25cm	bh	2.0000	20,000.00	40,000.00
	Las	ls	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Meni Besi	m2	0.0500	50,000.00	2,500.00
				Jumlah.a	107,500.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.7500	50,000.00	37,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Mandor	ht	0.0167	55,000.00	916.67
				Jumlah.b	56,416.67
				Jumlah.a+b	**163,916.67**
E1026	**Plat+Angkur Baut dia 16mm Dudukan Kudakuda Baja/bh**				
	Bahan				
	Plat Tebal 16mm 20x20cm	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
	Baut dia 16mm Panjang 25cm	bh	2.0000	15,000.00	30,000.00
	Las	ls	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Meni Besi	m2	0.0500	50,000.00	2,500.00
				Jumlah.a	92,500.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.7500	50,000.00	37,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Mandor	ht	0.0167	55,000.00	916.67
				Jumlah.b	56,416.67
				Jumlah.a+b	**148,916.67**
E1027	**Plat+Angkur Baut dia 12mm Dudukan Kudakuda Baja/bh**				
	Bahan				
	Plat Tebal 12mm 20x20cm	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
	Baut dia 12mm Panjang 25cm	bh	2.0000	10,000.00	20,000.00
	Las	ls	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Meni Besi	m2	0.0500	50,000.00	2,500.00
				Jumlah.a	80,000.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.7500	50,000.00	37,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Mandor	ht	0.0167	55,000.00	916.67
				Jumlah.b	56,416.67
				Jumlah.a+b	**136,416.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1028	**Kudakuda Baja dgn WF/kg**				
	Bahan				
	Baja WF	kg	1.1000	5,000.00	5,500.00
	Mata Gerinda	bh	0.0050	20,000.00	100.00
	Mata Bor	bh	0.0050	15,000.00	75.00
	Kawat Las	kg	0.0020	50,000.00	100.00
	Oksigen	tbg	0.0020	75,000.00	150.00
	Acetyline	tbg	0.0020	160,000.00	320.00
				Jumlah.a	6,245.00
	Upah Buat				
	Pekerja	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Tukang Besi	ht	0.0275	55,000.00	1,512.50
	Kep.Tukang	ht	0.0092	60,000.00	550.00
	Mandor	ht	0.0031	55,000.00	168.06
				Jumlah.b	3,605.56
	Upah Erection				
	Transport	kg	1.0000	62.45	62.45
	Pekerja	ht	0.0150	50,000.00	750.00
	Tukang Besi	ht	0.0075	55,000.00	412.50
	Kep.Tukang	ht	0.0025	60,000.00	150.00
	Mandor	ht	0.0008	55,000.00	45.83
				Jumlah.c	1,420.78
				Jumlah.a+b+c	**11,271.34**
E1029	**Kudakuda Baja dgn Siku/kg**				
	Bahan				
	Baja Siku	kg	1.1000	5,000.00	5,500.00
	Mata Gerinda	bh	0.0100	20,000.00	200.00
	Mata Bor	bh	0.0100	15,000.00	150.00
	Kawat Las	kg	0.0030	50,000.00	150.00
	Oksigen	tbg	0.0030	75,000.00	225.00
	Acetyline	tbg	0.0030	160,000.00	480.00
				Jumlah.a	6,705.00
	Upah Buat				
	Pekerja	ht	0.0300	50,000.00	1,500.00
	Tukang Besi	ht	0.0300	55,000.00	1,650.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	3,933.33
	Upah Erection				
	Transport	kg	1.0000	67.05	67.05
	Pekerja	ht	0.0150	50,000.00	750.00
	Tukang Besi	ht	0.0075	55,000.00	412.50
	Kep.Tukang	ht	0.0025	60,000.00	150.00
	Mandor	ht	0.0008	55,000.00	45.83
				Jumlah.c	1,425.38
				Jumlah.a+b+c	**12,063.72**
E1030	**Gording Baja Kanal C/kg**				
	Bahan				
	Baja Kanal C	kg	1.1000	5,000.00	5,500.00
	Mata Gerinda	bh	0.0025	20,000.00	50.00
	Mata Bor	bh	0.0025	15,000.00	37.50
	Kawat Las	kg	0.0025	50,000.00	125.00
	Baut dia 12mm1"	bh	0.1500	2,500.00	375.00
	Oksigen	tbg	0.0010	75,000.00	75.00
	Acetyline	tbg	0.0010	160,000.00	160.00
				Jumlah.a	6,322.50
	Upah Buat				
	Pekerja	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Tukang Besi	ht	0.0200	55,000.00	1,100.00
	Kep.Tukang	ht	0.0067	60,000.00	400.00
	Mandor	ht	0.0022	55,000.00	122.22
				Jumlah.b	2,622.22

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Erection+Transport				
	Transport	kg	1.0000	63.23	63.23
	Pekerja	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Tukang Besi	ht	0.0100	55,000.00	550.00
	Kep.Tukang	ht	0.0033	60,000.00	200.00
	Mandor	ht	0.0011	55,000.00	61.11
				Jumlah.c	1,874.34
				Jumlah.a+b+c	**10,819.06**
E1031	**Meni Besi/m2**				
	Bahan				
	Meni	kg	0.1428	15,000.00	2,142.00
				Jumlah.a	2,142.00
	Upah				
	Tukang Cat	ht	0.0500	40,000.00	2,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0167	60,000.00	1,000.00
	Mandor	ht	0.0056	55,000.00	305.56
				Jumlah.b	3,305.56
	Alat				
	Amplas Besi	lbr	0.5000	1,500.00	750.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.1000	7,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**6,947.56**
E1032	**Cat Besi/m2**				
	Bahan				
	Plamur Besi	kg	0.1000	10,000.00	1,000.00
	Cat Dasar	kg	0.1000	15,000.00	1,500.00
	Cat Besi	kg	0.2000	25,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	7,500.00
	Upah				
	Tukang Cat	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0667	60,000.00	4,000.00
	Mandor	ht	0.0222	55,000.00	1,222.22
				Jumlah.b	13,222.22
	Alat				
	Amplas Besi	lbr	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.1000	7,500.00	750.00
				Jumlah.c	2,250.00
				Jumlah.a+b+c	**22,972.22**
E1033	**Pintu Besi Plat Tutup Man Hole/bh Uk.50x50cm**				
	Bahan, Upah & Alat				
	Kosen Besi Siku 50x50x5	kg	9.0480	12,063.72	109,152.51
	Rangka Pintu Besi Siku 30x30x3	kg	4.0800	12,063.72	49,219.96
	Besi Plat T.2mm	kg	4.0550	12,063.72	48,918.37
	Besi Angkur Kosen dia 10mm	kg	0.4936	8,544.17	4,217.40
	Meni Besi Anti karat	m2	0.7500	6,947.56	5,210.67
	Cat Besi	m2	0.7500	22,972.22	17,229.17
				Jumlah.a+b+c	**233,948.08**
E1034	**Pintu Besi Plat Tutup Man Hole/bh Uk.50x75cm**				
	Bahan, Upah & Alat				
	Kosen Besi Siku 50x50x5	kg	10.9330	12,063.72	131,892.61
	Rangka Pintu Besi Siku 30x30x3	kg	5.1000	12,063.72	61,524.96
	Besi Plat T.2mm	kg	6.0825	12,063.72	73,377.56
	Besi Angkur Kosen dia 10mm	kg	0.4936	8,544.17	4,217.40
	Meni Besi Anti karat	m2	1.1250	6,947.56	7,816.00
	Cat Besi	m2	1.1250	22,972.22	25,843.75
				Jumlah.a+b+c	**304,672.28**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1035	**Pintu Besi Plat Tutup Man Hole/bh Uk.75x75cm**				
	Bahan, Upah & Alat				
	Kosen Besi Siku 50x50x5	kg	12.8180	12,063.72	154,632.72
	Rangka Pintu Besi Siku 30x30x3	kg	6.1200	12,063.72	73,829.95
	Besi Plat T.2mm	kg	9.1237	12,063.72	110,065.73
	Besi Angkur Kosen dia 10mm	kg	0.4936	8,544.17	4,217.40
	Meni Besi Anti karat	m2	1.6875	6,947.56	11,724.00
	Cat Besi	m2	1.6875	22,972.22	38,765.63
				Jumlah.a+b+c	**393,235.42**
E1036	**Pintu Besi Plat Tutup Man Hole/bh Uk.75x100cm**				
	Bahan, Upah & Alat				
	Kosen Besi Siku 50x50x5	kg	14.7030	12,063.72	177,372.83
	Rangka Pintu Besi Siku 30x30x3	kg	7.1400	12,063.72	86,134.94
	Besi Plat T.2mm	kg	12.1650	12,063.72	146,755.11
	Besi Angkur Kosen dia 10mm	kg	0.4936	8,544.17	4,217.40
	Meni Besi Anti karat	m2	2.2500	6,947.56	15,632.00
	Cat Besi	m2	2.2500	22,972.22	51,687.50
				Jumlah.a+b+c	**481,799.78**
E1037	**Pintu Besi Plat Tutup Man Hole/bh Uk.100x100cm**				
	Bahan, Upah & Alat				
	Kosen Besi Siku 50x50x5	kg	16.5880	12,063.72	200,112.93
	Rangka Pintu Besi Siku 30x30x3	kg	8.1600	12,063.72	98,439.93
	Besi Plat T.2mm	kg	16.2200	12,063.72	195,673.48
	Besi Angkur Kosen dia 10mm	kg	0.4936	8,544.17	4,217.40
	Meni Besi Anti karat	m2	3.0000	6,947.56	20,842.67
	Cat Besi	m2	3.0000	22,972.22	68,916.67
				Jumlah.a+b+c	**588,203.08**
E1038	**Rangka Atap Smartruss**				
	Bahan, Upah & Alat	m2	1.0000	175,000.00	175,000.00
	Fee Koordinasi 10%	m2	1.0000	17,500.00	17,500.00
				Jumlah	**192,500.00**
E1039	**Pas.Kaso Jati/m2**				
	Bahan				
	Kaso 5/7	m3	0.0080	15,000,000.00	120,000.00
	Paku 10cm	kg	0.2500	7,500.00	1,875.00
				Jumlah.a	121,875.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1331	50,000.00	6,655.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0666	45,000.00	2,994.75
	Kep.Tukang	ht	0.0133	60,000.00	798.60
	Mandor	ht	0.0044	55,000.00	244.02
				Jumlah.a	10,692.37
				Jumlah.a+b	**132,567.37**
E1040	**Pas.Kaso Bangkirai/m2**				
	Bahan				
	Kaso 5/7	m3	0.0080	4,000,000.00	32,000.00
	Paku 10cm	kg	0.2500	7,500.00	1,875.00
				Jumlah.a	33,875.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1331	50,000.00	6,655.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0666	45,000.00	2,994.75
	Kep.Tukang	ht	0.0133	60,000.00	798.60
	Mandor	ht	0.0044	55,000.00	244.02
				Jumlah.a	10,692.37
				Jumlah.a+b	**44,567.37**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1041	**Pas.Kaso Kamper Samarinda/m2**				
	Bahan				
	Kaso 5/7	m3	0.0080	3,500,000.00	28,000.00
	Paku 10cm	kg	0.2500	7,500.00	1,875.00
				Jumlah.a	29,875.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1331	50,000.00	6,655.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0666	45,000.00	2,994.75
	Kep.Tukang	ht	0.0133	60,000.00	798.60
	Mandor	ht	0.0044	55,000.00	244.02
				Jumlah.a	10,692.37
				Jumlah.a+b	**40,567.37**
E1042	**Pas.Kaso Kamper Medan/m2**				
	Bahan				
	Kaso 5/7	m3	0.0080	2,500,000.00	20,000.00
	Paku 10cm	kg	0.2500	7,500.00	1,875.00
				Jumlah.a	21,875.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1331	50,000.00	6,655.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0666	45,000.00	2,994.75
	Kep.Tukang	ht	0.0133	60,000.00	798.60
	Mandor	ht	0.0044	55,000.00	244.02
				Jumlah.a	10,692.37
				Jumlah.a+b	**32,567.37**
E1043	**Pas.Kaso Meranti/m2**				
	Bahan				
	Kaso 5/7	m3	0.0080	1,100,000.00	8,800.00
	Paku 10cm	kg	0.2500	7,500.00	1,875.00
				Jumlah.a	10,675.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1331	50,000.00	6,655.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0666	45,000.00	2,994.75
	Kep.Tukang	ht	0.0133	60,000.00	798.60
	Mandor	ht	0.0044	55,000.00	244.02
				Jumlah.a	10,692.37
				Jumlah.a+b	**21,367.37**
E1044	**Pas.Kaso Borneo/m2**				
	Bahan				
	Kaso 5/7	m3	0.0080	1,000,000.00	8,000.00
	Paku 10cm	kg	0.2500	7,500.00	1,875.00
				Jumlah.a	9,875.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1331	50,000.00	6,655.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0666	45,000.00	2,994.75
	Kep.Tukang	ht	0.0133	60,000.00	798.60
	Mandor	ht	0.0044	55,000.00	244.02
				Jumlah.a	10,692.37
				Jumlah.a+b	**20,567.37**
E1045	**Pas.Aluminium foil Single Side/m2**				
	Bahan				
	Aluminium Folil	m2	1.1000	7,500.00	8,250.00
	Paku 5cm	kg	0.0250	8,500.00	212.50
				Jumlah.a	8,462.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0250	50,000.00	1,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0125	45,000.00	562.50
	Kep.Tukang	ht	0.0025	60,000.00	150.00
	Mandor	ht	0.0008	55,000.00	45.83
				Jumlah.a	2,008.33
				Jumlah.a+b	**10,470.83**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1046	**Pas.Aluminium foil Double Sided/m2**				
	Bahan				
	Aluminium Folil	m2	1.1000	10,000.00	11,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0250	8,500.00	212.50
				Jumlah.a	11,212.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0250	50,000.00	1,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0125	45,000.00	562.50
	Kep.Tukang	ht	0.0025	60,000.00	150.00
	Mandor	ht	0.0008	55,000.00	45.83
				Jumlah.a	2,008.33
				Jumlah.a+b	**13,220.83**
E1047	**Pas.Reng Jati/m2**				
	Bahan				
	Reng 3/4	m3	0.0060	20,000,000.00	120,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	120,340.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0375	45,000.00	1,687.50
	Kep.Tukang	ht	0.0075	60,000.00	450.00
	Mandor	ht	0.0025	55,000.00	137.50
				Jumlah.b	6,025.00
				Jumlah.a+b	**126,365.00**
E1048	**Pas.Reng Bangkirai/m2**				
	Bahan				
	Reng 3/4	m3	0.0060	4,000,000.00	24,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	24,340.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0375	45,000.00	1,687.50
	Kep.Tukang	ht	0.0075	60,000.00	450.00
	Mandor	ht	0.0025	55,000.00	137.50
				Jumlah.b	6,025.00
				Jumlah.a+b	**30,365.00**
E1049	**Pas.Reng Kamper Samarinda/m2**				
	Bahan				
	Reng 3/4	m3	0.0060	3,500,000.00	21,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	21,340.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0375	45,000.00	1,687.50
	Kep.Tukang	ht	0.0075	60,000.00	450.00
	Mandor	ht	0.0025	55,000.00	137.50
				Jumlah.b	6,025.00
				Jumlah.a+b	**27,365.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1050	**Pas.Reng Kamper Medan/m2**				
	Bahan				
	Reng 3/4	m3	0.0060	2,500,000.00	15,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	15,340.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0375	45,000.00	1,687.50
	Kep.Tukang	ht	0.0075	60,000.00	450.00
	Mandor	ht	0.0025	55,000.00	137.50
				Jumlah.b	6,025.00
				Jumlah.a+b	**21,365.00**
E1051	**Pas.Reng Meranti/m2**				
	Bahan				
	Reng 3/4	m3	0.0060	1,100,000.00	6,600.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	6,940.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0375	45,000.00	1,687.50
	Kep.Tukang	ht	0.0075	60,000.00	450.00
	Mandor	ht	0.0025	55,000.00	137.50
				Jumlah.b	6,025.00
				Jumlah.a+b	**12,965.00**
E1052	**Pas.Reng Borneo/m2**				
	Bahan				
	Reng 3/4	m3	0.0060	1,000,000.00	6,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	6,340.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0375	45,000.00	1,687.50
	Kep.Tukang	ht	0.0075	60,000.00	450.00
	Mandor	ht	0.0025	55,000.00	137.50
				Jumlah.b	6,025.00
				Jumlah.a+b	**12,365.00**
E1053	**Papan Nok Jati/m'**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0066	16,000,000.00	105,600.00
	Paku 5cm	kg	0.0110	8,500.00	93.50
				Jumlah.a	105,693.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**113,726.83**
E1054	**Papan Nok Bangkirai/m'**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0066	4,500,000.00	29,700.00
	Paku 5cm	kg	0.0110	8,500.00	93.50
				Jumlah.a	29,793.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**37,826.83**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1055	**Papan Nok Kamper Samarinda/m'**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0066	4,000,000.00	26,400.00
	Paku 5cm	kg	0.0110	8,500.00	93.50
				Jumlah.a	26,493.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**34,526.83**
E1056	**Papan Nok Kamper Medan/m'**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0066	3,000,000.00	19,800.00
	Paku 5cm	kg	0.0110	8,500.00	93.50
				Jumlah.a	19,893.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**27,926.83**
E1057	**Papan Nok Meranti/m'**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0066	1,250,000.00	8,250.00
	Paku 5cm	kg	0.0110	8,500.00	93.50
				Jumlah.a	8,343.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**16,376.83**
E1058	**Papan Nok Borneo/m'**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0066	1,100,000.00	7,260.00
	Paku 5cm	kg	0.0110	8,500.00	93.50
				Jumlah.a	7,353.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**15,386.83**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1059	**Papan Talang Datar Jati/m' L.20cm**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0150	16,000,000.00	240,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	240,340.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0750	45,000.00	3,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,050.00
				Jumlah.a+b	**252,390.00**
E1060	**Papan Talang Datar Bangkirai/m' L.20cm**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0150	4,500,000.00	67,500.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	67,840.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0750	45,000.00	3,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,050.00
				Jumlah.a+b	**79,890.00**
E1061	**Papan Talang Datar Kamper Samarinda/m' L.20cm**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0150	4,000,000.00	60,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	60,340.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0750	45,000.00	3,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,050.00
				Jumlah.a+b	**72,390.00**
E1062	**Papan Talang Datar Kamper Medan/m' L.20cm**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0150	3,000,000.00	45,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	45,340.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0750	45,000.00	3,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,050.00
				Jumlah.a+b	**57,390.00**
E1063	**Papan Talang Datar Kamper Meranti/m' L.20cm**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0150	1,250,000.00	18,750.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	19,090.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0750	45,000.00	3,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,050.00
				Jumlah.a+b	**31,140.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1064	**Papan Talang Datar Borneo/m' L.20cm**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0150	1,100,000.00	16,500.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	16,840.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0750	45,000.00	3,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,050.00
				Jumlah.a+b	**28,890.00**
E1065	**Papan Talang Datar Jati/m' L.30cm**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0225	16,000,000.00	360,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	360,340.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**376,406.67**
E1066	**Papan Talang Datar Bangkirai/m' L.30cm**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0225	4,500,000.00	101,250.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	101,590.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**117,656.67**
E1067	**Papan Talang Datar Kamper Samarinda/m' L.30cm**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	90,340.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**106,406.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1068	**Papan Talang Datar Kamper Medan/m' L.30cm**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0225	3,000,000.00	67,500.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	67,840.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**83,906.67**
E1069	**Papan Talang Datar Meranti/m' L.30cm**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0225	1,250,000.00	28,125.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	28,465.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**44,531.67**
E1070	**Papan Talang Datar Borneo/m' L.30cm**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0225	1,100,000.00	24,750.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	25,090.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**41,156.67**
E1071	**Papan Talang Jurai V/m' L.20+20cm Jati**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0150	16,000,000.00	240,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	240,340.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0625	45,000.00	2,812.50
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,041.67
				Jumlah.a+b	**250,381.67**
E1072	**Papan Talang Jurai V/m' L.20+20cm Bangkirai**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0150	4,500,000.00	67,500.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	67,840.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0625	45,000.00	2,812.50
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,041.67
				Jumlah.a+b	**77,881.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1073	**Papan Talang Jurai V/m' L.20+20cm Kamper Samarinda**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0150	4,000,000.00	60,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	60,340.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0625	45,000.00	2,812.50
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,041.67
				Jumlah.a+b	**70,381.67**
E1074	**Papan Talang Jurai V/m' L.20+20cm Kamper Medan**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0150	3,000,000.00	45,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	45,340.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0625	45,000.00	2,812.50
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,041.67
				Jumlah.a+b	**55,381.67**
E1075	**Papan Talang Jurai V/m' L.20+20cm Meranti**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0150	1,250,000.00	18,750.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	19,090.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0625	45,000.00	2,812.50
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,041.67
				Jumlah.a+b	**29,131.67**
E1076	**Papan Talang Jurai V/m' L.20+20cm Borneo**				
	Bahan				
	Papan 3/20	m3	0.0150	1,100,000.00	16,500.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
				Jumlah.a	16,840.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0625	45,000.00	2,812.50
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,041.67
				Jumlah.a+b	**26,881.67**
E1077	**Papan Talang Jurai V/m' L.30+30cm Jati**				
	Bahan				
	Papan 3/30	m3	0.0225	16,000,000.00	360,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0600	8,500.00	510.00
				Jumlah.a	360,510.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1563	50,000.00	7,815.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0782	45,000.00	3,516.75
	Kep.Tukang	ht	0.0156	60,000.00	937.80
	Mandor	ht	0.0052	55,000.00	286.55
				Jumlah.b	12,556.10
				Jumlah.a+b	**373,066.10**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1078	**Papan Talang Jurai V/m' L.30+30cm Bangkirai**				
	Bahan				
	Papan 3/30	m3	0.0225	4,500,000.00	101,250.00
	Paku 5cm	kg	0.0600	8,500.00	510.00
				Jumlah.a	101,760.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1563	50,000.00	7,815.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0782	45,000.00	3,516.75
	Kep.Tukang	ht	0.0156	60,000.00	937.80
	Mandor	ht	0.0052	55,000.00	286.55
				Jumlah.b	12,556.10
				Jumlah.a+b	**114,316.10**
E1079	**Papan Talang Jurai V/m' L.30+30cm Kamper Samarinda**				
	Bahan				
	Papan 3/30	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
	Paku 5cm	kg	0.0600	8,500.00	510.00
				Jumlah.a	90,510.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1563	50,000.00	7,815.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0782	45,000.00	3,516.75
	Kep.Tukang	ht	0.0156	60,000.00	937.80
	Mandor	ht	0.0052	55,000.00	286.55
				Jumlah.b	12,556.10
				Jumlah.a+b	**103,066.10**
E1080	**Papan Talang Jurai V/m' L.30+30cm Kamper Medan**				
	Bahan				
	Papan 3/30	m3	0.0225	3,000,000.00	67,500.00
	Paku 5cm	kg	0.0600	8,500.00	510.00
				Jumlah.a	68,010.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1563	50,000.00	7,815.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0782	45,000.00	3,516.75
	Kep.Tukang	ht	0.0156	60,000.00	937.80
	Mandor	ht	0.0052	55,000.00	286.55
				Jumlah.b	12,556.10
				Jumlah.a+b	**80,566.10**
E1081	**Papan Talang Jurai V/m' L.30+30cm Meranti**				
	Bahan				
	Papan 3/30	m3	0.0225	1,250,000.00	28,125.00
	Paku 5cm	kg	0.0600	8,500.00	510.00
				Jumlah.a	28,635.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1563	50,000.00	7,815.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0782	45,000.00	3,516.75
	Kep.Tukang	ht	0.0156	60,000.00	937.80
	Mandor	ht	0.0052	55,000.00	286.55
				Jumlah.b	12,556.10
				Jumlah.a+b	**41,191.10**
E1082	**Papan Talang Jurai V/m' L.30+30cm Borneo**				
	Bahan				
	Papan 3/30	m3	0.0225	1,100,000.00	24,750.00
	Paku 5cm	kg	0.0600	8,500.00	510.00
				Jumlah.a	25,260.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1563	50,000.00	7,815.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0782	45,000.00	3,516.75
	Kep.Tukang	ht	0.0156	60,000.00	937.80
	Mandor	ht	0.0052	55,000.00	286.55
				Jumlah.b	12,556.10
				Jumlah.a+b	**37,816.10**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1083	**Seng Talang Datar U.Talang L.20cm/m'**				
	Bahan				
	Seng Plat L.45cm	m'	0.5500	25,000.00	13,750.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
	Timah Patri	kg	0.0500	35,000.00	1,750.00
				Jumlah.a	15,840.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Seng	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**31,906.67**
E1084	**Seng Talang Datar U.Talang L.30cm/m'**				
	Bahan				
	Seng Plat L.60cm	m'	0.7330	25,000.00	18,325.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
	Timah Patri	kg	0.0400	35,000.00	1,400.00
				Jumlah.a	20,065.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Seng	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,100.00
				Jumlah.a+b	**44,165.00**
E1085	**Seng Talang Jurai V/m' L.20+20cm**				
	Bahan				
	Seng Plat L.45cm	m'	0.5500	25,000.00	13,750.00
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
	Timah Patri	kg	0.0400	35,000.00	1,400.00
				Jumlah.a	15,490.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Seng	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,066.67
				Jumlah.a+b	**31,556.67**
E1086	**Seng Talang Jurai V/m' L.30+30cm**				
	Bahan				
	Seng Plat L.45cm	m'	0.6999	25,000.00	17,497.50
	Paku 5cm	kg	0.0400	8,500.00	340.00
	Timah Patri	kg	0.0600	35,000.00	2,100.00
				Jumlah.a	19,937.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Seng	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,100.00
				Jumlah.a+b	**44,037.50**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1087	**Listplank Papan 2x20/m' Jati**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0048	16,000,000.00	76,800.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	77,174.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**88,240.67**
E1088	**Listplank Papan 2x20/m' Bangkirai**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0048	4,500,000.00	21,600.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	21,974.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**33,040.67**
E1089	**Listplank Papan 2x20/m' Kamper Samarinda**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0048	4,000,000.00	19,200.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	19,574.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**30,640.67**
E1090	**Listplank Papan 2x20/m' Kamper Medan**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0048	3,000,000.00	14,400.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	14,774.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**25,840.67**
E1091	**Listplank Papan 2x20/m' Meranti**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0048	1,250,000.00	6,000.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	6,374.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**17,440.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1092	**Listplank Papan 2x20/m' Borneo**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0048	1,100,000.00	5,280.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	5,654.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**16,720.67**
E1093	**Listplank Papan 3x20/m' Jati**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0072	16,000,000.00	115,200.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	115,574.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**126,640.67**
E1094	**Listplank Papan 3x20/m' Bangkirai**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0072	4,500,000.00	32,400.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	32,774.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**43,840.67**
E1095	**Listplank Papan 3x20/m' Kamper Samarinda**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0072	4,000,000.00	28,800.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	29,174.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**40,240.67**
E1096	**Listplank Papan 3x20/m' Kamper Medan**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0072	3,000,000.00	21,600.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	21,974.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**33,040.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1097	**Listplank Papan 3x20/m' Meranti**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0072	1,250,000.00	9,000.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	9,374.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**20,440.67**
E1098	**Listplank Papan 3x20/m' Borneo**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0072	1,100,000.00	7,920.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	8,294.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**19,360.67**
E1099	**Listplank Papan 3x30/m' Jati**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0108	16,000,000.00	172,800.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	173,174.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**184,240.67**
E1100	**Listplank Papan 3x30/m' Bangkirai**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0108	4,500,000.00	48,600.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	48,974.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**60,040.67**
E1101	**Listplank Papan 3x30/m' Kamper Samarinda**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0108	4,000,000.00	43,200.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	43,574.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**54,640.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1102	**Listplank Papan 3x30/m' Kamper Medan**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0108	3,000,000.00	32,400.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	32,774.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**43,840.67**
E1103	**Listplank Papan 3x30/m' Meranti**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0108	1,250,000.00	13,500.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	13,874.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**24,940.67**
E1104	**Listplank Papan 3x30/m' Borneo**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0108	1,100,000.00	11,880.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	12,254.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1000	45,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,066.67
				Jumlah.a+b	**23,320.67**
E1105	**Listplank Papan (2x20)+(2x10)/m' Jati**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0072	16,000,000.00	115,200.00
	Paku 7cm	kg	0.0660	8,500.00	561.00
				Jumlah.a	115,761.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	16,600.00
				Jumlah.a+b	**132,361.00**
E1106	**Listplank Papan (2x20)+(2x10)/m' Bangkirai**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0072	4,500,000.00	32,400.00
	Paku 7cm	kg	0.0660	8,500.00	561.00
				Jumlah.a	32,961.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	16,600.00
				Jumlah.a+b	**49,561.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1107	**Listplank Papan (2x20)+(2x10)/m' Kamper Samarinda**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0072	4,000,000.00	28,800.00
	Paku 7cm	kg	0.0660	8,500.00	561.00
				Jumlah.a	29,361.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	16,600.00
				Jumlah.a+b	**45,961.00**
E1108	**Listplank Papan (2x20)+(2x10)/m' Kamper Medan**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0072	3,000,000.00	21,600.00
	Paku 7cm	kg	0.0660	8,500.00	561.00
				Jumlah.a	22,161.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	16,600.00
				Jumlah.a+b	**38,761.00**
E1109	**Listplank Papan (2x20)+(2x10)/m' Meranti**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0072	1,250,000.00	9,000.00
	Paku 7cm	kg	0.0660	8,500.00	561.00
				Jumlah.a	9,561.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	16,600.00
				Jumlah.a+b	**26,161.00**
E1110	**Listplank Papan (2x20)+(2x10)/m' Borneo**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0072	1,100,000.00	7,920.00
	Paku 7cm	kg	0.0660	8,500.00	561.00
				Jumlah.a	8,481.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	16,600.00
				Jumlah.a+b	**25,081.00**
E1111	**Listplank Papan 3x20+3x10/m' Jati**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0108	16,000,000.00	172,800.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	173,174.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	13,833.33
				Jumlah.a+b	**187,007.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1112	**Listplank Papan 3x20+3x10/m' Bangkirai**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0108	4,500,000.00	48,600.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	48,974.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	13,833.33
				Jumlah.a+b	**62,807.33**
E1113	**Listplank Papan 3x20+3x10/m' Kamper Samarinda**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0108	4,000,000.00	43,200.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	43,574.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	13,833.33
				Jumlah.a+b	**57,407.33**
E1114	**Listplank Papan 3x20+3x10/m' Kamper Medan**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0108	3,000,000.00	32,400.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	32,774.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	13,833.33
				Jumlah.a+b	**46,607.33**
E1115	**Listplank Papan 3x20+3x10/m' Meranti**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0108	1,250,000.00	13,500.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	13,874.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	13,833.33
				Jumlah.a+b	**27,707.33**
E1116	**Listplank Papan 3x20+3x10/m' Borneo**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0108	1,100,000.00	11,880.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	12,254.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	13,833.33
				Jumlah.a+b	**26,087.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1117	**Listplank Papan (3x30)+(3x10)/m' Jati**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0140	16,000,000.00	224,000.00
	Paku 7cm	kg	0.0572	8,500.00	486.20
				Jumlah.a	224,486.20
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	13,833.33
				Jumlah.a+b	**238,319.53**
E1118	**Listplank Papan (3x30)+(3x10)/m' Bangkirai**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0140	4,500,000.00	63,000.00
	Paku 7cm	kg	0.0572	8,500.00	486.20
				Jumlah.a	63,486.20
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	13,833.33
				Jumlah.a+b	**77,319.53**
E1119	**Listplank Papan (3x30)+(3x10)/m' Kamper Samarinda**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0140	4,000,000.00	56,000.00
	Paku 7cm	kg	0.0572	8,500.00	486.20
				Jumlah.a	56,486.20
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	13,833.33
				Jumlah.a+b	**70,319.53**
E1120	**Listplank Papan (3x30)+(3x10)/m' Kamper Medan**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0140	3,000,000.00	42,000.00
	Paku 7cm	kg	0.0572	8,500.00	486.20
				Jumlah.a	42,486.20
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	13,833.33
				Jumlah.a+b	**56,319.53**
E1121	**Listplank Papan (3x30)+(3x10)/m' Meranti**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0140	1,250,000.00	17,500.00
	Paku 7cm	kg	0.0572	8,500.00	486.20
				Jumlah.a	17,986.20
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	13,833.33
				Jumlah.a+b	**31,819.53**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1122	**Listplank Papan (3x30)+(3x10)/m' Borneo**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0140	1,100,000.00	15,400.00
	Paku 7cm	kg	0.0572	8,500.00	486.20
				Jumlah.a	15,886.20
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1250	45,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	13,833.33
				Jumlah.a+b	**29,719.53**
E1123	**Listplank Papan (3x30)+(3x15)/m' Jati**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0162	16,000,000.00	259,200.00
	Paku 7cm	kg	0.0660	8,500.00	561.00
				Jumlah.a	259,761.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	16,600.00
				Jumlah.a+b	**276,361.00**
E1124	**Listplank Papan (3x30)+(3x15)/m' Bangkirai**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0162	4,500,000.00	72,900.00
	Paku 7cm	kg	0.0660	8,500.00	561.00
				Jumlah.a	73,461.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	16,600.00
				Jumlah.a+b	**90,061.00**
E1125	**Listplank Papan (3x30)+(3x15)/m' Kamper Samarinda**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0162	4,000,000.00	64,800.00
	Paku 7cm	kg	0.0660	8,500.00	561.00
				Jumlah.a	65,361.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	16,600.00
				Jumlah.a+b	**81,961.00**
E1126	**Listplank Papan (3x30)+(3x15)/m' Kamper Medan**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0162	3,000,000.00	48,600.00
	Paku 7cm	kg	0.0440	8,500.00	374.00
				Jumlah.a	48,974.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	16,600.00
				Jumlah.a+b	**65,574.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1127	**Listplank Papan (3x30)+(3x15)/m' Meranti**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0162	1,250,000.00	20,250.00
	Paku 7cm	kg	0.0660	8,500.00	561.00
				Jumlah.a	20,811.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	16,600.00
				Jumlah.a+b	**37,411.00**
E1128	**Listplank Papan (3x30)+(3x15)/m' Borneo**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0162	1,100,000.00	17,820.00
	Paku 7cm	kg	0.0660	8,500.00	561.00
				Jumlah.a	18,381.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.1500	45,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	16,600.00
				Jumlah.a+b	**34,981.00**
E1129	**Papan Flashing Atas Listplank Miring Papan 3x10cm/m' Jati**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0038	16,000,000.00	60,800.00
	Paku 7cm	kg	0.0220	8,500.00	187.00
				Jumlah.a	60,987.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0575	50,000.00	2,875.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0575	45,000.00	2,587.50
	Kep.Tukang	ht	0.0115	60,000.00	690.00
	Mandor	ht	0.0038	55,000.00	210.83
				Jumlah.b	6,363.33
				Jumlah.a+b	**67,350.33**
E1130	**Papan Flashing Atas Listplank Miring Papan 3x10cm/m' Bangkirai**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0038	4,500,000.00	17,100.00
	Paku 7cm	kg	0.0220	8,500.00	187.00
				Jumlah.a	17,287.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0575	50,000.00	2,875.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0575	45,000.00	2,587.50
	Kep.Tukang	ht	0.0115	60,000.00	690.00
	Mandor	ht	0.0038	55,000.00	210.83
				Jumlah.b	6,363.33
				Jumlah.a+b	**23,650.33**
E1131	**Papan Flashing Atas Listplank Miring Papan 3x10cm/m' Kamper Samarinda**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0038	4,000,000.00	15,200.00
	Paku 7cm	kg	0.0220	8,500.00	187.00
				Jumlah.a	15,387.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0575	50,000.00	2,875.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0575	45,000.00	2,587.50
	Kep.Tukang	ht	0.0115	60,000.00	690.00
	Mandor	ht	0.0038	55,000.00	210.83
				Jumlah.b	6,363.33
				Jumlah.a+b	**21,750.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1132	**Papan Flashing Atas Listplank Miring Papan 3x10cm/m' Kamper Medan**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0038	3,000,000.00	11,400.00
	Paku 7cm	kg	0.0220	8,500.00	187.00
				Jumlah.a	11,587.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0575	50,000.00	2,875.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0575	45,000.00	2,587.50
	Kep.Tukang	ht	0.0115	60,000.00	690.00
	Mandor	ht	0.0038	55,000.00	210.83
				Jumlah.b	6,363.33
				Jumlah.a+b	**17,950.33**
E1133	**Papan Flashing Atas Listplank Miring Papan 3x10cm/m' Meranti**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0038	1,250,000.00	4,750.00
	Paku 7cm	kg	0.0220	8,500.00	187.00
				Jumlah.a	4,937.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0575	50,000.00	2,875.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0575	45,000.00	2,587.50
	Kep.Tukang	ht	0.0115	60,000.00	690.00
	Mandor	ht	0.0038	55,000.00	210.83
				Jumlah.b	6,363.33
				Jumlah.a+b	**11,300.33**
E1134	**Papan Flashing Atas Listplank Miring Papan 3x10cm/m' Borneo**				
	Bahan				
	Papan	m3	0.0038	1,100,000.00	4,180.00
	Paku 7cm	kg	0.0220	8,500.00	187.00
				Jumlah.a	4,367.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0575	50,000.00	2,875.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0575	45,000.00	2,587.50
	Kep.Tukang	ht	0.0115	60,000.00	690.00
	Mandor	ht	0.0038	55,000.00	210.83
				Jumlah.b	6,363.33
				Jumlah.a+b	**10,730.33**
E1135	**Seng Flashing Atas Papan Listplank Miring L.10>30cm/m'**				
	Bahan				
	Seng Plat L.30cm	m'	0.3150	25,000.00	7,875.00
	Paku 5cm	kg	0.0300	8,500.00	255.00
	Timah Patri	kg	0.0250	35,000.00	875.00
				Jumlah.a	9,005.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Seng	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**17,038.33**
E1136	**Pas.Atap Asbes Gelombang Kecil/m2**				
	Bahan				
	Asbes Gelombang Kecil	m2	1.1000	15,000.00	16,500.00
				Jumlah.a	16,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0375	45,000.00	1,687.50
	Kep.Tukang	ht	0.0075	60,000.00	450.00
	Mandor	ht	0.0025	55,000.00	137.50
				Jumlah.b	6,025.00
				Jumlah.a+b	**22,525.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1137	**Pas.Atap Asbes Gelombang Besar/m2**				
	Bahan				
	Asbes Gelombang Kecil	m2	1.1000	20,000.00	22,000.00
				Jumlah.a	22,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**30,033.33**
E1138	**Pas.Genteng Kodok Bdn/m2**				
	Bahan				
	Genteng Plentong	bh	22.5000	1,250.00	28,125.00
				Jumlah.a	28,125.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**36,158.33**
E1139	**Pas.Genteng Plentong Bdn/m2**				
	Bahan				
	Genteng Plentong	bh	25.0000	1,000.00	25,000.00
				Jumlah.a	25,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**33,033.33**
E1140	**Pas.Genteng Beton Badan/m2 Type Besar**				
	Bahan				
	Genteng Beton	bh	9.0000	4,600.00	41,400.00
				Jumlah.a	41,400.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0625	45,000.00	2,812.50
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,041.67
				Jumlah.a+b	**51,441.67**
E1141	**Pas.Genteng Beton Badan/m2 Type Kecil**				
	Bahan				
	Genteng Beton	bh	13.0000	4,500.00	58,500.00
				Jumlah.a	58,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0625	45,000.00	2,812.50
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,041.67
				Jumlah.a+b	**68,541.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1142	**Pas.Genteng Beton Badan/m2 Cisangkan Type Besar**				
	Bahan				
	Genteng Beton	bh	9.0000	7,150.00	64,350.00
				Jumlah.a	64,350.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0625	45,000.00	2,812.50
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,041.67
				Jumlah.a+b	**74,391.67**
E1143	**Pas.Genteng Beton Badan/m2 Cisangkan Type Sedang**				
	Bahan				
	Genteng Beton	bh	10.0000	7,700.00	77,000.00
				Jumlah.a	77,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0625	45,000.00	2,812.50
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,041.67
				Jumlah.a+b	**87,041.67**
E1144	**Pas.Genteng Beton Badan/m2 Cisangkan Type Kecil**				
	Bahan				
	Genteng Beton	bh	12.0000	5,850.00	70,200.00
				Jumlah.a	70,200.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0625	45,000.00	2,812.50
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,041.67
				Jumlah.a+b	**80,241.67**
E1145	**Pas.Genteng Keramik Badan/m2 Kanmuri Type Besar**				
	Bahan				
	Genteng Keramik	bh	13.9000	8,750.00	121,625.00
				Jumlah.a	121,625.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**129,658.33**
E1146	**Pas.Genteng Keramik Badan/m2 Kanmuri Type Kecil**				
	Bahan				
	Genteng Keramik	bh	14.5000	8,000.00	116,000.00
				Jumlah.a	116,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**124,033.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1146	**Pas.Genteng Keramik Badan/m2 KIA**				
	Bahan				
	Genteng Keramik	bh	14.5000	9,000.00	130,500.00
				Jumlah.a	130,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**138,533.33**
E1147	**Pas.Genteng Metal Badan/m2**				
	Bahan				
	Genteng Metal	m2	1.1000	90,000.00	99,000.00
				Jumlah.a	99,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**107,033.33**
E1148	**Pas.Genteng Badan Tegola/m2**				
	Bahan				
	Genteng Tegola	m2	1.0000	85,000.00	85,000.00
				Jumlah.a	85,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**93,033.33**
E1149	**Pas.Nok Asbes Gelombang Kecil/m'**				
	Bahan				
	Nok Asbes	bh	1.1000	10,000.00	11,000.00
	Paku Asbes	bh	4.0000	150.00	600.00
				Jumlah.a	11,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0863	50,000.00	4,315.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0432	45,000.00	1,941.75
	Kep.Tukang	ht	0.0086	60,000.00	517.80
	Mandor	ht	0.0029	55,000.00	158.22
				Jumlah.b	6,932.77
				Jumlah.a+b	**18,532.77**
E1150	**Pas.Pertemuan Nok Asbes Gel.Kecil/bh 2 Arah L**				
	Bahan				
	Nok Asbes	bh	1.1000	15,000.00	16,500.00
	Paku Asbes	bh	4.0000	150.00	600.00
				Jumlah.a	17,100.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0863	50,000.00	4,315.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0432	45,000.00	1,941.75
	Kep.Tukang	ht	0.0086	60,000.00	517.80
	Mandor	ht	0.0029	55,000.00	158.22
				Jumlah.b	6,932.77
				Jumlah.a+b	**24,032.77**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1151	**Pas.Pertemuan Nok Asbes Gel.Kecil/bh 3 Arah T**				
	Bahan				
	Nok Asbes	bh	1.1000	20,000.00	22,000.00
	Paku Asbes	bh	4.0000	150.00	600.00
				Jumlah.a	22,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0863	50,000.00	4,315.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0432	45,000.00	1,941.75
	Kep.Tukang	ht	0.0086	60,000.00	517.80
	Mandor	ht	0.0029	55,000.00	158.22
				Jumlah.b	6,932.77
				Jumlah.a+b	**29,532.77**
E1152	**Pas.Pertemuan Nok Asbes Gel.Kecil/bh 4 Arah +**				
	Bahan				
	Nok Asbes	bh	1.1000	30,000.00	33,000.00
	Paku Asbes	bh	4.0000	150.00	600.00
				Jumlah.a	33,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0863	50,000.00	4,315.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0432	45,000.00	1,941.75
	Kep.Tukang	ht	0.0086	60,000.00	517.80
	Mandor	ht	0.0029	55,000.00	158.22
				Jumlah.b	6,932.77
				Jumlah.a+b	**40,532.77**
E1153	**Pas.Ujung Nok Asbes Gel.Kecil/bh**				
	Bahan				
	Nok Asbes	bh	1.1000	15,000.00	16,500.00
	Paku Asbes	bh	4.0000	150.00	600.00
				Jumlah.a	17,100.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1295	50,000.00	6,475.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0648	45,000.00	2,913.75
	Kep.Tukang	ht	0.0130	60,000.00	777.00
	Mandor	ht	0.0043	55,000.00	237.42
				Jumlah.b	10,403.17
				Jumlah.a+b	**27,503.17**
E1154	**Pas.Nok Asbes Gel.Besar/m'**				
	Bahan				
	Nok Asbes	bh	1.1000	15,000.00	16,500.00
	Paku Asbes	bh	4.0000	150.00	600.00
				Jumlah.a	17,100.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**25,133.33**
E1155	**Pas.Pertemuan Nok Asbes Gel.Besar/bh 2 Arah L**				
	Bahan				
	Nok Asbes	bh	1.1000	20,000.00	22,000.00
	Paku Asbes	bh	4.0000	150.00	600.00
				Jumlah.a	22,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**30,633.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1156	**Pas.Pertemuan Nok Asbes Gel.Besar/bh 3 Arah T**				
	Bahan				
	Nok Asbes	bh	1.1000	25,000.00	27,500.00
	Paku Asbes	bh	4.0000	150.00	600.00
				Jumlah.a	28,100.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**36,133.33**
E1157	**Pas.Pertemuan Nok Asbes Gel.Besar/bh 4 Arah +**				
	Bahan				
	Nok Asbes	bh	1.1000	30,000.00	33,000.00
	Paku Asbes	bh	4.0000	150.00	600.00
				Jumlah.a	33,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0500	45,000.00	2,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,033.33
				Jumlah.a+b	**41,633.33**
E1158	**Pas.Ujung Nok Asbes Gel.Besar/bh**				
	Bahan				
	Nok Asbes	bh	1.1000	20,000.00	22,000.00
	Paku Asbes	bh	4.0000	150.00	600.00
				Jumlah.a	22,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Kasar	ht	0.0750	45,000.00	3,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,050.00
				Jumlah.a+b	**34,650.00**
E1159	**Pas.Genteng Nok Kodok/m'**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	3.5000	2,500.00	8,750.00
	Spesie 1:6	m3	0.0300	480,000.00	14,400.00
				Jumlah.a	23,150.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**36,325.00**
E1160	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Kodok/bh 2 Arah L**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	10,000.00	10,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	14,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**27,975.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1161	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Kodok/bh 3 Arah T**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	15,000.00	15,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	19,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**32,975.00**
E1162	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Kodok/bh 4 Arah +**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	20,000.00	20,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	24,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**37,975.00**
E1163	**Pas.Genteng Ujung Nok Kodok/bh**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	10,000.00	10,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0200	480,000.00	9,600.00
				Jumlah.a	19,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1125	60,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	19,762.50
				Jumlah.a+b	**39,362.50**
E1164	**Pas.Genteng Tepi Listplank Miring Kodok/m'**				
	Bahan				
	Genteng Tepi	bh	3.5000	5,000.00	17,500.00
	Paku Sekrup 3"	doos	0.1000	10,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	18,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**31,675.00**
E1165	**Pas.Genteng Nok Plentong/m'**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	3.5000	2,500.00	8,750.00
	Spesie 1:6	m3	0.0300	480,000.00	14,400.00
				Jumlah.a	23,150.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**36,325.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1166	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Plentong/bh 2 Arah L**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	10,000.00	10,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	14,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**27,975.00**
E1167	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Plentong/bh 3 Arah T**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	15,000.00	15,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	19,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**32,975.00**
E1168	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Plentong/bh 4 Arah +**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	20,000.00	20,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	24,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**37,975.00**
E1169	**Pas.Genteng Ujung Nok Plentong/bh**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	10,000.00	10,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0200	480,000.00	9,600.00
				Jumlah.a	19,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1125	60,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	19,762.50
				Jumlah.a+b	**39,362.50**
E1170	**Pas.Genteng Tepi Listplank Miring Plentong/m'**				
	Bahan				
	Genteng Tepi	bh	3.5000	5,000.00	17,500.00
	Paku Sekrup 3"	doos	0.1000	10,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	18,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**31,675.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1171	**Pas.Genteng Nok Beton Cengkareng Permai/m'**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	3.5000	4,500.00	15,750.00
	Spesie 1:6	m3	0.0300	480,000.00	14,400.00
				Jumlah.a	30,150.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**43,325.00**
E1172	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Beton Cengkareng Permai/bh 2 Arah L**				
	Bahan				
	Genteng Pertemuan L	bh	1.0000	15,000.00	15,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	19,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**32,975.00**
E1173	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Beton Cengkareng Permai/bh 3 Arah T**				
	Bahan				
	Genteng Pertemuan T	bh	1.0000	17,500.00	17,500.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	22,300.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**35,475.00**
E1174	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Beton Cengkareng Permai/bh 4 Arah +**				
	Bahan				
	Genteng Pertemuan +	bh	1.0000	37,000.00	37,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	41,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**54,975.00**
E1175	**Pas.Genteng Ujung Nok Beton Cengkareng Permai/bh**				
	Bahan				
	Genteng Ujung Nok	bh	1.0000	37,000.00	37,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0200	480,000.00	9,600.00
				Jumlah.a	46,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1125	60,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	19,762.50
				Jumlah.a+b	**66,362.50**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1176	**Pas.Genteng Beton Tepi Listplank Miring Cengkareng Permai/m'**				
	Bahan				
	Genteng Tepi	bh	3.5000	17,500.00	61,250.00
	Paku Sekrup 3"	doos	0.1000	10,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	62,250.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**75,425.00**
E1177	**Pas.Genteng Nok Beton Cisangkan/m'**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	3.5000	12,500.00	43,750.00
	Spesie 1:6	m3	0.0300	480,000.00	14,400.00
				Jumlah.a	58,150.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**71,325.00**
E1178	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Beton Cisangkan/bh 2 Arah L**				
	Bahan				
	Genteng Pertemuan L	bh	1.0000	15,000.00	15,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	19,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**32,975.00**
E1179	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Beton Cisangkan/bh 3 Arah T**				
	Bahan				
	Genteng Pertemuan T	bh	1.0000	20,000.00	20,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	24,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**37,975.00**
E1180	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Beton Cisangkan/bh 4 Arah +**				
	Bahan				
	Genteng Pertemuan +	bh	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	44,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**57,975.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1181	**Pas.Genteng Ujung Nok Beton Cisangkan/bh**				
	Bahan				
	Genteng Ujung Nok	bh	1.0000	20,000.00	20,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0200	480,000.00	9,600.00
				Jumlah.a	29,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1125	60,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	19,762.50
				Jumlah.a+b	**49,362.50**
E1182	**Pas.Genteng Beton Tepi Listplank Miring Cisangkan/m'**				
	Bahan				
	Genteng Tepi	bh	3.5000	17,500.00	61,250.00
	Paku Sekrup 3"	doos	0.1000	10,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	62,250.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**75,425.00**
E1183	**Pas.Genteng Nok Keramik Kanmuri/m'**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	3.5000	20,000.00	70,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0300	480,000.00	14,400.00
				Jumlah.a	84,400.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**97,575.00**
E1184	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Keramik Kanmuri/bh 2 arah L**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	85,000.00	85,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	89,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**102,975.00**
E1185	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Keramik Kanmuri/bh 3 Arah T**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	85,000.00	85,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	89,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**102,975.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1186	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Keramik Kanmuri/bh 4 Arah +**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	254,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**267,975.00**
E1187	**Pas.Genteng Nok Ujung Keramik Kanmuri/bh**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	69,000.00	69,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0200	480,000.00	9,600.00
				Jumlah.a	78,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1125	60,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	19,762.50
				Jumlah.a+b	**98,362.50**
E1187	**Pas.Genteng Tepi Listplank Miring Keramik Kanmuri/m'**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	3.5000	25,000.00	87,500.00
	Paku Sekrup 3"	doos	0.1000	10,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	88,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**101,675.00**
E1188	**Pas.Genteng Nok Keramik KIA/m'**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	3.5000	21,500.00	75,250.00
	Spesie 1:6	m3	0.0300	480,000.00	14,400.00
				Jumlah.a	89,650.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**102,825.00**
E1189	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Keramik KIA/bh 2 arah L**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	90,000.00	90,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	94,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**107,975.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1190	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Keramik KIA/bh 3 Arah T**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	90,000.00	90,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	94,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**107,975.00**
E1191	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Keramik KIA/bh 4 Arah +**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	245,000.00	245,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0100	480,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	249,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**262,975.00**
E1192	**Pas.Genteng Nok Ujung Keramik KIA/bh**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	1.0000	66,000.00	66,000.00
	Spesie 1:6	m3	0.0200	480,000.00	9,600.00
				Jumlah.a	75,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1125	60,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	19,762.50
				Jumlah.a+b	**95,362.50**
E1192	**Pas.Genteng Tepi Listplank Miring Keramik KIA/m'**				
	Bahan				
	Genteng Nok	bh	3.5000	25,000.00	87,500.00
	Paku Sekrup 3"	doos	0.1000	10,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	88,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**101,675.00**
E1193	**Pas.Genteng Nok Metal/m'**				
	Bahan				
	Genteng Nok	m'	1.1000	36,000.00	39,600.00
	Paku Metal	kg	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.a	40,350.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**53,525.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1194	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Metal/bh 2 Arah L**				
	Bahan				
	Genteng Nok	m'	1.1000	72,000.00	79,200.00
	Paku Metal	kg	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.a	79,950.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**93,125.00**
E1195	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Metal/bh 3 Arah T**				
	Bahan				
	Genteng Nok	m'	1.1000	108,000.00	118,800.00
	Paku Metal	kg	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.a	119,550.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**132,725.00**
E1196	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Metal/bh 4 Arah +**				
	Bahan				
	Genteng Nok	m'	1.1000	144,000.00	158,400.00
	Paku Metal	kg	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.a	159,150.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**172,325.00**
E1197	**Pas.Genteng Ujung Nok Metal/bh**				
	Bahan				
	Genteng Nok	m'	1.1000	25,000.00	27,500.00
	Paku Metal	kg	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.a	28,250.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1125	60,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	19,762.50
				Jumlah.a+b	**48,012.50**
E1198	**Pas.Genteng Nok Tegola/m'**				
	Bahan				
	Genteng Nok tegola	m'	1.1000	55,000.00	60,500.00
	Paku	kg	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.a	61,250.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**74,425.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1199	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Tegola/bh 2 Arah L**				
	Bahan				
	Genteng Nok tegola	m'	1.1000	25,000.00	27,500.00
	Paku	kg	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.a	28,250.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**41,425.00**
E1200	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Tegola/bh 3 Arah T**				
	Bahan				
	Genteng Nok tegola	m'	1.1000	35,000.00	38,500.00
	Paku	kg	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.a	39,250.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**52,425.00**
E1201	**Pas.Genteng Pertemuan Nok Tegola/bh 4 Arah +**				
	Bahan				
	Genteng Nok tegola	m'	1.1000	55,000.00	60,500.00
	Paku	kg	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.a	61,250.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**74,425.00**
E1202	**Pas.Genteng Ujung Nok Tegola/bh**				
	Bahan				
	Genteng Nok tegola	m'	1.1000	35,000.00	38,500.00
	Paku	kg	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.a	39,250.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1125	60,000.00	6,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	19,762.50
				Jumlah.a+b	**59,012.50**
E1203	**Canopy Transparant Rangka Besi Hitam Penutup Starlite/m2**				
	Bahan+Upah+Alat	m2	1.0000	130,000.00	130,000.00
	Fee Koordinasi 10%	ls	1.0000	13,000.00	13,000.00
				Jumlah.abc+d	**143,000.00**
E1204	**Canopy Transparant Rangka Besi Galvani Penutup Starlite/m2**				
	Bahan+Upah+Alat	m2	1.0000	135,000.00	135,000.00
	Fee Koordinasi 10%	ls	1.0000	13,500.00	13,500.00
				Jumlah.abc+d	**148,500.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1205	**Canopy Transparant Rangka Besi St.Steel Penutup Starlite/m2**				
	Bahan+Upah+Alat	m2	1.0000	230,000.00	230,000.00
	Fee Koordinasi 10%	ls	1.0000	23,000.00	23,000.00
				Jumlah.abc+d	**253,000.00**
E1206	**Canopy Transparant Rangka Besi Hitam Penutup Twinlite/m2**				
	Bahan+Upah+Alat	m2	1.0000	180,000.00	180,000.00
	Fee Koordinasi 10%	ls	1.0000	18,000.00	18,000.00
				Jumlah.abc+d	**198,000.00**
E1207	**Canopy Transparant Rangka Besi Galvani Penutup Twinlite/m2**				
	Bahan+Upah+Alat	m2	1.0000	185,000.00	185,000.00
	Fee Koordinasi 10%	ls	1.0000	18,500.00	18,500.00
				Jumlah.abc+d	**203,500.00**
E1208	**Canopy Transparant Rangka Besi St.Steel Penutup Twinlite/m2**				
	Bahan+Upah+Alat	m2	1.0000	280,000.00	280,000.00
	Fee Koordinasi 10%	ls	1.0000	28,000.00	28,000.00
				Jumlah.abc+d	**308,000.00**
E1209	**Canopy Transparant Rangka Besi Hitam Penutup Lexan/m2**				
	Bahan+Upah+Alat	m2	1.0000	220,000.00	220,000.00
	Fee Koordinasi 10%	ls	1.0000	22,000.00	22,000.00
				Jumlah.abc+d	**242,000.00**
E1210	**Canopy Transparant Rangka Besi Galvani Penutup Lexan/m2**				
	Bahan+Upah+Alat	m2	1.0000	225,000.00	225,000.00
	Fee Koordinasi 10%	ls	1.0000	22,500.00	22,500.00
				Jumlah.abc+d	**247,500.00**
E1211	**Canopy Transparant Rangka Besi St.Steel Penutup Lexan/m2**				
	Bahan+Upah+Alat	m2	1.0000	320,000.00	320,000.00
	Fee Koordinasi 10%	ls	1.0000	32,000.00	32,000.00
				Jumlah.abc+d	**352,000.00**
E1212	**Pipa Air Hujan PVC dia 2"/m' Klas AW**				
	Bahan				
	Pipa PVC 2"	btg	0.2750	25,000.00	6,875.00
	Sok & Knie dia 2"	bh	1.0000	3,000.00	3,000.00
	Kawat Burung	m2	0.2000	12,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	12,375.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**25,550.00**
E1213	**Pipa Air Hujan PVC dia 2,5"/m' Klas AW**				
	Bahan				
	Pipa PVC 2"	btg	0.2750	27,500.00	7,562.50
	Sok & Knie dia 2"	bh	1.0000	3,000.00	3,000.00
	Kawat Burung	m2	0.2000	12,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	13,062.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**26,237.50**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1214	**Pipa Air Hujan PVC dia 3"/m' AW**				
	Bahan				
	Pipa PVC 3"	btg	0.2750	30,000.00	8,250.00
	Sok & Knie dia 3"	bh	1.0000	4,000.00	4,000.00
	Kawat Burung	m2	0.3000	12,500.00	3,750.00
				Jumlah.a	16,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Pipa	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**33,566.67**
E1215	**Pipa Air Hujan PVC dia 4"/m' AW**				
	Bahan				
	Pipa PVC 4"	btg	0.2750	40,000.00	11,000.00
	Knie /Sok dia 4"	bh	1.0000	5,000.00	5,000.00
	Kawat Burung	m2	0.4000	12,500.00	5,000.00
				Jumlah.a	21,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	60,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	21,958.33
				Jumlah.a+b	**42,958.33**
E1216	**Pipa Air Hujan PVC dia 5"/m' AW**				
	Bahan				
	Pipa PVC 4"	btg	0.2750	50,000.00	13,750.00
	Knie /Sok dia 4"	bh	1.0000	5,000.00	5,000.00
	Kawat Burung	m2	0.4000	12,500.00	5,000.00
				Jumlah.a	23,750.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	60,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	21,958.33
				Jumlah.a+b	**45,708.33**
E1217	**Pipa Air Hujan PVC dia 6"/m' AW**				
	Bahan				
	Pipa PVC 4"	btg	0.2750	60,000.00	16,500.00
	Knie /Sok dia 4"	bh	1.0000	5,000.00	5,000.00
	Kawat Burung	m2	0.4000	12,500.00	5,000.00
				Jumlah.a	26,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	60,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	21,958.33
				Jumlah.a+b	**48,458.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1218	**Pipa Air Hujan PVC dia 2"/m' Klas D**				
	Bahan				
	Pipa PVC 2"	btg	0.2750	20,000.00	5,500.00
	Sok & Knie dia 2"	bh	1.0000	3,000.00	3,000.00
	Kawat Burung	m2	0.2000	12,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	11,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**24,175.00**
E1219	**Pipa Air Hujan PVC dia 2,5"/m' Klas D**				
	Bahan				
	Pipa PVC 2"	btg	0.2750	22,500.00	6,187.50
	Sok & Knie dia 2"	bh	1.0000	3,000.00	3,000.00
	Kawat Burung	m2	0.2000	12,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	11,687.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**24,862.50**
E1220	**Pipa Air Hujan PVC dia 3"/m' D**				
	Bahan				
	Pipa PVC 3"	btg	0.2750	27,500.00	7,562.50
	Sok & Knie dia 3"	bh	1.0000	4,000.00	4,000.00
	Kawat Burung	m2	0.3000	12,500.00	3,750.00
				Jumlah.a	15,312.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Pipa	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**32,879.17**
E1221	**Pipa Air Hujan PVC dia 4"/m' D**				
	Bahan				
	Pipa PVC 4"	btg	0.2750	35,000.00	9,625.00
	Knie /Sok dia 4"	bh	1.0000	5,000.00	5,000.00
	Kawat Burung	m2	0.4000	12,500.00	5,000.00
				Jumlah.a	19,625.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	60,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	21,958.33
				Jumlah.a+b	**41,583.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1222	**Pipa Air Hujan PVC dia 5"/m' D**				
	Bahan				
	Pipa PVC 5"	btg	0.2750	45,000.00	12,375.00
	Knie /Sok dia 5"	bh	1.0000	5,000.00	5,000.00
	Kawat Burung	m2	0.4000	12,500.00	5,000.00
				Jumlah.a	22,375.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	60,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	21,958.33
				Jumlah.a+b	**44,333.33**
E1223	**Pipa Air Hujan PVC dia 6"/m' D**				
	Bahan				
	Pipa PVC 6"	btg	0.2750	55,000.00	15,125.00
	Knie /Sok dia 6"	bh	1.0000	5,000.00	5,000.00
	Kawat Burung	m2	0.4000	12,500.00	5,000.00
				Jumlah.a	25,125.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	60,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	21,958.33
				Jumlah.a+b	**47,083.33**
E1224	**Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 2"/bh**				
	Bahan				
	Saringan dia 2" Kuningan	bh	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	5,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	19,458.33
				Jumlah.a+b	**24,458.33**
E1225	**Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 2,5"/bh**				
	Bahan				
	Saringan dia 2,5" Kuningan	bh	1.0000	7,500.00	7,500.00
				Jumlah.a	7,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	19,458.33
				Jumlah.a+b	**26,958.33**
E1226	**Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 3"/bh**				
	Bahan				
	Saringan dia 3" Kuningan	bh	1.0000	10,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	10,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	19,458.33
				Jumlah.a+b	**29,458.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1227	**Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 4"/bh**				
	Bahan				
	Saringan dia 4" Kuningan	bh	1.0000	15,000.00	15,000.00
				Jumlah.a	15,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	19,458.33
				Jumlah.a+b	**34,458.33**
E1228	**Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 5"/bh**				
	Bahan				
	Saringan dia 5" Kuningan	bh	1.0000	20,000.00	20,000.00
				Jumlah.a	20,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	19,458.33
				Jumlah.a+b	**39,458.33**
E1229	**Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 6"/bh**				
	Bahan				
	Saringan dia 6" Kuningan	bh	1.0000	25,000.00	25,000.00
				Jumlah.a	25,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	19,458.33
				Jumlah.a+b	**44,458.33**
E1230	**Saringan Pipa Air Hujan St.Steel dia 2"/bh**				
	Bahan				
	Saringan dia 2" St.Steel	bh	1.0000	10,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	10,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	19,458.33
				Jumlah.a+b	**29,458.33**
E1231	**Saringan Pipa Air Hujan St.Steel dia 2,5"/bh**				
	Bahan				
	Saringan dia 2,5" St.Steel	bh	1.0000	15,000.00	15,000.00
				Jumlah.a	15,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	19,458.33
				Jumlah.a+b	**34,458.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1232	**Saringan Pipa Air Hujan St.Steel dia 3"/bh**				
	Bahan				
	Saringan dia 3" St.Steel	bh	1.0000	20,000.00	20,000.00
				Jumlah.a	20,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	19,458.33
				Jumlah.a+b	**39,458.33**
E1233	**Saringan Pipa Air Hujan St.Steel dia 4"/bh**				
	Bahan				
	Saringan dia 4" St.Steel	bh	1.0000	30,000.00	30,000.00
				Jumlah.a	30,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	19,458.33
				Jumlah.a+b	**49,458.33**
E1234	**Saringan Pipa Air Hujan St.Steel dia 5"/bh**				
	Bahan				
	Saringan dia 5" St.Steel	bh	1.0000	40,000.00	40,000.00
				Jumlah.a	40,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	19,458.33
				Jumlah.a+b	**59,458.33**
E1235	**Saringan Pipa Air Hujan St.Steel dia 6"/bh**				
	Bahan				
	Saringan dia 6" St.Steel	bh	1.0000	50,000.00	50,000.00
				Jumlah.a	50,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	19,458.33
				Jumlah.a+b	**69,458.33**
E1236	**Plesteran kemiringan Dak Beton 1:3/m2 T.Ratarata 2cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0220	597,500.00	13,145.00
				Jumlah.a	13,145.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2875	50,000.00	14,375.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1438	50,000.00	7,187.50
	Kep.Tukang	ht	0.0288	60,000.00	1,725.00
	Mandor	ht	0.0096	55,000.00	527.08
				Jumlah.b	23,814.58
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**37,959.58**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
E1237	**Plesteran kemiringan Dak Beton 1:3/m2 T.Ratarata 3cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0330	597,500.00	19,717.50
				Jumlah.a	19,717.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.4313	50,000.00	21,565.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.2157	50,000.00	10,782.50
	Kep.Tukang	ht	0.0431	60,000.00	2,587.80
	Mandor	ht	0.0144	55,000.00	790.72
				Jumlah.b	35,726.02
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**56,443.52**
	PEK.PELAPIS DINDING				
F1001	**Plesteran Bata 1:3/m2 T.1,52cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0220	597,500.00	13,145.00
				Jumlah.a	13,145.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,566.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**30,711.67**
F1002	**Plesteran Bata 1:4/m2 T.1,52cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
				Jumlah.a	12,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,566.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**29,688.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1003	**Plesteran Bata 1:5/m2 T.1,52cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:5	m3	0.0220	515,500.00	11,341.00
				Jumlah.a	11,341.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,566.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**28,907.67**
F1004	**Plesteran Bata 1:5/m2 T.1,52cm Sopisopi**				
	Bahan				
	Spesi 1:5	m3	0.0220	515,500.00	11,341.00
				Jumlah.a	11,341.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2300	50,000.00	11,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1150	50,000.00	5,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0230	60,000.00	1,380.00
	Mandor	ht	0.0077	55,000.00	421.67
				Jumlah.b	19,051.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**31,392.67**
F1005	**Plesteran Bata 1:6/m2 T.1,52cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:6	m3	0.0220	480,000.00	10,560.00
				Jumlah.a	10,560.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,566.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**28,126.67**
F1006	**Plesteran Bata 1:6/m2 T.1,52cm Sopisopi**				
	Bahan				
	Spesi 1:6	m3	0.0220	480,000.00	10,560.00
				Jumlah.a	10,560.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2300	50,000.00	11,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1150	50,000.00	5,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0230	60,000.00	1,380.00
	Mandor	ht	0.0077	55,000.00	421.67
				Jumlah.b	19,051.67

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**30,611.67**
F1007	**Plesteran Beton 1:3/m2 T.1,52cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0220	597,500.00	13,145.00
				Jumlah.a	13,145.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**34,853.33**
F1008	**Plesteran Beton 1:4/m2 T.1,52cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
				Jumlah.a	12,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**33,830.33**
F1009	**Plesteran Bata 1:3/m2 T.23cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0330	597,500.00	19,717.50
				Jumlah.a	19,717.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**45,567.50**
F1010	**Plesteran Bata 1:4/m2 T.23cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:4	m3	0.0330	551,000.00	18,183.00
				Jumlah.a	18,183.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**44,033.00**
F1011	**Plesteran Bata 1:5/m2 T.23cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:5	m3	0.0330	515,500.00	17,011.50
				Jumlah.a	17,011.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**42,861.50**
F1012	**Plesteran Bata 1:5/m2 T.23cm Sopisopi**				
	Bahan				
	Spesi 1:5	m3	0.0330	515,500.00	17,011.50
				Jumlah.a	17,011.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3450	50,000.00	17,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1725	50,000.00	8,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0345	60,000.00	2,070.00
	Mandor	ht	0.0115	55,000.00	632.50
				Jumlah.b	28,577.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**46,589.00**
F1013	**Plesteran Bata 1:6/m2 T.23cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
				Jumlah.a	15,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**41,690.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1014	**Plesteran Bata 1:6/m2 T.23cm Sopisopi**				
	Bahan				
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
				Jumlah.a	15,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3450	50,000.00	17,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1725	50,000.00	8,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0345	60,000.00	2,070.00
	Mandor	ht	0.0115	55,000.00	632.50
				Jumlah.b	28,577.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**45,417.50**
F1015	**Plesteran Beton 1:3/m2 T.23cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0330	597,500.00	19,717.50
				Jumlah.a	19,717.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3750	50,000.00	18,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1875	50,000.00	9,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0375	60,000.00	2,250.00
	Mandor	ht	0.0125	55,000.00	687.50
				Jumlah.b	31,062.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**51,780.00**
F1016	**Plesteran Beton 1:4/m2 T.23cm**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0330	551,000.00	18,183.00
				Jumlah.a	18,183.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3750	50,000.00	18,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1875	50,000.00	9,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0375	60,000.00	2,250.00
	Mandor	ht	0.0125	55,000.00	687.50
				Jumlah.b	31,062.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0500	5,000.00	250.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Sekop	bh	0.0100	50,000.00	500.00
				Jumlah.c	1,000.00
				Jumlah.a+b+c	**50,245.50**
F1017	**Acian Plesteran Tebal 12mm/m2**				
	Bahan				
	Semen	sak	0.0550	55,000.00	3,025.00
				Jumlah.a	3,025.00
	Upah Aci				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0667	50,000.00	3,333.33
	Kep.Tukang	ht	0.0133	60,000.00	800.00
	Mandor	ht	0.0044	55,000.00	244.44
				Jumlah.b	14,377.78
				Jumlah.a+b	**17,402.78**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1018	**Acian Plesteran Tebal 23mm/m2**				
	Bahan				
	Semen	sak	0.0770	55,000.00	4,235.00
				Jumlah.a	4,235.00
	Upah Aci				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0667	50,000.00	3,333.33
	Kep.Tukang	ht	0.0133	60,000.00	800.00
	Mandor	ht	0.0044	55,000.00	244.44
				Jumlah.b	14,377.78
				Jumlah.a+b	**18,612.78**
F1019	**Sekonengan Sudut Dinding/m'**				
	Bahan				
	Semen	sak	0.0825	55,000.00	4,537.50
				Jumlah.a	4,537.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0333	50,000.00	1,666.67
	Kep.Tukang	ht	0.0067	60,000.00	400.00
	Mandor	ht	0.0022	55,000.00	122.22
				Jumlah.b	7,188.89
				Jumlah.a+b	**11,726.39**
F1020	**Tali Air Keliling Kosen/m'**				
	Bahan				
	Semen	sak	0.0550	55,000.00	3,025.00
				Jumlah.a	3,025.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0333	50,000.00	1,666.67
	Kep.Tukang	ht	0.0067	60,000.00	400.00
	Mandor	ht	0.0022	55,000.00	122.22
				Jumlah.b	7,188.89
				Jumlah.a+b	**10,213.89**
F1021	**Tali Air Lekuk Dinding/m'**				
	Bahan				
	Semen	sak	0.1100	55,000.00	6,050.00
				Jumlah.a	6,050.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	10,783.33
				Jumlah.a+b	**16,833.33**
F1022	**Plesteran Dudukan Kosen Alum/m'**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0150	551,000.00	8,265.00
				Jumlah.a	8,265.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0250	5,000.00	125.00
	Pacul	bh	0.0050	25,000.00	125.00
	Sekop	bh	0.0050	50,000.00	250.00
				Jumlah.c	500.00
				Jumlah.a+b+c	**21,190.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1023	**Pas.Granit Dinding Import 60x60/m2 Italia**				
	Bahan				
	Granit Import 60x60cm	m2	1.1000	750,000.00	825,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	842,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**864,280.33**
F1024	**Pas.Granit Dinding Import 50x50/m2 Italia**				
	Bahan				
	Granit Import 50x50cm	m2	1.1000	600,000.00	660,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	677,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**699,280.33**
F1025	**Pas.Granit Dinding Import 40x40/m2 Italia**				
	Bahan				
	Granit Import 40x40cm	m2	1.1000	500,000.00	550,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	567,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**589,280.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1026	**Pas.Granit Dinding Import 30x30/m2 Italia**				
	Bahan				
	Granit Import 30x30cm	m2	1.1000	450,000.00	495,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	512,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**534,280.33**
F1027	**Pas.Granit Dinding Import 60x60/m2 RRC**				
	Bahan				
	Granit Import 60x60cm	m2	1.1000	600,000.00	660,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	677,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**699,280.33**
F1028	**Pas.Granit Dinding Import 50x50/m2 RRC**				
	Bahan				
	Granit Import 50x50cm	m2	1.1000	500,000.00	550,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	567,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**589,280.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1029	**Pas.Granit Dinding Import 40x40/m2 RRC**				
	Bahan				
	Granit Import 40x40cm	m2	1.1000	400,000.00	440,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	457,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**479,280.33**
F1030	**Pas.Granit Dinding Import 30x30/m2 RRC**				
	Bahan				
	Granit Import 30x30cm	m2	1.1000	300,000.00	330,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	347,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**369,280.33**
F1031	**Pas.Granit Dinding Lokal 60x60/m2 Granito**				
	Bahan				
	Granit Lokal 60x60cm	m2	1.1000	300,000.00	330,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	347,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**369,280.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1032	**Pas.Granit Dinding Lokal 50x50/m2 Granito**				
	Bahan				
	Granit Lokal 50x50cm	m2	1.1000	250,000.00	275,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	292,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**314,280.33**
F1033	**Pas.Granit Dinding Lokal 40x40/m2 Granito**				
	Bahan				
	Granit Lokal 40x40cm	m2	1.1000	200,000.00	220,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	237,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**259,280.33**
F1034	**Pas.Granit Dinding Lokal 30x30/m2 Granito**				
	Bahan				
	Granit Lokal 30x30cm	m2	1.1000	150,000.00	165,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	182,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**204,280.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1035	**Pas.Marmer Dinding Import 60x60/m2 Italia**				
	Bahan				
	Marmer Import 60x60cm	m2	1.1000	700,000.00	770,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	787,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**809,280.33**
F1036	**Pas.Marmer Dinding Import 50x50/m2 Italia**				
	Bahan				
	Marmer Import 50x50cm	m2	1.1000	600,000.00	660,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	677,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**699,280.33**
F1037	**Pas.Marmer Dinding Import 40x40/m2 Italia**				
	Bahan				
	Marmer Import 40x40cm	m2	1.1000	500,000.00	550,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	567,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**589,280.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1038	**Pas.Marmer Dinding Import 30x30/m2 Italia**				
	Bahan				
	Marmer Import 30x30cm	m2	1.1000	400,000.00	440,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	457,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**479,280.33**
F1039	**Pas.Marmer Dinding Import 60x60/m2 RRC**				
	Bahan				
	Marmer Import 60x60cm	m2	1.1000	650,000.00	715,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	732,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**754,280.33**
F1040	**Pas.Marmer Dinding Import 50x50/m2 RRC**				
	Bahan				
	Marmer Import 50x50cm	m2	1.1000	500,000.00	550,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	567,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**589,280.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1041	**Pas.Marmer Dinding Import 40x40/m2 RRC**				
	Bahan				
	Marmer Import 40x40cm	m2	1.1000	400,000.00	440,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	457,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**479,280.33**
F1042	**Pas.Marmer Dinding Import 30x30/m2 RRC**				
	Bahan				
	Marmer Import 30x30cm	m2	1.1000	300,000.00	330,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	347,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**369,280.33**
F1043	**Pas.Marmer Dinding Lokal 60x60/m2 ex.Bangun Lampung Jaya**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 60x60cm	m2	1.1000	400,000.00	440,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	457,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**479,280.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1044	**Pas.Marmer Dinding Lokal 50x50/m2 ex.BLJ**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 50x50cm	m2	1.1000	300,000.00	330,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	347,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**369,280.33**
F1045	**Pas.Marmer Dinding Lokal 40x40/m2 ex.BLJ**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 40x40cm	m2	1.1000	250,000.00	275,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	292,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**314,280.33**
F1046	**Pas.Marmer Dinding Lokal 30x30/m2 ex.BLJ**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 30x30cm	m2	1.1000	200,000.00	220,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	237,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**259,280.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1047	**Pas.Marmer Dinding Lokal 60x60/m2 ex.Citatah**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 60x60cm	m2	1.1000	350,000.00	385,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	402,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**424,280.33**
F1048	**Pas.Marmer Dinding Lokal 50x50/m2 ex.Citatah**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 50x50cm	m2	1.1000	250,000.00	275,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	292,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**314,280.33**
F1049	**Pas.Marmer Dinding Lokal 40x40/m2 ex.Citatah**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 40x40cm	m2	1.1000	200,000.00	220,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	237,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**259,280.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1050	**Pas.Marmer Dinding Lokal 30x30/m2 ex.Citatah**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 30x30cm	m2	1.1000	150,000.00	165,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	182,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**204,280.33**
F1051	**Pas.Marmer Dinding Lokal 60x60/m2 ex.Indoprima**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 60x60cm	m2	1.1000	325,000.00	357,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	374,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**396,780.33**
F1052	**Pas.Marmer Dinding Lokal 50x50/m2 ex.Indoprima**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 50x50cm	m2	1.1000	225,000.00	247,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	264,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**286,780.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1053	**Pas.Marmer Dinding Lokal 40x40/m2 ex.Indoprima**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 40x40cm	m2	1.1000	175,000.00	192,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	209,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**231,780.33**
F1054	**Pas.Marmer Dinding Lokal 30x30/m2 ex.Indoprima**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 30x30cm	m2	1.1000	125,000.00	137,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	154,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**176,780.33**
F1055	**Pas.Marmer Dinding Lokal 60x60/m2 ex.Pola Marmer**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 60x60cm	m2	1.1000	300,000.00	330,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	347,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**369,280.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1056	**Pas.Marmer Dinding Lokal 50x50/m2 ex.Pola Marmer**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 50x50cm	m2	1.1000	250,000.00	275,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	292,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**314,280.33**
F1057	**Pas.Marmer Dinding Lokal 40x40/m2 ex.Pola Marmer**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 40x40cm	m2	1.1000	200,000.00	220,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	237,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**259,280.33**
F1058	**Pas.Marmer Dinding Lokal 30x30/m2 ex.Pola Marmer**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 30x30cm	m2	1.1000	150,000.00	165,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	182,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**204,280.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1059	**Pas.Marmer Dinding Lokal 60x60/m2 ex.Ujung Pandang**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 60x60cm	m2	1.1000	375,000.00	412,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	429,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**451,780.33**
F1060	**Pas.Marmer Dinding Lokal 50x50/m2 ex.Ujung Pandang**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 50x50cm	m2	1.1000	275,000.00	302,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	319,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**341,780.33**
F1061	**Pas.Marmer Dinding Lokal 40x40/m2 ex.Ujung Pandang**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 40x40cm	m2	1.1000	225,000.00	247,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	264,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**286,780.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1062	**Pas.Marmer Dinding Lokal 30x30/m2 ex.Ujung Pandang**				
	Bahan				
	Marmer Lokal 30x30cm	m2	1.1000	175,000.00	192,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	209,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**231,780.33**
F1063	**Pas.Keramik Dinding Import 60x60/m2 Milan**				
	Bahan				
	Keramik Import 60x60cm	m2	1.1000	200,000.00	220,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	237,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**259,280.33**
F1064	**Pas.Keramik Dinding Import 50x50/m2 Milan**				
	Bahan				
	Keramik Import 60x60cm	m2	1.1000	175,000.00	192,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	209,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**231,780.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1065	**Pas.Keramik Dinding Import 40x40/m2 Milan**				
	Bahan				
	Keramik Import 40x40cm	m2	1.1000	150,000.00	165,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	182,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**204,280.33**
F1066	**Pas.Keramik Dinding Import 30x30/m2 Milan**				
	Bahan				
	Keramik Import 30x30cm	m2	1.1000	100,000.00	110,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	127,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**149,280.33**
F1067	**Pas.Keramik Dinding Import 20x25/m2 Milan**				
	Bahan				
	Keramik Import 20x25cm	m2	1.1000	75,000.00	82,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	99,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**121,780.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1068	**Pas.Keramik Dinding Import 20x20/m2 Milan**				
	Bahan				
	Keramik Import 20x20cm	m2	1.1000	60,000.00	66,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	83,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**105,280.33**
F1069	**Pas.Keramik Dinding Import 10x20/m2 Milan**				
	Bahan				
	Keramik Import 10x20cm	m2	1.1000	50,000.00	55,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	72,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**94,280.33**
F1070	**Pas.Keramik Dinding Lokal 60X60/m2 Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 60X60 Essenza	m2	1.1000	250,000.00	275,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	292,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**318,422.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1071	**Pas.Keramik Dinding Lokal 50X50/m2 Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 50X50 Essenza	m2	1.1000	225,000.00	247,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	264,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**290,922.00**
F1072	**Pas.Keramik Dinding Lokal 40X40/m2 Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 40X40 Essenza	m2	1.1000	200,000.00	220,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	237,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**263,422.00**
F1073	**Pas.Keramik Dinding Lokal 30X30/m2 Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 30X30 Essenza	m2	1.1000	175,000.00	192,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	209,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**235,922.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1074	**Pas.Keramik Dinding Lokal 20X25/m2 Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 20X25 Essenza	m2	1.1000	150,000.00	165,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	182,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**208,422.00**
F1075	**Pas.Keramik Dinding Lokal 20X20/m2 Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 20X20 Essenza	m2	1.1000	125,000.00	137,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	154,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**180,922.00**
F1076	**Pas.Keramik Dinding Lokal 10X20/m2 Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 10X20 Essenza	m2	1.1000	100,000.00	110,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	127,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**153,422.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1077	**Pas.Keramik Dinding Lokal 60X60/m2 Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 60X60 Ikad	m2	1.1000	100,000.00	110,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	127,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**153,422.00**
F1078	**Pas.Keramik Dinding Lokal 50X50/m2 Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 50X50 Ikad	m2	1.1000	90,000.00	99,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	116,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**142,422.00**
F1079	**Pas.Keramik Dinding Lokal 40X40/m2 Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 40X40 Ikad	m2	1.1000	80,000.00	88,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	105,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**131,422.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1080	**Pas.Keramik Dinding Lokal 30X30/m2 Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 30X30 Ikad	m2	1.1000	70,000.00	77,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	94,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**120,422.00**
F1081	**Pas.Keramik Dinding Lokal 20X25/m2 Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 20X25 Ikad	m2	1.1000	60,000.00	66,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	83,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**109,422.00**
F1082	**Pas.Keramik Dinding Lokal 20X20/m2 Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 20X20 Ikad	m2	1.1000	50,000.00	55,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	72,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**98,422.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1083	**Pas.Keramik Dinding Lokal 10X20/m2 Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 10X20 Ikad	m2	1.1000	40,000.00	44,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	61,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**87,422.00**
F1084	**Pas.Keramik Dinding Lokal 60X60/m2 Roman**				
	Bahan				
	Keramik 60X60 Roman	m2	1.1000	90,000.00	99,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	116,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**142,422.00**
F1085	**Pas.Keramik Dinding Lokal 50X50/m2 Roman**				
	Bahan				
	Keramik 50X50 Roman	m2	1.1000	80,000.00	88,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	105,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**131,422.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1086	**Pas.Keramik Dinding Lokal 40X40/m2 Roman**				
	Bahan				
	Keramik 40X40 Roman	m2	1.1000	70,000.00	77,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	94,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**120,422.00**
F1087	**Pas.Keramik Dinding Lokal 30X30/m2 Roman**				
	Bahan				
	Keramik 30X30 Roman	m2	1.1000	60,000.00	66,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	83,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**109,422.00**
F1088	**Pas.Keramik Dinding Lokal 20X25/m2 Roman**				
	Bahan				
	Keramik 20X25 Roman	m2	1.1000	50,000.00	55,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	72,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**98,422.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1089	**Pas.Keramik Dinding Lokal 20X20/m2 Roman**				
	Bahan				
	Keramik 20X20 Roman	m2	1.1000	40,000.00	44,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	61,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**87,422.00**
F1090	**Pas.Keramik Dinding Lokal 10X20/m2 Roman**				
	Bahan				
	Keramik 10X20 Roman	m2	1.1000	30,000.00	33,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	50,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**76,422.00**
F1091	**Pas.Keramik Dinding Lokal 60X60/m2 Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 60X60 Mulia	m2	1.1000	70,000.00	77,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	94,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**120,422.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1092	**Pas.Keramik Dinding Lokal 50X50/m2 Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 50X50 Mulia	m2	1.1000	60,000.00	66,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	83,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**105,280.33**
F1093	**Pas.Keramik Dinding Lokal 40X40/m2 Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 40X40 Mulia	m2	1.1000	55,000.00	60,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	77,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**99,780.33**
F1094	**Pas.Keramik Dinding Lokal 30X30/m2 Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 20X20 Mulia	m2	1.1000	50,000.00	55,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	72,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**94,280.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1095	**Pas.Keramik Dinding Lokal 20X25/m2 Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 20X25 Mulia	m2	1.1000	45,000.00	49,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	66,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**88,780.33**
F1096	**Pas.Keramik Dinding Lokal 20X20/m2 Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 20X20 Mulia	m2	1.1000	40,000.00	44,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	63,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**85,780.33**
F1097	**Pas.Keramik Dinding Lokal 10X20/m2 Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 10X20 Mulia	m2	1.1000	30,000.00	33,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	52,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,450.00
				Jumlah.a+b+c	**74,780.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1098	**Pas.Batu Alam Dinding Bronjol Hitam/m2**				
	Bahan				
	Batu Alam Bronjol Hitam	m2	1.1000	100,000.00	110,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	129,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
				Jumlah.c	2,200.00
				Jumlah.a+b+c	**156,672.00**
F1099	**Pas.Batu Alam Dinding Hitam/m2**				
	Bahan				
	Batu Alam Hitam	m2	1.1000	110,000.00	121,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	140,622.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
				Jumlah.c	2,200.00
				Jumlah.a+b+c	**167,672.00**
F1100	**Pas.Batu Alam Dinding Paras Kuning/m2**				
	Bahan				
	Batu Alam Bronjol	m2	1.1000	125,000.00	137,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	157,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
				Jumlah.c	2,200.00
				Jumlah.a+b+c	**184,172.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1101	**Pas.Batu Bintang Putih/m2**				
	Bahan				
	Batu Alam Paras	m2	1.1000	135,000.00	148,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0220	551,000.00	12,122.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	168,122.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	24,850.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
				Jumlah.c	2,200.00
				Jumlah.a+b+c	**195,172.00**
F1102	**Profilan Plesteran 5x5/m'**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0025	551,000.00	1,377.50
	Semen Pengaci	sak	0.0060	55,000.00	330.00
				Jumlah.a	1,707.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0400	60,000.00	2,400.00
	Mandor	ht	0.0133	55,000.00	733.33
				Jumlah.b	33,133.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
				Jumlah.c	700.00
				Jumlah.a+b+c	**35,540.83**
F1103	**Profilan Plesteran 5x7,5/m'**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0038	551,000.00	2,093.80
	Semen Pengaci	sak	0.0060	55,000.00	330.00
				Jumlah.a	2,423.80
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0600	60,000.00	3,600.00
	Mandor	ht	0.0200	55,000.00	1,100.00
				Jumlah.b	49,700.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
				Jumlah.c	700.00
				Jumlah.a+b+c	**52,823.80**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1104	**Profilan Plesteran 7,5x7,5/m'**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0056	551,000.00	3,085.60
	Semen Pengaci	sak	0.0090	55,000.00	495.00
				Jumlah.a	3,580.60
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.9000	50,000.00	45,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.4500	50,000.00	22,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0900	60,000.00	5,400.00
	Mandor	ht	0.0300	55,000.00	1,650.00
				Jumlah.b	74,550.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
				Jumlah.c	700.00
				Jumlah.a+b+c	**78,830.60**
F1105	**Profilan Plesteran 7,5x10/m'**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0075	551,000.00	4,132.50
	Semen Pengaci	sak	0.0090	55,000.00	495.00
				Jumlah.a	4,627.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.1700	50,000.00	58,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5850	50,000.00	29,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1170	60,000.00	7,020.00
	Mandor	ht	0.0390	55,000.00	2,145.00
				Jumlah.b	96,915.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
				Jumlah.c	700.00
				Jumlah.a+b+c	**102,242.50**
F1106	**Profilan Plesteran 10x10/m'**				
	Bahan				
	Spesi 1:3	m3	0.0100	551,000.00	5,510.00
	Semen Pengaci	sak	0.0120	55,000.00	660.00
				Jumlah.a	6,170.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	1.4630	50,000.00	73,150.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.7315	50,000.00	36,575.00
	Kep.Tukang	ht	0.1463	60,000.00	8,778.00
	Mandor	ht	0.0488	55,000.00	2,682.17
				Jumlah.b	121,185.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0400	5,000.00	200.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
				Jumlah.c	700.00
				Jumlah.a+b+c	**128,055.17**
F1107	**Beton Meja Lebar 60cm Tebal 5cm Besi dia 1020+dia 820/m'**				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0035	709,427.78	2,483.00
	Bekisting Praktis	m2	0.8000	36,036.57	28,829.25
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	2.6070	8,544.17	22,274.64
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.2000	110,000.00	22,000.00
				Jumlah	**98,782.60**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
F1108	**Beton Meja Lebar 60cm Tebal 7cm Besi dia 1015+dia 820/m'**				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0500	709,427.78	35,471.39
	Bekisting Praktis	m2	0.8000	36,036.57	28,829.25
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	5.4296	8,544.17	46,391.41
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	2.6070	8,544.17	22,274.64
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.3000	110,000.00	33,000.00
				Jumlah	**165,966.69**
F1109	**Beton Meja Lebar 60cm Tebal 10cm Besi dia 1010+dia 820/m'**				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0715	709,427.78	50,724.09
	Bekisting Praktis	m2	0.8000	36,036.57	28,829.25
	Pembesian Polos dia 10mm	kg	7.4657	8,544.17	63,788.19
	Pembesian Polos dia 8mm	kg	2.6070	8,544.17	22,274.64
	Tambahan Upah Tk.Batu+Pekerja	ht	0.4000	110,000.00	44,000.00
				Jumlah	**209,616.17**
	PEK.PLAFOND				
G1001	**Rangka Plafond Kaso 5X7/m2**				
	(Bawah Kap/Kudakuda)				
	Bahan				
	Kaso Rangka	m3	0.0168	1,000,000.00	16,800.00
	Kaso Penggantung	m3	0.0084	1,000,000.00	8,400.00
	Reng Klos 2/3	m3	0.0010	3,500,000.00	3,500.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 10cm	kg	0.0270	7,500.00	202.50
	Paku 7cm	kg	0.1600	8,500.00	1,360.00
	Paku 5cm	kg	0.0810	8,500.00	688.50
				Jumlah.a	31,076.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
				Jumlah.a+b	**43,501.00**
G1002	**Rangka Plafond Kaso 4X6/m2**				
	(Bawah Kap/Kudakuda)				
	Bahan				
	Kaso Rangka	m3	0.0150	1,000,000.00	15,000.00
	Kaso Penggantung	m3	0.0090	1,000,000.00	9,000.00
	Reng Klos 2/3	m3	0.0010	3,500,000.00	3,500.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 10cm	kg	0.0210	7,500.00	157.50
	Paku 7cm	kg	0.1600	8,500.00	1,360.00
	Paku 5cm	kg	0.0410	8,500.00	348.50
				Jumlah.a	29,491.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
				Jumlah.a+b	**39,845.17**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
G1003	**Rangka Plafond Kaso 5X7/m2**				
	(Bawah Dak Beton)				
	Bahan				
	Kaso Rangka	m3	0.0168	1,000,000.00	16,800.00
	Kawat Penggantung	m'	1.0000	3,500.00	3,500.00
	Reng Klos 2/3	m3	0.0010	3,500,000.00	3,500.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 10cm	kg	0.0270	7,500.00	202.50
	Paku 7cm	kg	0.1600	8,500.00	1,360.00
	Paku 5cm	kg	0.0810	8,500.00	688.50
				Jumlah.a	26,176.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
				Jumlah.a+b	**38,601.00**
G1004	**Rangka Plafond Kaso 4X6/m2**				
	(Bawah Dak Beton)				
	Bahan				
	Kaso Rangka	m3	0.0150	1,000,000.00	15,000.00
	Kawat Penggantung	m'	1.0000	3,500.00	3,500.00
	Reng Klos 2/3	m3	0.0010	3,500,000.00	3,500.00
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
	Paku 10cm	kg	0.0210	7,500.00	157.50
	Paku 7cm	kg	0.1600	8,500.00	1,360.00
	Paku 5cm	kg	0.0410	8,500.00	348.50
				Jumlah.a	23,991.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
				Jumlah.a+b	**34,345.17**
G1005	**Rangka Plafond Besi Hollow/m2**				
	(Bawah Kap/Kudakuda)				
	Bahan				
	Rangka Tengah Hollow 4x4cm P.6,00m	btg	0.3666	75,000.00	27,495.00
	Rangka Tengah Hollow 2x4cm P.4,00m	btg	0.3666	35,000.00	12,831.00
	Rangka Tengah Hollow 2x4cm P.4,00m	btg	0.2222	35,000.00	7,777.00
	Baut Sekrup dia. 3mm2,50cm	bh	5.8666	350.00	2,053.31
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
				Jumlah a	50,281.31
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	231.00
				Jumlah b	10,356.00
				Jumlah a+b	**60,637.31**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
G1006	**Rangka Plafond Besi Hollow/m2**				
	(Bawah Dak/Plat Lantai)				
	Bahan				
	Rangka Tengah Hollow 4x4cm P.6,00m	btg	0.3666	75,000.00	27,495.00
	Rangka Tengah Hollow 2x4cm P.4,00m	btg	0.3666	35,000.00	12,831.00
	Besi Penggantung dia. 6mm12,00m	kg	0.2222	5,500.00	1,222.10
	Baut Sekrup dia. 3mm2,50cm	bh	5.8666	350.00	2,053.31
	Benang Rami	glg	0.0500	2,500.00	125.00
				Jumlah a	43,726.41
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	231.00
				Jumlah b	10,356.00
				Jumlah a+b	**54,082.41**
G1007	**Plafond Asbes Plat 4mm/m2**				
	Bahan				
	Asbes Plat 4mm	m2	1.1000	7,500.00	8,250.00
	Paku Asbes	kg	0.0530	10,000.00	530.00
				Jumlah.a	8,780.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0600	50,000.00	3,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.0600	50,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0120	60,000.00	720.00
	Mandor	ht	0.0040	55,000.00	220.00
				Jumlah.b	6,940.00
				Jumlah.a+b	**15,720.00**
G1008	**Plafond Asbes Plat 6mm/m2**				
	Bahan				
	Asbes Plat 6mm	lbr	0.3819	12,500.00	4,773.75
	Paku Triplex	kg	0.0530	10,000.00	530.00
				Jumlah.a	5,303.75
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0660	50,000.00	3,300.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.0660	50,000.00	3,300.00
	Kep.Tukang	ht	0.0132	60,000.00	792.00
	Mandor	ht	0.0044	55,000.00	242.00
				Jumlah.b	7,634.00
				Jumlah.a+b	**12,937.75**
G1009	**Plafond Triplex 4mm/m2**				
	Bahan				
	Triplex 4mm	lbr	0.3819	40,000.00	15,276.00
	Paku Triplex	kg	0.0530	10,000.00	530.00
				Jumlah.a	15,806.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	5,783.33
				Jumlah.a+b	**21,589.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
G1010	**Plafond Triplex 6mm/m2**				
	Bahan				
	Triplex 6mm	lbr	0.3819	60,000.00	22,914.00
	Paku Triplex	kg	0.0530	10,000.00	530.00
				Jumlah.a	23,444.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	7,229.17
				Jumlah.a+b	**30,673.17**
G1011	**Plafond Triplex 9mm/m2**				
	Bahan				
	Triplex 9mm	lbr	0.3819	90,000.00	34,371.00
	Paku Triplex	kg	0.0530	10,000.00	530.00
				Jumlah.a	34,901.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	7,229.17
				Jumlah.a+b	**42,130.17**
G1012	**Plafond Gypsum 9mm/m2**				
	Bahan				
	Gypsum 9mm	lbr	0.3819	40,000.00	15,276.00
	Paku Gypsum	kg	0.0500	10,000.00	500.00
				Jumlah.a	15,776.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**27,342.67**
G1013	**Plafond Gypsum 12mm/m2**				
	Bahan				
	Gypsum 12mm	lbr	0.3819	50,000.00	19,095.00
	Paku Gypsum	kg	0.0500	10,000.00	500.00
				Jumlah.a	19,595.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**31,161.67**
G1014	**Plafond Lambrisering Jati/m2**				
	Bahan				
	Lambrisering Jati	m2	1.0500	200,000.00	210,000.00
	Paku	kg	0.0500	10,000.00	500.00
				Jumlah.a	210,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**222,066.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
G1015	**Plafond Lambrisering Bangkirai/m2**				
	Bahan				
	Lambrisering Bangkirai	m2	1.0500	175,000.00	183,750.00
	Paku	kg	0.0500	10,000.00	500.00
				Jumlah.a	184,250.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**195,816.67**
G1016	**Plafond Lambrisering Kmper Samarinda/m2**				
	Bahan				
	Lambrisering Kamper Samarinda	m2	1.0500	150,000.00	157,500.00
	Paku	kg	0.0500	10,000.00	500.00
				Jumlah.a	158,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**169,566.67**
G1017	**Plafond Lambrisering Kamper Medan/m2**				
	Bahan				
	Lambrisering Kamper Medan	m2	1.0500	125,000.00	131,250.00
	Paku	kg	0.0500	10,000.00	500.00
				Jumlah.a	131,750.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**143,316.67**
G1018	**Plafond Lambrisering Meranti/m2**				
	Bahan				
	Lambrisering Meranti	m2	1.0500	100,000.00	105,000.00
	Paku	kg	0.0500	10,000.00	500.00
				Jumlah.a	105,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**117,066.67**
G1019	**List Sudut Profil Kayu 3x3/m'**				
	Bahan				
	List Profil 3x3cm	btg	0.2750	20,000.00	5,500.00
	Paku 5cm	kg	0.0330	8,500.00	280.50
				Jumlah.a	5,780.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	8,675.00
				Jumlah.a+b	**14,455.50**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
G1020	**List Sudut Profil Kayu 3x5/m'**				
	Bahan				
	List Profil 3x5cm	btg	0.2750	25,000.00	6,875.00
	Paku 5cm	kg	0.0330	8,500.00	280.50
				Jumlah.a	7,155.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	8,675.00
				Jumlah.a+b	**15,830.50**
G1021	**List Sudut Profil Kayu 5x5/m'**				
	Bahan				
	List Profil 5x5cm	btg	0.2500	30,000.00	7,500.00
	Paku 7cm	kg	0.0550	8,500.00	467.50
				Jumlah.a	7,967.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**19,534.17**
G1022	**List Sudut Profil Kayu 5x7,5/m'**				
	Bahan				
	List Profil 5x7,5cm	btg	0.2500	40,000.00	10,000.00
	Paku 7cm	kg	0.0550	8,500.00	467.50
				Jumlah.a	10,467.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**22,034.17**
G1023	**List Sudut Profil Kayu 7,5x7,5/m'**				
	Bahan				
	List Profil	btg	0.2500	45,000.00	11,250.00
	Paku 7cm	kg	0.0750	8,500.00	637.50
				Jumlah.a	11,887.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**23,454.17**
G1024	**List Sudut Profil Kayu 7,5x10/m'**				
	Bahan				
	List Profil	btg	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Paku 7cm	kg	0.0750	8,500.00	637.50
				Jumlah.a	13,137.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**24,704.17**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
G1025	**List Sudut Profil Kayu 10x10/m'**				
	Bahan				
	List Profil	btg	0.2500	55,000.00	13,750.00
	Paku 7cm	kg	0.0750	8,500.00	637.50
				Jumlah.a	14,387.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**25,954.17**
G1026	**List Sudut Profil Gypsum 3x3/m'**				
	Bahan				
	List Profil Gypsum 5x5cm	btg	0.5500	25,000.00	13,750.00
	Paku 7cm	kg	0.0500	8,500.00	425.00
				Jumlah.a	14,175.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**25,741.67**
G1027	**List Sudut Profil Gypsum 3x5/m'**				
	Bahan				
	List Profil Gypsum 5x7,5cm	btg	0.5500	30,000.00	16,500.00
	Paku 7cm	kg	0.0500	8,500.00	425.00
				Jumlah.a	16,925.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**28,491.67**
G1028	**List Sudut Profil Gypsum 5x5/m'**				
	Bahan				
	List Profil Gypsum 5x5cm	btg	0.5500	35,000.00	19,250.00
	Paku 7cm	kg	0.0500	8,500.00	425.00
				Jumlah.a	19,675.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**31,241.67**
G1029	**List Sudut Profil Gypsum 5x7,5/m'**				
	Bahan				
	List Profil Gypsum 5x7,5cm	btg	0.5500	40,000.00	22,000.00
	Paku 7cm	kg	0.0500	8,500.00	425.00
				Jumlah.a	22,425.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	11,566.67
				Jumlah.a+b	**33,991.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
G1030	**List Sudut Profil Gypsum 7,5x7,5/m'**				
	Bahan				
	List Profil Gypsum 7,5x7,5cm	btg	0.5500	45,000.00	24,750.00
	Paku 5cm	kg	0.0750	8,500.00	637.50
				Jumlah.a	25,387.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	14,458.33
				Jumlah.a+b	**39,845.83**
G1031	**List Sudut Profil Gypsum 7,5x10/m'**				
	Bahan				
	List Profil Gypsum 7,5x10cm	btg	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Paku 7cm	kg	0.1000	8,500.00	850.00
				Jumlah.a	28,350.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	17,350.00
				Jumlah.a+b	**45,700.00**
G1032	**List Sudut Profil Gypsum 10x10/m'**				
	Bahan				
	List Profil Gypsum 10x10cm	btg	0.5500	55,000.00	30,250.00
	Paku 7cm	kg	0.1000	8,500.00	850.00
				Jumlah.a	31,100.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	17,350.00
				Jumlah.a+b	**48,450.00**
G1033	**List Sudut Profil Gypsum 10x15/m'**				
	Bahan				
	List Profil Gypsum 10x15cm	btg	0.5500	60,000.00	33,000.00
	Paku 7cm	kg	0.1000	8,500.00	850.00
				Jumlah.a	33,850.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	17,350.00
				Jumlah.a+b	**51,200.00**
G1034	**List Sudut Profil Gypsum 15x15/m'**				
	Bahan				
	List Profil Gypsum 15x15cm	btg	0.5500	65,000.00	35,750.00
	Paku 7cm	kg	0.1000	8,500.00	850.00
				Jumlah.a	36,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0300	60,000.00	1,800.00
	Mandor	ht	0.0100	55,000.00	550.00
				Jumlah.b	17,350.00
				Jumlah.a+b	**53,950.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	PEK.LANTAI				
H1001	**Pas.Rollag Bataco Semen Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x20cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	32,761.53	3,276.15
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0050	16,380.77	81.90
				Jumlah.a	4,935.39
	Bahan+Upah				
	Rollag Bataco Semen 1:4	m3	0.0400	386,937.39	15,477.50
				Jumlah.b	15,477.50
				Jumlah.a+b	**20,412.89**
H1002	**Pas.Rollag Bataco Semen Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x30cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1400	32,761.53	4,586.61
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0070	16,380.77	114.67
				Jumlah.a	6,278.61
	Bahan+Upah				
	Rollag Bataco Semen 1:4	m3	0.0600	386,937.39	23,216.24
				Jumlah.b	23,216.24
				Jumlah.a+b	**29,494.86**
H1003	**Pas.Rollag Bataco Semen Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x40cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1800	32,761.53	5,897.08
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0090	16,380.77	147.43
				Jumlah.a	7,621.84
	Bahan+Upah				
	Rollag Bataco Semen 1:4	m3	0.0800	386,937.39	30,954.99
				Jumlah.b	30,954.99
				Jumlah.a+b	**38,576.83**
H1004	**Pas.Rollag Bataco Semen Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x20cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	32,761.53	3,276.15
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0050	16,380.77	81.90
				Jumlah.a	4,935.39
	Bahan+Upah				
	Rollag Bataco Semen 1:4	m3	0.0400	381,850.24	15,274.01
				Jumlah.b	15,274.01
				Jumlah.a+b	**20,209.40**
H1005	**Pas.Rollag Bataco Semen Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x30cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1400	32,761.53	4,586.61
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0070	16,380.77	114.67
				Jumlah.a	6,278.61
	Bahan+Upah				
	Rollag Bataco Semen 1:4	m3	0.0600	381,850.24	22,911.01
				Jumlah.b	22,911.01
				Jumlah.a+b	**29,189.63**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1006	**Pas.Rollag Bataco Semen Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x40cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1800	32,761.53	5,897.08
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0090	16,380.77	147.43
				Jumlah.a	7,621.84
	Bahan+Upah				
	Rollag Bataco Semen 1:4	m3	0.0800	381,850.24	30,548.02
				Jumlah.b	30,548.02
				Jumlah.a+b	**38,169.86**
H1007	**Pas.Rollag Bata Kampung Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x20cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	32,761.53	3,276.15
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0050	16,380.77	81.90
				Jumlah.a	4,935.39
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Kampung 1:4	m3	0.0400	456,933.50	18,277.34
				Jumlah.b	18,277.34
				Jumlah.a+b	**23,212.73**
H1008	**Pas.Rollag Bata Kampung Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x30cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1400	32,761.53	4,586.61
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0070	16,380.77	114.67
				Jumlah.a	6,278.61
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Kampung 1:4	m3	0.0600	456,933.50	27,416.01
				Jumlah.b	27,416.01
				Jumlah.a+b	**33,694.62**
H1009	**Pas.Rollag Bata Kampung Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x40cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1800	32,761.53	5,897.08
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0090	16,380.77	147.43
				Jumlah.a	7,621.84
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Kampung 1:4	m3	0.0800	456,933.50	36,554.68
				Jumlah.b	36,554.68
				Jumlah.a+b	**44,176.52**
H1010	**Pas.Rollag Bata Kampung Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x20cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	32,761.53	3,276.15
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0050	16,380.77	81.90
				Jumlah.a	4,935.39
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Kampung 1:5	m3	0.0400	444,547.55	17,781.90
				Jumlah.b	17,781.90
				Jumlah.a+b	**22,717.29**
H1011	**Pas.Rollag Bata Kampung Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x30cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1400	32,761.53	4,586.61
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0070	16,380.77	114.67
				Jumlah.a	6,278.61

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Kampung 1:5	m3	0.0600	444,547.55	26,672.85
				Jumlah.b	26,672.85
				Jumlah.a+b	**32,951.47**
H1012	**Pas.Rollag Bata Kampung Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x40cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1800	32,761.53	5,897.08
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0090	16,380.77	147.43
				Jumlah.a	7,621.84
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Kampung 1:5	m3	0.0800	444,547.55	35,563.80
				Jumlah.b	35,563.80
				Jumlah.a+b	**43,185.64**
H1013	**Pas.Rollag Bata Kuo Shin Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x20cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	32,761.53	3,276.15
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0050	16,380.77	81.90
				Jumlah.a	4,935.39
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Kuo Shin 1:4	m3	0.0400	515,448.30	20,617.93
				Jumlah.b	20,617.93
				Jumlah.a+b	**25,553.32**
H1014	**Pas.Rollag Bata Kuo Shin Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x30cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1400	32,761.53	4,586.61
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0070	16,380.77	114.67
				Jumlah.a	6,278.61
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Kuo Shin 1:4	m3	0.0600	515,448.30	30,926.90
				Jumlah.b	30,926.90
				Jumlah.a+b	**37,205.51**
H1015	**Pas.Rollag Bata Kuo Shin Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x40cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1800	32,761.53	5,897.08
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0090	16,380.77	147.43
				Jumlah.a	7,621.84
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Kuo Shin 1:4	m3	0.0800	515,448.30	41,235.86
				Jumlah.b	41,235.86
				Jumlah.a+b	**48,857.70**
H1016	**Pas.Rollag Bata Kuo Shin Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x20cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	32,761.53	3,276.15
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0050	16,380.77	81.90
				Jumlah.a	4,935.39
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Kuo Shin 1:5	m3	0.0400	505,568.65	20,222.75
				Jumlah.b	20,222.75
				Jumlah.a+b	**25,158.14**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1017	**Pas.Rollag Bata Kuo Shin Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x30cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1400	32,761.53	4,586.61
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0070	16,380.77	114.67
				Jumlah.a	6,278.61
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Kuo Shin 1:5	m3	0.0600	505,568.65	30,334.12
				Jumlah.b	30,334.12
				Jumlah.a+b	**36,612.73**
H1018	**Pas.Rollag Bata Kuo Shin Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x40cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1800	32,761.53	5,897.08
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0090	16,380.77	147.43
				Jumlah.a	7,621.84
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Kuo Shin 1:5	m3	0.0800	505,568.65	40,445.49
				Jumlah.b	40,445.49
				Jumlah.a+b	**48,067.33**
H1019	**Pas.Rollag Bata Press Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x20cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	32,761.53	3,276.15
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0050	16,380.77	81.90
				Jumlah.a	4,935.39
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Press 1:4	m3	0.0400	505,619.79	20,224.79
				Jumlah.b	20,224.79
				Jumlah.a+b	**25,160.18**
H1020	**Pas.Rollag Bata Press Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x30cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1400	32,761.53	4,586.61
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0070	16,380.77	114.67
				Jumlah.a	6,278.61
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Press 1:4	m3	0.0600	505,619.79	30,337.19
				Jumlah.b	30,337.19
				Jumlah.a+b	**36,615.80**
H1021	**Pas.Rollag Bata Press Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x40cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1800	32,761.53	5,897.08
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0090	16,380.77	147.43
				Jumlah.a	7,621.84
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Press 1:4	m3	0.0800	505,619.79	40,449.58
				Jumlah.b	40,449.58
				Jumlah.a+b	**48,071.42**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1022	**Pas.Rollag Bata Press Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x20cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	32,761.53	3,276.15
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0050	16,380.77	81.90
				Jumlah.a	4,935.39
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Press 1:5	m3	0.0400	494,291.74	19,771.67
				Jumlah.b	19,771.67
				Jumlah.a+b	**24,707.06**
H1023	**Pas.Rollag Bata Press Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x30cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1400	32,761.53	4,586.61
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0070	16,380.77	114.67
				Jumlah.a	6,278.61
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Press 1:5	m3	0.0600	494,291.74	29,657.50
				Jumlah.b	29,657.50
				Jumlah.a+b	**35,936.12**
H1024	**Pas.Rollag Bata Press Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x40cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1800	32,761.53	5,897.08
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0090	16,380.77	147.43
				Jumlah.a	7,621.84
	Bahan+Upah				
	Rollag Bata Press 1:5	m3	0.0800	494,291.74	39,543.34
				Jumlah.b	39,543.34
				Jumlah.a+b	**47,165.18**
H1025	**Pas.Rollag Celcon Bloc T.10cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x20cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	32,761.53	3,276.15
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0050	16,380.77	81.90
				Jumlah.a	4,935.39
	Bahan+Upah				
	Rollag Celcon Bloc T.10cm 1:4	m3	0.0400	748,568.19	29,942.73
				Jumlah.b	29,942.73
				Jumlah.a+b	**34,878.12**
H1026	**Pas.Rollag Celcon Bloc T.10cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x30cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1400	32,761.53	4,586.61
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0070	16,380.77	114.67
				Jumlah.a	6,278.61
	Bahan+Upah				
	Rollag Celcon Bloc T.10cm 1:4	m3	0.0600	748,568.19	44,914.09
				Jumlah.b	44,914.09
				Jumlah.a+b	**51,192.70**
H1027	**Pas.Rollag Celcon Bloc T.10cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x40cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1800	32,761.53	5,897.08
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0090	16,380.77	147.43
				Jumlah.a	7,621.84
	Bahan+Upah				
	Rollag Celcon Bloc T.10cm 1:4	m3	0.0800	748,568.19	59,885.46
				Jumlah.b	59,885.46
				Jumlah.a+b	**67,507.29**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1028	**Pas.Rollag Celcon Bloc T.10cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x20cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	32,761.53	3,276.15
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0050	16,380.77	81.90
				Jumlah.a	4,935.39
	Bahan+Upah				
	Rollag Celcon Bloc T.10cm 1:5	m3	0.0400	743,481.04	29,739.24
				Jumlah.b	29,739.24
				Jumlah.a+b	**34,674.63**
H1029	**Pas.Rollag Celcon Bloc T.10cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x30cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1400	32,761.53	4,586.61
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0070	16,380.77	114.67
				Jumlah.a	6,278.61
	Bahan+Upah				
	Rollag Celcon Bloc T.10cm 1:5	m3	0.0600	743,481.04	44,608.86
				Jumlah.b	44,608.86
				Jumlah.a+b	**50,887.48**
H1030	**Pas.Rollag Celcon Bloc T.10cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x40cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1800	32,761.53	5,897.08
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0090	16,380.77	147.43
				Jumlah.a	7,621.84
	Bahan+Upah				
	Rollag Celcon Bloc T.10cm 1:5	m3	0.0800	743,481.04	59,478.48
				Jumlah.b	59,478.48
				Jumlah.a+b	**67,100.32**
H1031	**Pas.Rollag Celcon Bloc T.7,5cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x20cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	32,761.53	3,276.15
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0050	16,380.77	81.90
				Jumlah.a	4,935.39
	Bahan+Upah				
	Rollag Celcon Bloc T.10cm 1:4	m3	0.0400	763,300.48	30,532.02
				Jumlah.b	30,532.02
				Jumlah.a+b	**35,467.41**
H1032	**Pas.Rollag Celcon Bloc T.7,5cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x30cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1400	32,761.53	4,586.61
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0070	16,380.77	114.67
				Jumlah.a	6,278.61
	Bahan+Upah				
	Rollag Celcon Bloc T.10cm 1:4	m3	0.0600	763,300.48	45,798.03
				Jumlah.b	45,798.03
				Jumlah.a+b	**52,076.64**
H1033	**Pas.Rollag Celcon Bloc T.7,5cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:4Psr 20x40cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1800	32,761.53	5,897.08
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0090	16,380.77	147.43
				Jumlah.a	7,621.84
	Bahan+Upah				
	Rollag Celcon Bloc T.10cm 1:4	m3	0.0800	763,300.48	61,064.04
				Jumlah.b	61,064.04

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
				Jumlah.a+b	**68,685.87**
H1034	**Pas.Rollag Celcon Bloc T.7,5cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x20cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	32,761.53	3,276.15
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0050	16,380.77	81.90
				Jumlah.a	4,935.39
	Bahan+Upah				
	Rollag Celcon Bloc T.7,5cm 1:5	m3	0.0400	758,351.78	30,334.07
				Jumlah.b	30,334.07
				Jumlah.a+b	**35,269.46**
H1035	**Pas.Rollag Celcon Bloc T.7,5cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x30cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1400	32,761.53	4,586.61
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0070	16,380.77	114.67
				Jumlah.a	6,278.61
	Bahan+Upah				
	Rollag Celcon Bloc T.7,5cm 1:5	m3	0.0600	758,351.78	45,501.11
				Jumlah.b	45,501.11
				Jumlah.a+b	**51,779.72**
H1036	**Pas.Rollag Celcon Bloc T.7,5cm Pondasi Tepi Teras 1Pc:5Psr 20x40cm/m'**				
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1800	32,761.53	5,897.08
	Pemadatan Tanah	m2	0.4000	3,943.33	1,577.33
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0090	16,380.77	147.43
				Jumlah.a	7,621.84
	Bahan+Upah				
	Rollag Celcon Bloc T.7,5cm 1:5	m3	0.0800	758,351.78	60,668.14
				Jumlah.b	60,668.14
				Jumlah.a+b	**68,289.98**
H1037	**Urugan Tanah Lantai/m3**				
	(Tanah Dari Dalam)				
	Bahan				
	Tanah Urug	m3	0.0000	100,000.00	0.00
				Jumlah.a	0.00
	Upah				
	Mengurug Tanah Padat	m3	1.2500	26,281.40	32,851.75
	Pemadatan Tanah 2X	m2	6.0000	2,554.67	15,328.00
				Jumlah.b	48,179.75
	Alat				
	Mesin Stamper	m3	0.1599	100,000.00	15,990.00
				Jumlah.c	15,990.00
				Jumlah.a+b+c	**64,169.75**
H1038	**Urugan Tanah Lantai/m3**				
	(Tanah Dari Luar)				
	Bahan				
	Tanah Urug	m3	1.2500	100,000.00	125,000.00
				Jumlah.a	125,000.00
	Upah				
	Mengurug Tanah Padat	m3	1.2500	26,281.40	32,851.75
	Pemadatan Tanah 2X	m2	6.0000	2,554.67	15,328.00
				Jumlah.b	48,179.75
	Alat				
	Mesin Stamper	m3	0.1599	100,000.00	15,990.00
				Jumlah.c	15,990.00
				Jumlah.a+b+c	**189,169.75**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1039	**Pemadatan Tanah Lantai/m2**				
	(Dgn Timbrisan Tangan)				
	Upah+Alat				
	Pemadatan Tanah 2X	m2	2.0000	2,554.67	5,109.33
				Jumlah.a+b+c	**5,109.33**
H1040	**Pemadatan Tanah Lantai/m2**				
	(Dgn Mesin Stamper)				
	Upah				
	Pemadatan Tanah 2X	m2	2.0000	3,943.33	7,886.67
				Jumlah.a+b+c	**7,886.67**
H1041	**Urugan Pasir Lantai/m3 dgn Pasir Urug**				
	Bahan				
	Pasir Urug Darat	m3	1.3000	145,000.00	188,500.00
				Jumlah.a	188,500.00
	Upah				
	Tk.Gali	Ht	0.2000	55,000.00	11,000.00
	Kep.Tukang	Ht	0.0400	60,000.00	2,400.00
	Mandor	Ht	0.0133	55,000.00	733.33
				Jumlah.b	14,133.33
	Pemadatan Manual 2x	m2	2.0000	2,554.67	5,109.33
				Jumlah.b+c	5,109.33
				Jumlah.a+b+c	**207,742.67**
H1042	**Urugan Pasir Lantai/m3 dgn Pasir extra Beton**				
	Bahan				
	Pasir Extra Beton	m3	1.2500	160,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah				
	Tk.Gali	Ht	0.2000	55,000.00	11,000.00
	Kep.Tukang	Ht	0.0400	60,000.00	2,400.00
	Mandor	Ht	0.0133	55,000.00	733.33
				Jumlah.b	14,133.33
	Pemadatan Manual 2x	m2	2.0000	2,554.67	5,109.33
				Jumlah.c	5,109.33
				Jumlah.a+b+c	**219,242.67**
H1043	**Urugan Pasir Lantai/m3 dgn Sirtu**				
	Bahan				
	Sirtu	m3	1.2000	167,666.67	201,200.00
				Jumlah.a	201,200.00
	Upah				
	Tk.Gali	Ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
	Kep.Tukang	Ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Mandor	Ht	0.0167	55,000.00	916.67
				Jumlah.b	17,666.67
	Pemadatan Manual 2x	m2	2.0000	2,554.67	5,109.33
				Jumlah.c	5,109.33
				Jumlah.a+b+c	**223,976.00**
H1044	**Pas.Plastik Alas/m2 Plastik Sheet**				
	Bahan				
	Plastik Sheet	m2	1.0500	1,000.00	1,050.00
				Jumlah.a	1,050.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Kep.Tukang	ht	0.0020	60,000.00	120.00
	Mandor	ht	0.0007	55,000.00	36.67
				Jumlah.b	1,756.67
				Jumlah.a+b	**2,806.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1045	**Rabat Beton T.2,5cm/m2 Tanpa Tulang dgn Koral**				
	Bahan				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0275	642,177.78	17,659.89
				Jumlah.a	17,659.89
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0050	60,000.00	300.00
	Mandor	ht	0.0017	55,000.00	91.67
				Jumlah.b	4,391.67
				Jumlah.a+b	**22,051.56**
H1046	**Rabat Beton T.5cm/m2 Tanpa Tulang dgn Koral**				
	Bahan				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0550	642,177.78	35,319.78
				Jumlah.a	35,319.78
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**44,103.11**
H1047	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 Tanpa Tulang dgn Koral**				
	Bahan				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0825	642,177.78	52,979.67
				Jumlah.a	52,979.67
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**66,154.67**
H1048	**Rabat Beton T.10cm/m2 Tanpa Tulang dgn Koral**				
	Bahan				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.1100	642,177.78	70,639.56
				Jumlah.a	70,639.56
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**88,206.22**
H1049	**Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 620 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0550	642,177.78	35,319.78
	Pembesian dia 6 20 1 lapis	kg	1.9536	8,544.17	16,691.88
				Jumlah.a	52,011.66
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**60,795.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1050	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 620 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0825	642,177.78	52,979.67
	Pembesian dia 6 20 1 lapis	kg	1.9536	8,544.17	16,691.88
				Jumlah.a	69,671.55
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**82,846.55**
H1051	**Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 620 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.1100	642,177.78	70,639.56
	Pembesian dia 6 20 1 lapis	kg	1.9536	8,544.17	16,691.88
				Jumlah.a	87,331.44
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**104,898.11**
H1052	**Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 630 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0550	642,177.78	35,319.78
	Pembesian dia 6 30 1 lapis	kg	1.7094	8,544.17	14,605.40
				Jumlah.a	49,925.18
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**58,708.51**
H1053	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 630 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0825	642,177.78	52,979.67
	Pembesian dia 6 30 1 lapis	kg	1.7094	8,544.17	14,605.40
				Jumlah.a	67,585.07
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**80,760.07**
H1054	**Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 630 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.1100	642,177.78	70,639.56
	Pembesian dia 6 30 1 lapis	kg	1.7094	8,544.17	14,605.40
				Jumlah.a	85,244.95
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**102,811.62**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1055	**Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 820 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0550	642,177.78	35,319.78
	Pembesian dia 8 20 1 lapis	kg	3.4760	8,544.17	29,699.52
				Jumlah.a	65,019.30
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**73,802.63**
H1056	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 820 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0700	642,177.78	44,952.44
	Pembesian dia 8 20 1 lapis	kg	3.4760	8,544.17	29,699.52
				Jumlah.a	74,651.97
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**87,826.97**
H1057	**Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 820 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.1100	642,177.78	70,639.56
	Pembesian dia 8 20 1 lapis	kg	3.4760	8,544.17	29,699.52
				Jumlah.a	100,339.08
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**117,905.75**
H1058	**Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 830 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0550	642,177.78	35,319.78
	Pembesian dia 8 30 1 lapis	kg	3.0415	8,544.17	25,987.08
				Jumlah.a	61,306.86
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**70,090.19**
H1059	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 830 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0825	642,177.78	52,979.67
	Pembesian dia 8 30 1 lapis	kg	3.0415	8,544.17	25,987.08
				Jumlah.a	78,966.75
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**92,141.75**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1060	**Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 830 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.1100	642,177.78	70,639.56
	Pembesian dia 8 30 1 lapis	kg	3.0415	8,544.17	25,987.08
				Jumlah.a	96,626.64
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**114,193.31**
H1061	**Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 1020 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0550	642,177.78	35,319.78
	Pembesian dia 10 20 1 lapis	kg	5.4296	8,544.17	46,391.41
				Jumlah.a	81,711.19
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**90,494.52**
H1062	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 1020 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0825	642,177.78	52,979.67
	Pembesian dia 10 20 1 lapis	kg	5.4296	8,544.17	46,391.41
				Jumlah.a	99,371.07
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**112,546.07**
H1063	**Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 1020 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.1100	642,177.78	70,639.56
	Pembesian dia 10 20 1 lapis	kg	5.4296	8,544.17	46,391.41
				Jumlah.a	117,030.96
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**134,597.63**
H1064	**Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 1030 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0550	642,177.78	35,319.78
	Pembesian dia 10 30 1 lapis	kg	4.7509	8,544.17	40,592.48
				Jumlah.a	75,912.26
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**84,695.59**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1065	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 1030 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.0825	642,177.78	52,979.67
	Pembesian dia 10 30 1 lapis	kg	4.7509	8,544.17	40,592.48
				Jumlah.a	93,572.15
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**106,747.15**
H1066	**Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 1030 dgn Koral**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl	m3	0.1100	642,177.78	70,639.56
	Pembesian dia 10 30 1 lapis	kg	4.7509	8,544.17	40,592.48
				Jumlah.a	111,232.04
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**128,798.70**
H1067	**Rabat Beton T.2,5cm/m2 Tanpa Tulang dgn Seplit**				
	Bahan				
	Beton 1Pc:3Psr:5 Spl	m3	0.0275	664,677.78	18,278.64
				Jumlah.a	18,278.64
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0050	60,000.00	300.00
	Mandor	ht	0.0017	55,000.00	91.67
				Jumlah.b	4,391.67
				Jumlah.a+b	**22,670.31**
H1068	**Rabat Beton T.5cm/m2 Tanpa Tulang**				
	Bahan				
	Beton 1Pc:3Psr:5 Spl	m3	0.0550	664,677.78	36,557.28
				Jumlah.a	36,557.28
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**45,340.61**
H1069	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 Tanpa Tulang**				
	Bahan				
	Beton 1Pc:3Psr:5 Spl	m3	0.0825	664,677.78	54,835.92
				Jumlah.a	54,835.92
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**68,010.92**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1070	**Rabat Beton T.10cm/m2 Tanpa Tulang**				
	Bahan				
	Beton 1Pc:3Psr:5 Spl	m3	0.1100	664,677.78	73,114.56
				Jumlah.a	73,114.56
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**90,681.22**
H1071	**Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 620**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0550	664,677.78	36,557.28
	Pembesian dia 6 20 1 lapis	kg	1.9536	8,544.17	16,691.88
				Jumlah.a	53,249.16
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**62,032.50**
H1072	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 620**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0825	664,677.78	54,835.92
	Pembesian dia 6 20 1 lapis	kg	1.9536	8,544.17	16,691.88
				Jumlah.a	71,527.80
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**84,702.80**
H1073	**Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 620**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.1100	664,677.78	73,114.56
	Pembesian dia 6 20 1 lapis	kg	1.9536	8,544.17	16,691.88
				Jumlah.a	89,806.44
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**107,373.11**
H1074	**Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 630**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0550	664,677.78	36,557.28
	Pembesian dia 6 30 1 lapis	kg	1.7094	8,544.17	14,605.40
				Jumlah.a	51,162.68
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**59,946.01**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1075	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 630**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0825	664,677.78	54,835.92
	Pembesian dia 6 30 1 lapis	kg	1.7094	8,544.17	14,605.40
				Jumlah.a	69,441.32
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**82,616.32**
H1076	**Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 630**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.1100	664,677.78	73,114.56
	Pembesian dia 6 30 1 lapis	kg	1.7094	8,544.17	14,605.40
				Jumlah.a	87,719.95
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**105,286.62**
H1077	**Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 820**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0550	664,677.78	36,557.28
	Pembesian dia 8 20 1 lapis	kg	3.4760	8,544.17	29,699.52
				Jumlah.a	66,256.80
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**75,040.13**
H1078	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 820**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0700	664,677.78	46,527.44
	Pembesian dia 8 20 1 lapis	kg	3.4760	8,544.17	29,699.52
				Jumlah.a	76,226.97
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**89,401.97**
H1079	**Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 820**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.1100	664,677.78	73,114.56
	Pembesian dia 8 20 1 lapis	kg	3.4760	8,544.17	29,699.52
				Jumlah.a	102,814.08
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**120,380.75**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1080	**Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 830**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0550	664,677.78	36,557.28
	Pembesian dia 8 30 1 lapis	kg	3.0415	8,544.17	25,987.08
				Jumlah.a	62,544.36
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**71,327.69**
H1081	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 830**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0825	664,677.78	54,835.92
	Pembesian dia 8 30 1 lapis	kg	3.0415	8,544.17	25,987.08
				Jumlah.a	80,823.00
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**93,998.00**
H1082	**Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 830**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.1100	664,677.78	73,114.56
	Pembesian dia 8 30 1 lapis	kg	3.0415	8,544.17	25,987.08
				Jumlah.a	99,101.64
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**116,668.31**
H1083	**Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 1020**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0550	664,677.78	36,557.28
	Pembesian dia 10 20 1 lapis	kg	5.4296	8,544.17	46,391.41
				Jumlah.a	82,948.69
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**91,732.02**
H1084	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 1020**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0825	664,677.78	54,835.92
	Pembesian dia 10 20 1 lapis	kg	5.4296	8,544.17	46,391.41
				Jumlah.a	101,227.32
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**114,402.32**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1085	**Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 1020**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.1100	664,677.78	73,114.56
	Pembesian dia 10 20 1 lapis	kg	5.4296	8,544.17	46,391.41
				Jumlah.a	119,505.96
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**137,072.63**
H1086	**Rabat Beton T.5cm/m2 dgn Tulang dia 1030**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0550	664,677.78	36,557.28
	Pembesian dia 10 30 1 lapis	kg	4.7509	8,544.17	40,592.48
				Jumlah.a	77,149.76
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0100	60,000.00	600.00
	Mandor	ht	0.0033	55,000.00	183.33
				Jumlah.b	8,783.33
				Jumlah.a+b	**85,933.09**
H1087	**Rabat Beton T.7,5cm/m2 dgn Tulang dia 1030**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.0825	664,677.78	54,835.92
	Pembesian dia 10 30 1 lapis	kg	4.7509	8,544.17	40,592.48
				Jumlah.a	95,428.40
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	13,175.00
				Jumlah.a+b	**108,603.40**
H1088	**Rabat Beton T.10cm/m2 dgn Tulang dia 1030**				
	Bahan+Upah				
	Beton 1Pc:3Psr:5Spl	m3	0.1100	664,677.78	73,114.56
	Pembesian dia 10 30 1 lapis	kg	4.7509	8,544.17	40,592.48
				Jumlah.a	113,707.04
	Upah Gelar				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Kasar	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	17,566.67
				Jumlah.a+b	**131,273.70**
H1089	**Pas.Keramik Lantai Import 10X20/m2**				
	Bahan				
	Keramik 10X20	m2	1.1000	75,000.00	82,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	105,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**125,437.50**
H1090	**Pas.Plint Keramik Lantai Import 10X20/m'**				
	Bahan				
	Keramik 10X20	m2	0.1100	75,000.00	8,250.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	10,737.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**15,151.03**
H1091	**Pas.Keramik Lantai Import 20X20/m2**				
	Bahan				
	Keramik 20X20	m2	1.1000	100,000.00	110,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	133,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,566.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**150,866.67**
H1092	**Pas.Plint Keramik Lantai Import 10X20/m'**				
	Bahan				
	Keramik 20X20	m2	0.1100	100,000.00	11,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	13,487.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0250	50,000.00	1,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0050	60,000.00	300.00
	Mandor	ht	0.0017	55,000.00	91.67
				Jumlah.b	4,141.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**18,729.37**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1093	**Pas.Keramik Lantai Import 30X30/m2**				
	Bahan				
	Keramik 30X30	m2	1.1000	150,000.00	165,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	188,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**201,725.00**
H1094	**Pas.Plint Keramik Lantai Import 10X30/m'**				
	Bahan				
	Keramik 30X30	m2	0.1650	150,000.00	24,750.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	27,237.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**32,893.53**
H1095	**Pas.Keramik Lantai Import 40X40/m2**				
	Bahan				
	Keramik 40x40	m2	1.0500	200,000.00	210,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	230,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**242,154.17**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1096	**Pas.Plint Keramik Lantai Import 10X40/m'**				
	Bahan				
	Keramik 40X40	m2	0.2640	200,000.00	52,800.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	54,987.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**60,593.53**
H1097	**Pas.Keramik Lantai Import 50X50/m2**				
	Bahan				
	Keramik 50x50	m2	1.0500	250,000.00	262,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	283,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**294,654.17**
H1098	**Pas.Plint Keramik Lantai Import 10X50/m'**				
	Bahan				
	Keramik 50X50	m2	0.2640	250,000.00	66,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	68,187.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**73,793.53**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1099	**Pas.Keramik Lantai Import 60X60/m2**				
	Bahan				
	Keramik 60x60	m2	1.0500	300,000.00	315,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	335,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**347,154.17**
H1100	**Pas.Plint Keramik Lantai Import 10X60/m'**				
	Bahan				
	Keramik 60X60	m2	0.2640	300,000.00	79,200.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	81,387.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**86,993.53**
H1101	**Pas.Keramik Lantai Lokal 10X20/m2 Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 10X20	m2	1.1000	125,000.00	137,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	160,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**180,437.50**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1102	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 10X20	m2	0.1100	125,000.00	13,750.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	16,237.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**20,651.03**
H1103	**Pas.Keramik Lantai Lokal 20X20/m2 Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 20X20	m2	1.1000	150,000.00	165,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	188,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,566.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**205,866.67**
H1104	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 20X20	m2	0.1100	150,000.00	16,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	18,987.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0250	50,000.00	1,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0050	60,000.00	300.00
	Mandor	ht	0.0017	55,000.00	91.67
				Jumlah.b	4,141.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**24,229.37**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1105	**Pas.Keramik Lantai Lokal 30X30/m2 Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 30X30	m2	1.1000	175,000.00	192,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	215,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**229,225.00**
H1106	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X30/m' Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 30X30	m2	0.1650	175,000.00	28,875.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	31,362.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**37,018.53**
H1107	**Pas.Keramik Lantai Lokal 40X40/m2 Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 40x40	m2	1.0500	200,000.00	210,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	230,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**242,154.17**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1108	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X40/m' Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 40X40	m2	0.2640	200,000.00	52,800.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	54,987.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**60,593.53**
H1109	**Pas.Keramik Lantai Lokal 50X50/m2 Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 50x50	m2	1.0500	225,000.00	236,250.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	256,950.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**268,404.17**
H1110	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X50/m' Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 50X50	m2	0.2640	225,000.00	59,400.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	61,587.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**67,193.53**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1111	**Pas.Keramik Lantai Lokal 60X60/m2 Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 60x60	m2	1.0500	250,000.00	262,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	283,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**294,654.17**
H1112	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X60/m' Essenza**				
	Bahan				
	Keramik 60X60	m2	0.2640	250,000.00	66,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	68,187.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**73,793.53**
H1113	**Pas.Keramik Lantai Lokal 10X20/m2 Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 10X20	m2	1.1000	30,000.00	33,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	56,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**75,937.50**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1114	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 10X20	m2	0.1100	30,000.00	3,300.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	5,787.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**10,201.03**
H1115	**Pas.Keramik Lantai Lokal 20X20/m2 Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 20X20	m2	1.1000	35,000.00	38,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	61,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,566.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**79,366.67**
H1116	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 20X20	m2	0.1100	35,000.00	3,850.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	6,337.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0250	50,000.00	1,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0050	60,000.00	300.00
	Mandor	ht	0.0017	55,000.00	91.67
				Jumlah.b	4,141.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**11,579.37**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1117	**Pas.Keramik Lantai Lokal 30X30/m2 Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 30X30	m2	1.1000	40,000.00	44,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	67,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**80,725.00**
H1118	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X30/m' Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 30X30	m2	0.1650	40,000.00	6,600.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	9,087.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**14,743.53**
H1119	**Pas.Keramik Lantai Lokal 40X40/m2 Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 40x40	m2	1.0500	50,000.00	52,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	73,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**84,654.17**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1120	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X40/m' Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 40X40	m2	0.2640	50,000.00	13,200.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	15,387.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**20,993.53**
H1121	**Pas.Keramik Lantai Lokal 50X50/m2 Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 50x50	m2	1.0500	60,000.00	63,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	83,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**95,154.17**
H1122	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X50/m' Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 50X50	m2	0.2640	60,000.00	15,840.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	18,027.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**23,633.53**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1123	**Pas.Keramik Lantai Lokal 60X60/m2 Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 60x60	m2	1.0500	75,000.00	78,750.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	99,450.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**110,904.17**
H1124	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X60/m' Ikad**				
	Bahan				
	Keramik 60X60	m2	0.2640	75,000.00	19,800.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	21,987.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**27,593.53**
H1125	**Pas.Keramik Lantai Lokal 10X20/m2 Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 10X20	m2	1.1000	30,000.00	33,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	56,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**75,937.50**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1126	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 10X20	m2	0.1100	30,000.00	3,300.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	5,787.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**10,201.03**
H1127	**Pas.Keramik Lantai Lokal 20X20/m2 Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 20X20	m2	1.1000	35,000.00	38,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	61,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,566.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**79,366.67**
H1128	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 20X20	m2	0.1100	35,000.00	3,850.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	6,337.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0250	50,000.00	1,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0050	60,000.00	300.00
	Mandor	ht	0.0017	55,000.00	91.67
				Jumlah.b	4,141.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**11,579.37**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1129	**Pas.Keramik Lantai Lokal 30X30/m2 Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 30X30	m2	1.1000	40,000.00	44,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	67,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**80,725.00**
H1130	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X30/m' Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 30X30	m2	0.1650	40,000.00	6,600.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	9,087.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**14,743.53**
H1131	**Pas.Keramik Lantai Lokal 40X40/m2 Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 40x40	m2	1.0500	45,000.00	47,250.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	67,950.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**79,404.17**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1132	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X40/m' Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 40X40	m2	0.2640	45,000.00	11,880.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	14,067.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**19,673.53**
H1133	**Pas.Keramik Lantai Lokal 50X50/m2 Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 50x50	m2	1.0500	50,000.00	52,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	73,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**84,654.17**
H1134	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X50/m' Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 50X50	m2	0.2640	50,000.00	13,200.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	15,387.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**20,993.53**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1135	**Pas.Keramik Lantai Lokal 60X60/m2 Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 60x60	m2	1.0500	60,000.00	63,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	83,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**95,154.17**
H1136	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X60/m' Mulia**				
	Bahan				
	Keramik 60X60	m2	0.2640	60,000.00	15,840.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	18,027.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**23,633.53**
H1137	**Pas.Keramik Lantai Lokal 10X20/m2 Platinum**				
	Bahan				
	Keramik 10X20	m2	1.1000	35,000.00	38,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	61,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**81,437.50**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1138	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Platinum**				
	Bahan				
	Keramik 10X20	m2	0.1100	35,000.00	3,850.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	6,337.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**10,751.03**
H1139	**Pas.Keramik Lantai Lokal 20X20/m2 Platinum**				
	Bahan				
	Keramik 20X20	m2	1.1000	40,000.00	44,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	67,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,566.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**84,866.67**
H1140	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Platinum**				
	Bahan				
	Keramik 20X20	m2	0.1100	40,000.00	4,400.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	6,887.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0250	50,000.00	1,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0050	60,000.00	300.00
	Mandor	ht	0.0017	55,000.00	91.67
				Jumlah.b	4,141.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**12,129.37**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1141	**Pas.Keramik Lantai Lokal 30X30/m2 Platinum**				
	Bahan				
	Keramik 30X30	m2	1.1000	45,000.00	49,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	72,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**86,225.00**
H1142	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X30/m' Platinum**				
	Bahan				
	Keramik 30X30	m2	0.1650	45,000.00	7,425.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	9,912.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**15,568.53**
H1143	**Pas.Keramik Lantai Lokal 40X40/m2 Platinum**				
	Bahan				
	Keramik 40x40	m2	1.0500	50,000.00	52,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	73,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**84,654.17**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1144	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X40/m' Platinum**				
	Bahan				
	Keramik 40X40	m2	0.2640	50,000.00	13,200.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	15,387.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**20,993.53**
H1145	**Pas.Keramik Lantai Lokal 50X50/m2 Platinum**				
	Bahan				
	Keramik 50x50	m2	1.0500	75,000.00	78,750.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	99,450.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**110,904.17**
H1146	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X50/m' Platinum**				
	Bahan				
	Keramik 50X50	m2	0.2640	75,000.00	19,800.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	21,987.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**27,593.53**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1147	**Pas.Keramik Lantai Lokal 60X60/m2 Platinum**				
	Bahan				
	Keramik 60x60	m2	1.0500	80,000.00	84,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	104,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**116,154.17**
H1148	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X60/m' Platinum**				
	Bahan				
	Keramik 60X60	m2	0.2640	80,000.00	21,120.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	23,307.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**28,913.53**
H1149	**Pas.Keramik Lantai Lokal 10X20/m2 Roman**				
	Bahan				
	Keramik 10X20	m2	1.1000	30,000.00	33,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	56,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**75,937.50**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1150	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Roman**				
	Bahan				
	Keramik 10X20	m2	0.1100	30,000.00	3,300.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	5,787.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**10,201.03**
H1151	**Pas.Keramik Lantai Lokal 20X20/m2 Roman**				
	Bahan				
	Keramik 20X20	m2	1.1000	35,000.00	38,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	61,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	16,566.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**79,366.67**
H1152	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X20/m' Roman**				
	Bahan				
	Keramik 20X20	m2	0.1100	35,000.00	3,850.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	6,337.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0250	50,000.00	1,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0050	60,000.00	300.00
	Mandor	ht	0.0017	55,000.00	91.67
				Jumlah.b	4,141.67
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**11,579.37**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1153	**Pas.Keramik Lantai Lokal 30X30/m2 Roman**				
	Bahan				
	Keramik 30X30	m2	1.1000	40,000.00	44,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	2.0000	5,000.00	10,000.00
				Jumlah.a	67,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**80,725.00**
H1154	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X30/m' Roman**				
	Bahan				
	Keramik 30X30	m2	0.1650	40,000.00	6,600.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	5,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	9,087.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**14,743.53**
H1155	**Pas.Keramik Lantai Lokal 40X40/m2 Roman**				
	Bahan				
	Keramik 40x40	m2	1.0500	50,000.00	52,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	73,200.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**84,654.17**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1156	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X40/m' Roman**				
	Bahan				
	Keramik 40X40	m2	0.2640	50,000.00	13,200.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	15,387.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**20,993.53**
H1157	**Pas.Keramik Lantai Lokal 50X50/m2 Roman**				
	Bahan				
	Keramik 50x50	m2	1.0500	60,000.00	63,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	83,700.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**95,154.17**
H1158	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X50/m' Roman**				
	Bahan				
	Keramik 50X50	m2	0.2640	60,000.00	15,840.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	18,027.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**23,633.53**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1159	**Pas.Keramik Lantai Lokal 60X60/m2 Roman**				
	Bahan				
	Keramik 60x60	m2	1.0500	75,000.00	78,750.00
	Spesi 1:6	m3	0.0275	480,000.00	13,200.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	99,450.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0625	50,000.00	3,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	10,354.17
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,100.00
				Jumlah.a+b+c	**110,904.17**
H1160	**Pas.Plint Keramik Lantai Lokal 10X60/m' Roman**				
	Bahan				
	Keramik 60X60	m2	0.2640	75,000.00	19,800.00
	Spesi 1:4	m3	0.0027	551,000.00	1,487.70
	Semen Pengisi	kg	0.2000	3,500.00	700.00
				Jumlah.a	21,987.70
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0550	50,000.00	2,750.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0275	50,000.00	1,375.00
	Kep.Tukang	ht	0.0055	60,000.00	330.00
	Mandor	ht	0.0018	55,000.00	100.83
				Jumlah.b	4,555.83
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	2,500.00	50.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	1,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,050.00
				Jumlah.a+b+c	**27,593.53**
H1161	**Pas.Marmer Lantai Import 40X40/m2 ex.Italia**				
	Bahan				
	Marmer 40x40	m2	1.0500	600,000.00	630,000.00
	Spesi 1:5	m3	0.0330	515,500.00	17,011.50
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	654,511.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**677,257.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1162	**Pas.Plint Marmer Import 10X40/m' ex.Italia**				
	Bahan				
	Marmer 10x40	m2	0.1100	600,000.00	66,000.00
	Spesi 1:3	m3	0.0033	597,500.00	1,971.75
	Semen Pengisi	kg	0.1500	5,000.00	750.00
				Jumlah.a	68,721.75
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**74,072.58**
H1163	**Pas.Marmer Lantai Import 50X50/m2 ex.Italia**				
	Bahan				
	Marmer 50x50	m2	1.0500	700,000.00	735,000.00
	Spesi 1:5	m3	0.0330	515,500.00	17,011.50
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	759,511.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**782,257.33**
H1164	**Pas.Plint Marmer Import 10X50/m' ex.Italia**				
	Bahan				
	Marmer 10x50	m2	0.1100	700,000.00	77,000.00
	Spesi 1:3	m3	0.0033	597,500.00	1,971.75
	Semen Pengisi	kg	0.1500	5,000.00	750.00
				Jumlah.a	79,721.75
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**85,072.58**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1165	**Pas.Marmer Lantai Import 60X60/m2 ex.Italia**				
	Bahan				
	Marmer 60x60	m2	1.0500	800,000.00	840,000.00
	Spesi 1:5	m3	0.0330	515,500.00	17,011.50
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	864,511.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**887,257.33**
H1166	**Pas.Plint Marmer Import 10X60/m' ex.Italia**				
	Bahan				
	Marmer 10x60	m2	0.1100	800,000.00	88,000.00
	Spesi 1:3	m3	0.0033	597,500.00	1,971.75
	Semen Pengisi	kg	0.1500	5,000.00	750.00
				Jumlah.a	90,721.75
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**96,072.58**
H1167	**Pas.Marmer Lantai Import Slab/m2 ex.Italia**				
	Bahan				
	Marmer Slab	m2	1.0500	1,200,000.00	1,260,000.00
	Spesi 1:5	m3	0.0330	515,500.00	17,011.50
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	1,284,511.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**1,307,257.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1168	**Pas.Plint Marmer Import 10X100/m' ex.Italia**				
	Bahan				
	Marmer 10x100	m2	0.1100	1,200,000.00	132,000.00
	Spesi 1:3	m3	0.0033	597,500.00	1,971.75
	Semen Pengisi	kg	0.1500	5,000.00	750.00
				Jumlah.a	134,721.75
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**140,072.58**
H1167	**Pas.Marmer Lantai Import 40X40/m2 ex.RRC**				
	Bahan				
	Marmer 40x40	m2	1.0500	500,000.00	525,000.00
	Spesi 1:5	m3	0.0330	515,500.00	17,011.50
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	549,511.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**572,257.33**
H1168	**Pas.Plint Marmer Import 10X40/m' ex.RRC**				
	Bahan				
	Marmer 10x40	m2	0.1100	500,000.00	55,000.00
	Spesi 1:3	m3	0.0033	597,500.00	1,971.75
	Semen Pengisi	kg	0.1500	5,000.00	750.00
				Jumlah.a	57,721.75
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**63,072.58**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1169	**Pas.Marmer Lantai Import 50X50/m2 ex.RRC**				
	Bahan				
	Marmer 50x50	m2	1.0500	600,000.00	630,000.00
	Spesi 1:5	m3	0.0330	515,500.00	17,011.50
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	654,511.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**677,257.33**
H1170	**Pas.Plint Marmer Import 10X50/m' ex.RRC**				
	Bahan				
	Marmer 10x50	m2	0.1100	600,000.00	66,000.00
	Spesi 1:3	m3	0.0033	597,500.00	1,971.75
	Semen Pengisi	kg	0.1500	5,000.00	750.00
				Jumlah.a	68,721.75
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**74,072.58**
H1171	**Pas.Marmer Lantai Import 60X60/m2 ex.RRC**				
	Bahan				
	Marmer 60x60	m2	1.0500	700,000.00	735,000.00
	Spesi 1:5	m3	0.0330	515,500.00	17,011.50
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	759,511.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**782,257.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1172	**Pas.Plint Marmer Import 10X60/m' ex.RRC**				
	Bahan				
	Marmer 10x60	m2	0.1100	700,000.00	77,000.00
	Spesi 1:3	m3	0.0033	597,500.00	1,971.75
	Semen Pengisi	kg	0.1500	5,000.00	750.00
				Jumlah.a	79,721.75
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**85,072.58**
H1173	**Pas.Marmer Lantai Import Slab/m2 ex.RRC**				
	Bahan				
	Marmer Slab	m2	1.0500	1,000,000.00	1,050,000.00
	Spesi 1:5	m3	0.0330	515,500.00	17,011.50
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	1,074,511.50
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**1,097,257.33**
H1174	**Pas.Plint Marmer Import 10X100/m' ex.RRC**				
	Bahan				
	Marmer 10x100	m2	0.1100	1,000,000.00	110,000.00
	Spesi 1:3	m3	0.0033	597,500.00	1,971.75
	Semen Pengisi	kg	0.1500	5,000.00	750.00
				Jumlah.a	112,721.75
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**118,072.58**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1175	**Pas.Marmer Lantai Lokal 40X40/m2 Bangun Lampung Jaya**				
	Bahan				
	Marmer 40x40	m2	1.0500	300,000.00	315,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	338,340.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**361,085.83**
H1176	**Pas.Plint Marmer Lokal 10X40/m' BLJ**				
	Bahan				
	Marmer 10x40	m2	0.1100	300,000.00	33,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1500	5,000.00	750.00
				Jumlah.a	35,568.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**40,919.13**
H1177	**Pas.Marmer Lantai 50X50/m2 BLJ**				
	Bahan				
	Marmer 50x50	m2	1.0500	350,000.00	367,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	388,340.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**409,665.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1178	**Pas.Plint Marmer 10X50/m' BLJ**				
	Bahan				
	Marmer 10x50	m2	0.1100	350,000.00	38,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	40,818.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**46,670.80**
H1179	**Pas.Marmer Lantai 60X60/m2 BLJ**				
	Bahan				
	Marmer 60x60	m2	1.0500	400,000.00	420,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	440,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**462,165.00**
H1180	**Pas.Plint Marmer 10X60/m' BLJ**				
	Bahan				
	Marmer 10x60	m2	0.1100	400,000.00	44,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	46,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**52,170.80**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1181	**Pas.Marmer Lantai Slab/m2 BLJ**				
	Bahan				
	Marmer Slab	m2	1.0500	750,000.00	787,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	808,340.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**829,665.00**
H1182	**Pas.Plint Marmer 10X100/m' BLJ**				
	Bahan				
	Marmer 10x100	m2	0.1100	750,000.00	82,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	84,818.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**90,670.80**
H1183	**Pas.Marmer Lantai Lokal 40X40/m2 Citatah**				
	Bahan				
	Marmer 40x40	m2	1.0500	250,000.00	262,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	285,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**308,585.83**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1184	**Pas.Plint Marmer Lokal 10X40/m' Citatah**				
	Bahan				
	Marmer 10x40	m2	0.1100	250,000.00	27,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1500	5,000.00	750.00
				Jumlah.a	30,068.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**35,419.13**
H1185	**Pas.Marmer Lantai 50X50/m2 Citatah**				
	Bahan				
	Marmer 50x50	m2	1.0500	300,000.00	315,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	335,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**357,165.00**
H1186	**Pas.Plint Marmer 10X50/m' Citatah**				
	Bahan				
	Marmer 10x50	m2	0.1100	300,000.00	33,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	35,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**41,170.80**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1187	**Pas.Marmer Lantai 60X60/m2 Citatah**				
	Bahan				
	Marmer 60x60	m2	1.0500	350,000.00	367,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	388,340.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**409,665.00**
H1188	**Pas.Plint Marmer 10X60/m' Citatah**				
	Bahan				
	Marmer 10x60	m2	0.1100	350,000.00	38,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	40,818.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**46,670.80**
H1189	**Pas.Marmer Lantai Slab/m2 Citatah**				
	Bahan				
	Marmer Slab	m2	1.0500	700,000.00	735,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	755,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**777,165.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1190	**Pas.Plint Marmer 10X100/m' Citatah**				
	Bahan				
	Marmer 10x100	m2	0.1100	700,000.00	77,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	79,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**85,170.80**
H1191	**Pas.Marmer Lantai Lokal 40X40/m2 Indoprima**				
	Bahan				
	Marmer 40x40	m2	1.0500	225,000.00	236,250.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	259,590.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**282,335.83**
H1192	**Pas.Plint Marmer Lokal 10X40/m' Indoprima**				
	Bahan				
	Marmer 10x40	m2	0.1100	225,000.00	24,750.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1500	5,000.00	750.00
				Jumlah.a	27,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**32,669.13**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1193	**Pas.Marmer Lantai 50X50/m2 Indoprima**				
	Bahan				
	Marmer 50x50	m2	1.0500	275,000.00	288,750.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	309,590.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**330,915.00**
H1194	**Pas.Plint Marmer 10X50/m' Indoprima**				
	Bahan				
	Marmer 10x50	m2	0.1100	275,000.00	30,250.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	32,568.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**38,420.80**
H1195	**Pas.Marmer Lantai 60X60/m2 Indoprima**				
	Bahan				
	Marmer 60x60	m2	1.0500	325,000.00	341,250.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	362,090.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**383,415.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1196	**Pas.Plint Marmer 10X60/m' Indoprima**				
	Bahan				
	Marmer 10x60	m2	0.1100	325,000.00	35,750.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	38,068.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**43,920.80**
H1197	**Pas.Marmer Lantai Slab/m2 Indoprima**				
	Bahan				
	Marmer Slab	m2	1.0500	700,000.00	735,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	755,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**777,165.00**
H1198	**Pas.Plint Marmer 10X100/m' Indoprima**				
	Bahan				
	Marmer 10x100	m2	0.1100	700,000.00	77,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	79,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**85,170.80**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1199	**Pas.Marmer Lantai Lokal 40X40/m2 Pola Marmer**				
	Bahan				
	Marmer 40x40	m2	1.0500	175,000.00	183,750.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	207,090.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**229,835.83**
H1200	**Pas.Plint Marmer Lokal 10X40/m' Pola Marmer**				
	Bahan				
	Marmer 10x40	m2	0.1100	175,000.00	19,250.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1500	5,000.00	750.00
				Jumlah.a	21,818.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**27,169.13**
H1201	**Pas.Marmer Lantai 50X50/m2 Pola Marmer**				
	Bahan				
	Marmer 50x50	m2	1.0500	225,000.00	236,250.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	257,090.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**278,415.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1202	**Pas.Plint Marmer 10X50/m' Pola Marmer**				
	Bahan				
	Marmer 10x50	m2	0.1100	225,000.00	24,750.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	27,068.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**32,920.80**
H1203	**Pas.Marmer Lantai 60X60/m2 Pola Marmer**				
	Bahan				
	Marmer 60x60	m2	1.0500	275,000.00	288,750.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	309,590.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**330,915.00**
H1204	**Pas.Plint Marmer 10X60/m' Pola Marmer**				
	Bahan				
	Marmer 10x60	m2	0.1100	275,000.00	30,250.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	32,568.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**38,420.80**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1205	**Pas.Marmer Lantai Slab/m2 Pola Marmer**				
	Bahan				
	Marmer Slab	m2	1.0500	650,000.00	682,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	703,340.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**724,665.00**
H1206	**Pas.Plint Marmer 10X100/m' Pola Marmer**				
	Bahan				
	Marmer 10x100	m2	0.1100	650,000.00	71,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	73,818.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**79,670.80**
H1207	**Pas.Marmer Lantai Lokal 40X40/m2 Ujung Pandang**				
	Bahan				
	Marmer 40x40	m2	1.0500	200,000.00	210,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.5000	5,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	233,340.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**256,085.83**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1208	**Pas.Plint Marmer Lokal 10X40/m' Ujung Pandang**				
	Bahan				
	Marmer 10x40	m2	0.1100	200,000.00	22,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1500	5,000.00	750.00
				Jumlah.a	24,568.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0400	50,000.00	2,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0200	50,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0040	60,000.00	240.00
	Mandor	ht	0.0013	55,000.00	73.33
				Jumlah.b	3,313.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.0200	5,000.00	100.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,037.50
				Jumlah.a+b+c	**29,919.13**
H1209	**Pas.Marmer Lantai 50X50/m2 Ujung Pandang**				
	Bahan				
	Marmer 50x50	m2	1.0500	250,000.00	262,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	283,340.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**304,665.00**
H1210	**Pas.Plint Marmer 10X50/m' Ujung Pandang**				
	Bahan				
	Marmer 10x50	m2	0.1100	250,000.00	27,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	29,818.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**35,670.80**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1211	**Pas.Marmer Lantai 60X60/m2 Ujung Pandang**				
	Bahan				
	Marmer 60x60	m2	1.0500	300,000.00	315,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	335,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**357,165.00**
H1212	**Pas.Plint Marmer 10X60/m' Ujung Pandang**				
	Bahan				
	Marmer 10x60	m2	0.1100	300,000.00	33,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	35,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**41,170.80**
H1213	**Pas.Marmer Lantai Slab/m2 Ujung Pandang**				
	Bahan				
	Marmer Slab	m2	1.0500	600,000.00	630,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	650,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**672,165.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1214	**Pas.Plint Marmer 10X100/m' Ujung Pandang**				
	Bahan				
	Marmer 10x100	m2	0.1100	600,000.00	66,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	68,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.0450	50,000.00	2,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0225	50,000.00	1,125.00
	Kep.Tukang	ht	0.0045	60,000.00	270.00
	Mandor	ht	0.0015	55,000.00	82.50
				Jumlah.b	3,727.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.5000	2,250.00	1,125.00
				Jumlah.c	2,125.00
				Jumlah.a+b+c	**74,170.80**
H1215	**Pas.Granit Lantai Import 40x40/m2 ex.Italia**				
	Bahan				
	Granit 40x40	m2	1.0500	400,000.00	420,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	440,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**464,235.83**
H1216	**Pas.Plint Granit Lantai Import 10x40/m' ex.Italia**				
	Bahan				
	Granit 40x40	m2	0.1100	400,000.00	44,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	46,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**69,714.13**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1217	**Pas.Granit Lantai Import 50x50/m2 ex.Italia**				
	Bahan				
	Granit 50x50	m2	1.0500	450,000.00	472,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	493,340.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**514,665.00**
H1218	**Pas.Plint Granit Lantai Import 10x50/m' ex.Italia**				
	Bahan				
	Granit 50x50	m2	0.1100	450,000.00	49,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	51,818.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**66,930.80**
H1219	**Pas.Granit Lantai Import 60x60/m2 ex.Italia**				
	Bahan				
	Granit 60x60	m2	1.0500	550,000.00	577,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	598,340.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**619,665.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1220	**Pas.Plint Granit Lantai Import 10x60/m' ex.Italia**				
	Bahan				
	Granit 60x60	m2	0.1100	550,000.00	60,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	62,818.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**77,930.80**
H1221	**Pas.Granit Lantai Import Slab/m2 ex.Italia**				
	Bahan				
	Granit Slab	m2	1.0500	900,000.00	945,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	965,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**987,165.00**
H1222	**Pas.Plint Granit Lantai Import 10x100/m' ex.Italia**				
	Bahan				
	Granito Tile 10x100	m2	0.1100	900,000.00	99,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	101,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**116,430.80**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1223	**Pas.Granit Lantai Import 40x40/m2 ex.RRC**				
	Bahan				
	Granit 40x40	m2	1.0500	350,000.00	367,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	388,340.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**411,735.83**
H1224	**Pas.Plint Granit Lantai Import 10x40/m' ex.RRC**				
	Bahan				
	Granit 40x40	m2	0.1100	350,000.00	38,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	40,818.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**64,214.13**
H1225	**Pas.Granit Lantai Import 50x50/m2 ex.RRC**				
	Bahan				
	Granit 50x50	m2	1.0500	400,000.00	420,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	440,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**462,165.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1226	**Pas.Plint Granit Lantai Import 10x50/m' ex.RRC**				
	Bahan				
	Granit 50x50	m2	0.1100	400,000.00	44,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	46,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**61,430.80**
H1227	**Pas.Granit Lantai Import 60x60/m2 ex.RRC**				
	Bahan				
	Granit 60x60	m2	1.0500	500,000.00	525,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	545,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**567,165.00**
H1228	**Pas.Plint Granit Lantai Import 10x60/m' ex.RRC**				
	Bahan				
	Granit 60x60	m2	0.1100	500,000.00	55,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	57,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**72,430.80**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1229	**Pas.Granit Lantai Import Slab/m2 ex.RRC**				
	Bahan				
	Granit Slab	m2	1.0500	800,000.00	840,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	860,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**882,165.00**
H1230	**Pas.Plint Granit Lantai Import 10x100/m' ex.RRC**				
	Bahan				
	Granito Tile 10x100	m2	0.1100	800,000.00	88,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	90,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**105,430.80**
H1231	**Pas.Granit Lantai Lokal 40x40/m2 Granito**				
	Bahan				
	Granito 40x40	m2	1.0500	200,000.00	210,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	230,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**254,235.83**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1232	**Pas.Plint Granit Lantai Lokal 10x40/m' Granito**				
	Bahan				
	Granito 40x40	m2	0.1100	200,000.00	22,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	24,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	20,708.33
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**47,714.13**
H1233	**Pas.Granit Lantai Lokal 50x50/m2 Granito**				
	Bahan				
	Granito 50x50	m2	1.0500	250,000.00	262,500.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	283,340.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**304,665.00**
H1234	**Pas.Granit Lantai Lokal 10x50/m' Granito**				
	Bahan				
	Granito 50x50	m2	0.1100	250,000.00	27,500.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	29,818.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**44,930.80**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1235	**Pas.Granit Lantai Lokal 60x60/m2 Granito**				
	Bahan				
	Granito 60x60	m2	1.0500	300,000.00	315,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	335,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**357,165.00**
H1236	**Pas.Granit Lantai Lokal 10x60/m' Granito**				
	Bahan				
	Granito 60x60	m2	0.1100	300,000.00	33,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	35,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**50,430.80**
H1237	**Pas.Granit Lantai Lokal Slab/m2 Granito**				
	Bahan				
	Granit Slab	m2	1.0500	500,000.00	525,000.00
	Spesi 1:6	m3	0.0330	480,000.00	15,840.00
	Semen Pengisi	kg	1.0000	5,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	545,840.00
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1125	50,000.00	5,625.00
	Kep.Tukang	ht	0.0225	60,000.00	1,350.00
	Mandor	ht	0.0075	55,000.00	412.50
				Jumlah.b	18,637.50
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**567,165.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
H1238	**Pas.Plint Granit Lantai Lokal 10x100/m' Granito**				
	Bahan				
	Granito Tile 10x100	m2	0.1100	500,000.00	55,000.00
	Spesi 1:4	m3	0.0033	551,000.00	1,818.30
	Semen Pengisi	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	57,318.30
	Upah Pasang				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0150	60,000.00	900.00
	Mandor	ht	0.0050	55,000.00	275.00
				Jumlah.b	12,425.00
	Alat Bantu				
	Ember	bh	0.1000	5,000.00	500.00
	Pacul	bh	0.0200	25,000.00	500.00
	Mesin Potong	m'	0.7500	2,250.00	1,687.50
				Jumlah.c	2,687.50
				Jumlah.a+b+c	**72,430.80**
H1239	**Finish.Locis Kosen/bh**				
	Bahan				
	Semen	sak	0.0055	55,000.00	302.50
				Jumlah.a	302.50
	Upah Aci				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0333	60,000.00	2,000.00
	Mandor	ht	0.0111	55,000.00	611.11
				Jumlah.b	17,611.11
				Jumlah.a+b	**17,913.61**
	PEK.PINTU, JENDELA & KACA				
I1001	**Pintu Full Panel Solid Jati Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	4,000,000.00	4,000,000.00
				Jumlah.a	4,000,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2333	60,000.00	14,000.00
	Mandor	ht	0.0778	55,000.00	4,277.78
				Jumlah.b	88,277.78
				Jumlah.a+b	**4,088,277.78**
I1002	**Pintu Full Panel Solid Jati Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	3,500,000.00	3,500,000.00
				Jumlah.a	3,500,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**3,581,972.22**
I1003	**Pintu Full Panel Solid Bangkirai Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	600,000.00	600,000.00
				Jumlah.a	600,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**681,972.22**
I1004	**Pintu Full Panel Solid Bangkirai Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**575,666.67**
I1005	**Pintu Full Panel Solid Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**581,972.22**
I1006	**Pintu Full Panel Solid Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**475,666.67**
I1007	**Pintu Full Panel Solid Kamper Medan Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**475,666.67**
I1008	**Pintu Full Panel Solid Kamper Medan Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**369,361.11**
I1009	**Pintu Full Panel Solid Meranti Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**375,666.67**
I1010	**Pintu Full Panel Solid Meranti Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**269,361.11**
I1011	**Pintu Full Panel Solid Nyatoh Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**425,666.67**
I1012	**Pintu Full Panel Solid Nyatoh Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**319,361.11**
I1013	**Pintu Full Krepyak Jati Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	4,500,000.00	4,500,000.00
				Jumlah.a	4,500,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2333	60,000.00	14,000.00
	Mandor	ht	0.0778	55,000.00	4,277.78
				Jumlah.b	88,277.78
				Jumlah.a+b	**4,588,277.78**
I1014	**Pintu Full Krepyak Jati Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	4,000,000.00	4,000,000.00
				Jumlah.a	4,000,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**4,081,972.22**
I1015	**Pintu Full Krepyak Bangkirai Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	700,000.00	700,000.00
				Jumlah.a	700,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**781,972.22**
I1016	**Pintu Full Krepyak Bangkirai Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	600,000.00	600,000.00
				Jumlah.a	600,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**675,666.67**
I1017	**Pintu Full Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	600,000.00	600,000.00
				Jumlah.a	600,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**681,972.22**
I1018	**Pintu Full Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**575,666.67**
I1019	**Pintu Full Krepyak Kamper Medan Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**581,972.22**
I1020	**Pintu Full Krepyak Kamper Medan Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**475,666.67**
I1021	**Pintu Full Krepyak Meranti Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**481,972.22**
I1022	**Pintu Full Krepyak Meranti Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**375,666.67**
I1023	**Pintu Full Krepyak Nyatoh Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	450,000.00	450,000.00
				Jumlah.a	450,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**531,972.22**
I1024	**Pintu Full Krepyak Nyatoh Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**425,666.67**
I1025	**Pintu Rangka Kaca Jati Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	3,500,000.00	3,500,000.00
				Jumlah.a	3,500,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**3,581,972.22**
I1026	**Pintu Rangka Kaca Jati Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	3,000,000.00	3,000,000.00
				Jumlah.a	3,000,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**3,075,666.67**
I1027	**Pintu Rangka Kaca Bangkirai Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**575,666.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
I1028	**Pintu Rangka Kaca Bangkirai Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**469,361.11**
I1029	**Pintu Rangka Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**475,666.67**
I1030	**Pintu Rangka Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**369,361.11**
I1031	**Pintu Rangka Kaca Kamper Medan Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**375,666.67**
I1032	**Pintu Rangka Kaca Kamper Medan Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**269,361.11**
I1033	**Pintu Rangka Kaca Meranti Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**375,666.67**
I1034	**Pintu Rangka Kaca Meranti Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**269,361.11**
I1035	**Pintu Rangka Kaca Nyatoh Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**425,666.67**
I1036	**Pintu Rangka Kaca Nyatoh Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**319,361.11**
I1037	**Pintu Panel+Krepyak Jati Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	4,250,000.00	4,250,000.00
				Jumlah.a	4,250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2333	60,000.00	14,000.00
	Mandor	ht	0.0778	55,000.00	4,277.78
				Jumlah.b	88,277.78
				Jumlah.a+b	**4,338,277.78**
I1038	**Pintu Panel+Krepyak Jati Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	3,750,000.00	3,750,000.00
				Jumlah.a	3,750,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**3,831,972.22**
I1039	**Pintu Panel+Krepyak Bangkirai Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	650,000.00	650,000.00
				Jumlah.a	650,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**731,972.22**
I1040	**Pintu Panel+Krepyak Bangkirai Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	550,000.00	550,000.00
				Jumlah.a	550,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**625,666.67**
I1041	**Pintu Panel+Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	550,000.00	550,000.00
				Jumlah.a	550,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**631,972.22**
I1042	**Pintu Panel+Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	450,000.00	450,000.00
				Jumlah.a	450,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**525,666.67**
I1043	**Pintu Panel+Krepyak Kamper Medan Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	450,000.00	450,000.00
				Jumlah.a	450,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**525,666.67**
I1044	**Pintu Panel+Krepyak Kamper Medan Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**419,361.11**
I1045	**Pintu Panel+Krepyak Meranti Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**425,666.67**
I1046	**Pintu Panel+Krepyak Meranti Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**319,361.11**
I1047	**Pintu Panel+Krepyak Nyatoh Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**475,666.67**
I1048	**Pintu Panel+Krepyak Nyatoh Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**369,361.11**
I1049	**Pintu Panel+Kaca Jati Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	3,750,000.00	3,750,000.00
				Jumlah.a	3,750,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2333	60,000.00	14,000.00
	Mandor	ht	0.0778	55,000.00	4,277.78
				Jumlah.b	88,277.78
				Jumlah.a+b	**3,838,277.78**
I1050	**Pintu Panel+Kaca Jati Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	3,250,000.00	3,250,000.00
				Jumlah.a	3,250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**3,331,972.22**
I1051	**Pintu Panel+Kaca Bangkirai Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	550,000.00	550,000.00
				Jumlah.a	550,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**631,972.22**
I1052	**Pintu Panel+Kaca Bangkirai Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	450,000.00	450,000.00
				Jumlah.a	450,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**525,666.67**
I1053	**Pintu Panel+Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	450,000.00	450,000.00
				Jumlah.a	450,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	81,972.22
				Jumlah.a+b	**531,972.22**
I1054	**Pintu Panel+Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**425,666.67**
I1055	**Pintu Panel+Kaca Kamper Medan Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**425,666.67**
I1056	**Pintu Panel+Kaca Kamper Medan Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**319,361.11**
I1057	**Pintu Panel+Kaca Meranti Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	275,000.00	275,000.00
				Jumlah.a	275,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**350,666.67**
I1058	**Pintu Panel+Kaca Meranti Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	175,000.00	175,000.00
				Jumlah.a	175,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**244,361.11**
I1059	**Pintu Panel+Kaca Nyatoh Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**375,666.67**
I1060	**Pintu Panel+Kaca Nyatoh Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**269,361.11**
I1061	**Pintu Teak Wood Rangka Jati Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	1,250,000.00	1,250,000.00
				Jumlah.a	1,250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**1,325,666.67**
I1062	**Pintu Teak Wood Rangka Jati Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	1,000,000.00	1,000,000.00
				Jumlah.a	1,000,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**1,069,361.11**
I1063	**Pintu Teak Wood Rangka Bangkirai Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	450,000.00	450,000.00
				Jumlah.a	450,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**525,666.67**
I1064	**Pintu Teak Wood Rangka Bangkirai Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**469,361.11**
I1065	**Pintu Teak Wood Rangka Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**475,666.67**
I1066	**Pintu Teak Wood Rangka Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**419,361.11**
I1067	**Pintu Teak Wood Rangka Kamper Medan Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**425,666.67**
I1068	**Pintu Teak Wood Rangka Kamper Medan Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**369,361.11**
I1069	**Pintu Teak Wood Rangka Meranti Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**375,666.67**
I1070	**Pintu Teak Wood Rangka Meranti Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**319,361.11**
I1071	**Pintu Teak Wood Rangka Nyatoh Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**325,666.67**
I1072	**Pintu Teak Wood Rangka Nyatoh Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**269,361.11**
I1073	**Pintu Teak Melaminto Rangka Jati Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	1,350,000.00	1,350,000.00
				Jumlah.a	1,350,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**1,425,666.67**
I1074	**Pintu Teak Melaminto Rangka Jati Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	1,100,000.00	1,100,000.00
				Jumlah.a	1,100,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**1,169,361.11**
I1075	**Pintu Teak Melaminto Rangka Bangkirai Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	550,000.00	550,000.00
				Jumlah.a	550,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**625,666.67**
I1076	**Pintu Teak Melaminto Rangka Bangkirai Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**569,361.11**
I1077	**Pintu Teak Melaminto Rangka Kamper Samarinda Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**575,666.67**
I1078	**Pintu Teak Melaminto Rangka Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	450,000.00	450,000.00
				Jumlah.a	450,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**519,361.11**
I1079	**Pintu Teak Melaminto Rangka Kamper Medan Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	450,000.00	450,000.00
				Jumlah.a	450,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**525,666.67**
I1080	**Pintu Teak Melaminto Rangka Kamper Medan Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**469,361.11**
I1081	**Pintu Teak Melaminto Rangka Meranti Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**475,666.67**
I1082	**Pintu Teak Melaminto Rangka Meranti Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**419,361.11**
I1083	**Pintu Teak Melaminto Rangka Nyatoh Kwalitet Politur/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	75,666.67
				Jumlah.a+b	**425,666.67**
I1084	**Pintu Teak Melaminto Rangka Nyatoh Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**369,361.11**
I1085	**Pintu Triplex Rangka Jati Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	950,000.00	950,000.00
				Jumlah.a	950,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**1,019,361.11**
I1086	**Pintu Triplex Rangka Bangkirai Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**419,361.11**
I1087	**Pintu Triplex Rangka Kamper Samarinda Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**369,361.11**
I1088	**Pintu Triplex Rangka Kamper Medan Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**319,361.11**
I1089	**Pintu Triplex Rangka Meranti Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**269,361.11**
I1090	**Pintu Triplex Rangka Nyatoh Kwalitet Cat/bh**				
	Bahan				
	Daun Pintu Beli Jadi	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	69,361.11
				Jumlah.a+b	**269,361.11**
I1091	**Jendela Full Krepyak Jati Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	2,250,000.00	2,250,000.00
				Jumlah.a	2,250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3500	50,000.00	17,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3500	50,000.00	17,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1167	60,000.00	7,000.00
	Mandor	ht	0.0389	55,000.00	2,138.89
				Jumlah.b	44,138.89
				Jumlah.a+b	**2,294,138.89**
I1092	**Jendela Full Krepyak Jati Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	2,000,000.00	2,000,000.00
				Jumlah.a	2,000,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**2,040,986.11**
I1093	**Jendela Full Krepyak Bangkirai Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**390,986.11**
I1094	**Jendela Full Krepyak Bangkirai Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**337,833.33**
I1095	**Jendela Full Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**340,986.11**
I1096	**Jendela Full Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**287,833.33**
I1097	**Jendela Full Krepyak Kamper Medan Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**290,986.11**
I1098	**Jendela Full Krepyak Kamper Medan Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**237,833.33**
I1099	**Jendela Full Krepyak Meranti Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**240,986.11**
I1100	**Jendela Full Krepyak Meranti Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**187,833.33**
I1101	**Jendela Full Krepyak Nyatoh Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	225,000.00	225,000.00
				Jumlah.a	225,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**265,986.11**
I1102	**Jendela Full Krepyak Nyatoh Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	175,000.00	175,000.00
				Jumlah.a	175,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**212,833.33**
I1103	**Jendela Rangka Kaca Jati Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	1,750,000.00	1,750,000.00
				Jumlah.a	1,750,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3500	50,000.00	17,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3500	50,000.00	17,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1167	60,000.00	7,000.00
	Mandor	ht	0.0389	55,000.00	2,138.89
				Jumlah.b	44,138.89
				Jumlah.a+b	**1,794,138.89**
I1104	**Jendela Rangka Kaca Jati Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	1,500,000.00	1,500,000.00
				Jumlah.a	1,500,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**1,540,986.11**
I1105	**Jendela Rangka Kaca Bangkirai Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**290,986.11**
I1106	**Jendela Rangka Kaca Bangkirai Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**237,833.33**
I1107	**Jendela Rangka Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**240,986.11**
I1108	**Jendela Rangka Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**187,833.33**
I1109	**Jendela Rangka Kaca Kamper Medan Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**190,986.11**
I1110	**Jendela Rangka Kaca Kamper Medan Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah.a	100,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**137,833.33**
I1111	**Jendela Rangka Kaca Meranti Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**190,986.11**
I1112	**Jendela Rangka Kaca Meranti Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah.a	100,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**137,833.33**
I1113	**Jendela Rangka Kaca Nyatoh Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	175,000.00	175,000.00
				Jumlah.a	175,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**215,986.11**
I1114	**Jendela Rangka Kaca Nyatoh Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	125,000.00	125,000.00
				Jumlah.a	125,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**162,833.33**
I1115	**Jendela Panel+Krepyak Jati Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	2,250,000.00	2,250,000.00
				Jumlah.a	2,250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3500	50,000.00	17,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3500	50,000.00	17,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1167	60,000.00	7,000.00
	Mandor	ht	0.0389	55,000.00	2,138.89
				Jumlah.b	44,138.89
				Jumlah.a+b	**2,294,138.89**
I1116	**Jendela Panel+Krepyak Jati Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	2,000,000.00	2,000,000.00
				Jumlah.a	2,000,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**2,040,986.11**
I1117	**Jendela Panel+Krepyak Bangkirai Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**390,986.11**
I1118	**Jendela Panel+Krepyak Bangkirai Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**337,833.33**
I1119	**Jendela Panel+Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**340,986.11**
I1120	**Jendela Panel+Krepyak Kamper Samarinda Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**287,833.33**
I1121	**Jendela Panel+Krepyak Kamper Medan Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**290,986.11**
I1122	**Jendela Panel+Krepyak Kamper Medan Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**237,833.33**
I1123	**Jendela Panel+Krepyak Meranti Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**240,986.11**
I1124	**Jendela Panel+Krepyak Meranti Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**187,833.33**
I1125	**Jendela Panel+Krepyak Nyatoh Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**240,986.11**
I1126	**Jendela Panel+Krepyak Nyatoh Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**187,833.33**
I1127	**Jendela Panel+Kaca Jati Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	2,000,000.00	2,000,000.00
				Jumlah.a	2,000,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3500	50,000.00	17,500.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3500	50,000.00	17,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1167	60,000.00	7,000.00
	Mandor	ht	0.0389	55,000.00	2,138.89
				Jumlah.b	44,138.89
				Jumlah.a+b	**2,044,138.89**
I1128	**Jendela Panel+Kaca Jati Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	1,750,000.00	1,750,000.00
				Jumlah.a	1,750,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**1,790,986.11**
I1129	**Jendela Panel+Kaca Bangkirai Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**290,986.11**
I1130	**Jendela Panel+Kaca Bangkirai Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**237,833.33**
I1131	**Jendela Panel+Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	225,000.00	225,000.00
				Jumlah.a	225,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**265,986.11**
I1132	**Jendela Panel+Kaca Kamper Samarinda Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	175,000.00	175,000.00
				Jumlah.a	175,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**212,833.33**
I1133	**Jendela Panel+Kaca Kamper Medan Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	175,000.00	175,000.00
				Jumlah.a	175,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**215,986.11**
I1134	**Jendela Panel+Kaca Kamper Medan Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	125,000.00	125,000.00
				Jumlah.a	125,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**162,833.33**
I1135	**Jendela Panel+Kaca Meranti Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**190,986.11**
I1136	**Jendela Panel+Kaca Meranti Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah.a	100,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**137,833.33**
I1137	**Jendela Panel+Kaca Nyatoh Kwalitet Politur/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	175,000.00	175,000.00
				Jumlah.a	175,000.00
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3250	50,000.00	16,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1083	60,000.00	6,500.00
	Mandor	ht	0.0361	55,000.00	1,986.11
				Jumlah.b	40,986.11
				Jumlah.a+b	**215,986.11**
I1138	**Jendela Panel+Kaca Nyatoh Kwalitet Cat/m2**				
	Bahan				
	Daun Jendela Jadi	m2	1.0000	125,000.00	125,000.00
				Jumlah.a	125,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah Stel & Pasang				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tk.Kayu Halus	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	37,833.33
				Jumlah.a+b	**162,833.33**
	PEK.ENGSEL & KUNCI				
J1001	**Kunci Pintu Masuk Utama/bh Cisa**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	1,500,000.00	1,500,000.00
				Jumlah.a	1,500,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2333	60,000.00	14,000.00
	Mandor	ht	0.0778	55,000.00	4,277.78
				Jumlah.b	53,277.78
				Jumlah.a+b	**1,553,277.78**
J1002	**Kunci Pintu Masuk Utama/bh Logo**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	1,000,000.00	1,000,000.00
				Jumlah.a	1,000,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2333	60,000.00	14,000.00
	Mandor	ht	0.0778	55,000.00	4,277.78
				Jumlah.b	53,277.78
				Jumlah.a+b	**1,053,277.78**
J1003	**Kunci Pintu Masuk Utama/bh Lainnya**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2333	60,000.00	14,000.00
	Mandor	ht	0.0778	55,000.00	4,277.78
				Jumlah.b	53,277.78
				Jumlah.a+b	**553,277.78**
J1004	**Kunci Pintu Masuk Lain/bh Cisa**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	750,000.00	750,000.00
				Jumlah.a	750,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**799,472.22**
J1005	**Kunci Pintu Masuk Lain/bh Logo**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**549,472.22**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
J1006	**Kunci Pintu Masuk Lain/bh Lainnya**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**399,472.22**
J1007	**Kunci Pintu Masuk Kamar Utama/bh Cisa**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	750,000.00	750,000.00
				Jumlah.a	750,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**799,472.22**
J1008	**Kunci Pintu Masuk Kamar Utama/bh Logo**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**549,472.22**
J1009	**Kunci Pintu Masuk Kamar Utama/bh Lainnya**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**399,472.22**
J1010	**Kunci Pintu Masuk Kamar Lain/bh Cisa**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**549,472.22**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
J1011	**Kunci Pintu Masuk Kamar Lain/bh Logo**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**399,472.22**
J1012	**Kunci Pintu Masuk Kamar Lain/bh Lainnya**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**299,472.22**
J1013	**Kunci Pintu Masuk K.Mandi Utama/bh Cisa**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	750,000.00	750,000.00
				Jumlah.a	750,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	45,666.67
				Jumlah.a+b	**795,666.67**
J1014	**Kunci Pintu Masuk K.Mandi Utama/bh Logo**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	45,666.67
				Jumlah.a+b	**545,666.67**
J1015	**Kunci Pintu Masuk K.Mandi Utama/bh Lainnya**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	45,666.67
				Jumlah.a+b	**395,666.67**
J1016	**Kunci Pintu Masuk K.Mandi Lain/bh Cisa**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	45,666.67
				Jumlah.a+b	**545,666.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
J1017	**Kunci Pintu Masuk K.Mandi Lain/bh Logo**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	45,666.67
				Jumlah.a+b	**395,666.67**
J1018	**Kunci Pintu Masuk K.Mandi Lain/bh Lainnya**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	45,666.67
				Jumlah.a+b	**295,666.67**
J1019	**Kunci Pintu Masuk Kamar Service/bh Cisa**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	45,666.67
				Jumlah.a+b	**395,666.67**
J1020	**Kunci Pintu Masuk Kamar Service/bh Logo**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	45,666.67
				Jumlah.a+b	**295,666.67**
J1021	**Kunci Pintu Masuk Kamar Service/bh Lainnya**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	45,666.67
				Jumlah.a+b	**195,666.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
J1022	**Kunci Pintu Masuk K.Mandi Service/bh Cisa**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	41,861.11
				Jumlah.a+b	**291,861.11**
J1023	**Kunci Pintu Masuk K.Mandi Service/bh Logo**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	41,861.11
				Jumlah.a+b	**191,861.11**
J1024	**Kunci Pintu Masuk K.Mandi Service/bh Lainnya**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah.a	100,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.5500	50,000.00	27,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1833	60,000.00	11,000.00
	Mandor	ht	0.0611	55,000.00	3,361.11
				Jumlah.b	41,861.11
				Jumlah.a+b	**141,861.11**
J1025	**Kunci Pintu Sliding/bh Cisa**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	750,000.00	750,000.00
				Jumlah.a	750,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**799,472.22**
J1026	**Kunci Pintu Sliding/bh Logo**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**549,472.22**
J1027	**Kunci Pintu Sliding/bh Lainnya**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**399,472.22**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
J1028	**Kunci Pintu Lipat Umum/bh Cisa**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	600,000.00	600,000.00
				Jumlah.a	600,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**649,472.22**
J1029	**Kunci Pintu Lipat Umum/bh Logo**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**549,472.22**
J1030	**Kunci Pintu Lipat Umum/bh Lainnya**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.6500	50,000.00	32,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2167	60,000.00	13,000.00
	Mandor	ht	0.0722	55,000.00	3,972.22
				Jumlah.b	49,472.22
				Jumlah.a+b	**299,472.22**
J1031	**Kunci Pintu Lipat Garasi/bh Cisa**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	750,000.00	750,000.00
				Jumlah.a	750,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2333	60,000.00	14,000.00
	Mandor	ht	0.0778	55,000.00	4,277.78
				Jumlah.b	53,277.78
				Jumlah.a+b	**803,277.78**
J1032	**Kunci Pintu Lipat Garasi/bh Logo**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2333	60,000.00	14,000.00
	Mandor	ht	0.0778	55,000.00	4,277.78
				Jumlah.b	53,277.78
				Jumlah.a+b	**553,277.78**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
J1033	**Kunci Pintu Lipat Garasi/bh Lainnya**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.7000	50,000.00	35,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2333	60,000.00	14,000.00
	Mandor	ht	0.0778	55,000.00	4,277.78
				Jumlah.b	53,277.78
				Jumlah.a+b	**403,277.78**
J1034	**Kunci Jendela Swing/bh**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah.a	100,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0667	60,000.00	4,000.00
	Mandor	ht	0.0222	55,000.00	1,222.22
				Jumlah.b	15,222.22
				Jumlah.a+b	**115,222.22**
J1035	**Kunci Jendela Sorong/bh**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0667	60,000.00	4,000.00
	Mandor	ht	0.0222	55,000.00	1,222.22
				Jumlah.b	15,222.22
				Jumlah.a+b	**165,222.22**
J1036	**Kunci Jendela Lipat/bh**				
	Bahan				
	Kunci Pintu	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah Pasang				
	Tk.Kayu Halus	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0667	60,000.00	4,000.00
	Mandor	ht	0.0222	55,000.00	1,222.22
				Jumlah.b	15,222.22
				Jumlah.a+b	**265,222.22**
	PEK.PENGECATAN				
K1001	**Meni Besi/m2**				
	Bahan				
	Meni	kg	0.1500	15,000.00	2,250.00
				Jumlah.a	2,250.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0167	60,000.00	1,000.00
	Mandor	ht	0.0056	55,000.00	305.56
				Jumlah.b	3,805.56
	Alat				
	Amplas Besi	lbr	0.5000	1,500.00	750.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.1000	7,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**7,555.56**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
K1002	**Meni Kayu/m2**				
	Bahan				
	Meni Kayu	kg	0.2000	15,000.00	3,000.00
				Jumlah.a	3,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0167	60,000.00	1,000.00
	Mandor	ht	0.0056	55,000.00	305.56
				Jumlah.b	3,805.56
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.5000	1,500.00	750.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.1000	7,500.00	750.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**8,305.56**
K1003	**Meni Kayu L.15cm/m'**				
	Bahan				
	Meni Kayu	kg	0.0300	15,000.00	450.00
				Jumlah.a	450.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0112	50,000.00	560.00
	Kep.Tukang	ht	0.0037	60,000.00	224.00
	Mandor	ht	0.0012	55,000.00	68.44
				Jumlah.b	852.44
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.0750	1,500.00	112.50
	Kwas Cat 3"	bh	0.0150	7,500.00	112.50
				Jumlah.c	225.00
				Jumlah.a+b+c	**1,527.44**
K1004	**Residu Kayu/m2**				
	Bahan				
	Residu Kayu	kg	0.1000	3,500.00	350.00
				Jumlah.a	350.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0167	60,000.00	1,000.00
	Mandor	ht	0.0056	55,000.00	305.56
				Jumlah.b	3,805.56
	Alat				
	Kwas Cat 3"	bh	0.1000	7,500.00	750.00
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**4,905.56**
K1005	**Cat Besi/m2**				
	Bahan				
	Plamur Besi	kg	0.1000	10,000.00	1,000.00
	Cat Dasar	kg	0.1000	15,000.00	1,500.00
	Cat Besi	kg	0.2000	25,000.00	5,000.00
				Jumlah.a	7,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tukang Cat	ht	0.2500	40,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0833	60,000.00	5,000.00
	Mandor	ht	0.0278	55,000.00	1,527.78
				Jumlah.b	41,527.78
	Alat				
	Amplas Besi	lbr	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.1000	7,500.00	750.00
				Jumlah.c	2,250.00
				Jumlah.a+b+c	**51,277.78**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
K1006	**Cat Kayu Emulsion/m2**				
	Bahan				
	Plamur Kayu	kg	0.2000	10,000.00	2,000.00
	Cat Dasar	kg	0.1500	25,000.00	3,750.00
	Cat Kayu	kg	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.a	10,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.6250	50,000.00	31,250.00
	Tukang Cat	ht	0.3125	40,000.00	12,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1042	60,000.00	6,250.00
	Mandor	ht	0.0347	55,000.00	1,909.72
				Jumlah.b	51,909.72
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	1.5000	1,500.00	2,250.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.1000	7,500.00	750.00
				Jumlah.c	3,000.00
				Jumlah.a+b+c	**64,909.72**
K1007	**Cat Kayu Listplank L.20cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Kayu	kg	0.0600	10,000.00	600.00
	Cat Dasar	kg	0.0450	25,000.00	1,125.00
	Cat Kayu	kg	0.0750	25,000.00	1,875.00
				Jumlah.a	3,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1875	50,000.00	9,375.00
	Tukang Cat	ht	0.0938	40,000.00	3,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.0313	60,000.00	1,875.00
	Mandor	ht	0.0104	55,000.00	572.92
				Jumlah.b	15,572.92
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.4500	1,500.00	675.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0300	7,500.00	225.00
				Jumlah.c	900.00
				Jumlah.a+b+c	**19,472.92**
K1008	**Cat Kayu Listplank L.30cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Kayu	kg	0.0800	10,000.00	800.00
	Cat Dasar	kg	0.0600	25,000.00	1,500.00
	Cat Kayu	kg	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.a	4,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.3750	50,000.00	18,750.00
	Tukang Cat	ht	0.1875	40,000.00	7,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0625	60,000.00	3,750.00
	Mandor	ht	0.0208	55,000.00	1,145.83
				Jumlah.b	31,145.83
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.6000	1,500.00	900.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0400	7,500.00	300.00
				Jumlah.c	1,200.00
				Jumlah.a+b+c	**36,345.83**
K1009	**Cat Kayu Listplank L.40cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Kayu	kg	0.1000	10,000.00	1,000.00
	Cat Dasar	kg	0.0750	25,000.00	1,875.00
	Cat Kayu	kg	0.1250	25,000.00	3,125.00
				Jumlah.a	5,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	0.4687	50,000.00	23,435.00
	Tukang Cat	ht	0.2344	40,000.00	9,374.00
	Kep.Tukang	ht	0.0781	60,000.00	4,687.00
	Mandor	ht	0.0260	55,000.00	1,432.14
				Jumlah.b	38,928.14
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.7500	1,500.00	1,125.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0500	7,500.00	375.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**45,428.14**
K1010	**Cat Kayu List Plafond Sudut 3x3cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Kayu	kg	0.0150	10,000.00	150.00
	Cat Dasar	kg	0.0113	25,000.00	282.50
	Cat Kayu	kg	0.0188	25,000.00	470.00
				Jumlah.a	752.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0469	50,000.00	2,345.00
	Tukang Cat	ht	0.0235	40,000.00	938.00
	Kep.Tukang	ht	0.0078	60,000.00	469.00
	Mandor	ht	0.0026	55,000.00	143.31
				Jumlah.b	3,895.31
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.1125	1,500.00	168.75
	Kwas Cat 3"	bh	0.0075	7,500.00	56.25
				Jumlah.c	225.00
				Jumlah.a+b+c	**4,872.81**
K1011	**Cat Kayu List Plafond Sudut 5x5cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Kayu	kg	0.0300	10,000.00	300.00
	Cat Dasar	kg	0.0226	25,000.00	565.00
	Cat Kayu	kg	0.0376	25,000.00	940.00
				Jumlah.a	1,505.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.0938	50,000.00	4,690.00
	Tukang Cat	ht	0.0469	40,000.00	1,876.00
	Kep.Tukang	ht	0.0156	60,000.00	938.00
	Mandor	ht	0.0052	55,000.00	286.61
				Jumlah.b	7,790.61
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.2250	1,500.00	337.50
	Kwas Cat 3"	bh	0.0150	7,500.00	112.50
				Jumlah.c	450.00
				Jumlah.a+b+c	**9,745.61**
K1012	**Cat Kayu List Plafond Sudut 7,5x7,5cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Kayu	kg	0.0400	10,000.00	400.00
	Cat Dasar	kg	0.0301	25,000.00	752.50
	Cat Kayu	kg	0.0501	25,000.00	1,252.50
				Jumlah.a	2,005.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tukang Cat	ht	0.0625	40,000.00	2,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0208	60,000.00	1,250.00
	Mandor	ht	0.0069	55,000.00	381.94
				Jumlah.b	10,381.94
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.3000	1,500.00	450.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0200	7,500.00	150.00
				Jumlah.c	600.00
				Jumlah.a+b+c	**12,986.94**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
K1013	**Cat Kayu List Plafond Sudut 10x10cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Kayu	kg	0.0500	10,000.00	500.00
	Cat Dasar	kg	0.0376	25,000.00	940.00
	Cat Kayu	kg	0.0626	25,000.00	1,565.00
				Jumlah.a	2,505.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1563	50,000.00	7,815.00
	Tukang Cat	ht	0.0782	40,000.00	3,126.00
	Kep.Tukang	ht	0.0261	60,000.00	1,563.00
	Mandor	ht	0.0087	55,000.00	477.58
				Jumlah.b	12,981.58
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.3750	1,500.00	562.50
	Kwas Cat 3"	bh	0.0250	7,500.00	187.50
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**16,236.58**
K1014	**Cat Kayu List Plafond Sudut 12,5x12,5cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Kayu	kg	0.0600	10,000.00	600.00
	Cat Dasar	kg	0.0452	25,000.00	1,130.00
	Cat Kayu	kg	0.0752	25,000.00	1,880.00
				Jumlah.a	3,010.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1876	50,000.00	9,380.00
	Tukang Cat	ht	0.0938	40,000.00	3,752.00
	Kep.Tukang	ht	0.0313	60,000.00	1,876.00
	Mandor	ht	0.0104	55,000.00	573.22
				Jumlah.b	15,581.22
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.4500	1,500.00	675.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0300	7,500.00	225.00
				Jumlah.c	900.00
				Jumlah.a+b+c	**19,491.22**
K1015	**Cat Kayu Kosen 5x15cm 3 Sisi U/m'**				
	Bahan				
	Plamur Kayu	kg	0.0500	10,000.00	500.00
	Cat Dasar	kg	0.0375	25,000.00	937.50
	Cat Kayu	kg	0.0625	25,000.00	1,562.50
				Jumlah.a	2,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1563	50,000.00	7,815.00
	Tukang Cat	ht	0.0782	40,000.00	3,126.00
	Kep.Tukang	ht	0.0261	60,000.00	1,563.00
	Mandor	ht	0.0087	55,000.00	477.58
				Jumlah.b	12,981.58
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.3750	1,500.00	562.50
	Kwas Cat 3"	bh	0.0250	7,500.00	187.50
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**16,231.58**
K1016	**Cat Kayu Kosen 5x15cm 4 Sisi O/m'**				
	Bahan				
	Plamur Kayu	kg	0.0800	10,000.00	800.00
	Cat Dasar	kg	0.0600	25,000.00	1,500.00
	Cat Kayu	kg	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.a	4,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tukang Cat	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0417	60,000.00	2,500.00
	Mandor	ht	0.0139	55,000.00	763.89
				Jumlah.b	20,763.89
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.6000	1,500.00	900.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0400	7,500.00	300.00
				Jumlah.c	1,200.00
				Jumlah.a+b+c	**25,963.89**
K1017	**Cat Kayu Duco/m2**				
	Bahan				
	Plamur Duco	kg	0.5000	15,000.00	7,500.00
	Cat Duco	kg	0.2500	35,000.00	8,750.00
				Jumlah.a	8,750.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Tukang Cat	ht	0.7500	40,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	124,583.33
	Alat				
	Amplas Duco	lbr	2.0000	2,000.00	4,000.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0500	7,500.00	375.00
	Compressor+Sprayer	hk	0.1000	100,000.00	10,000.00
				Jumlah.c	14,375.00
				Jumlah.a+b+c	**147,708.33**
K1018	**Cat Lisplank Kayu Duco T.20cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Duco	kg	0.1500	15,000.00	2,250.00
	Cat Duco	kg	0.0750	35,000.00	2,625.00
				Jumlah.a	2,625.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.9000	50,000.00	45,000.00
	Tukang Cat	ht	0.4500	40,000.00	18,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1500	60,000.00	9,000.00
	Mandor	ht	0.0500	55,000.00	2,750.00
				Jumlah.b	74,750.00
	Alat				
	Amplas Duco	lbr	0.0600	2,000.00	120.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0150	7,500.00	112.50
	Compressor+Sprayer	hk	0.0600	100,000.00	6,000.00
				Jumlah.c	6,232.50
				Jumlah.a+b+c	**83,607.50**
K1019	**Cat Lisplank Kayu Duco T.30cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Duco	kg	0.2000	15,000.00	3,000.00
	Cat Duco	kg	0.1000	35,000.00	3,500.00
				Jumlah.a	3,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.2000	50,000.00	60,000.00
	Tukang Cat	ht	0.6000	40,000.00	24,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	99,666.67
	Alat				
	Amplas Duco	lbr	0.0800	2,000.00	160.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0200	7,500.00	150.00
	Compressor+Sprayer	hk	0.0800	100,000.00	8,000.00
				Jumlah.c	8,310.00
				Jumlah.a+b+c	**111,476.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
K1020	**Cat Lisplank Kayu Duco T.40cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Duco	kg	0.2500	15,000.00	3,750.00
	Cat Duco	kg	0.1250	35,000.00	4,375.00
				Jumlah.a	4,375.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Tukang Cat	ht	0.7500	40,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	124,583.33
	Alat				
	Amplas Duco	lbr	0.1000	2,000.00	200.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0250	7,500.00	187.50
	Compressor+Sprayer	hk	0.1000	100,000.00	10,000.00
				Jumlah.c	10,387.50
				Jumlah.a+b+c	**139,345.83**
K1021	**Cat Duco List Plafond Sudut 3x3cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Duco	kg	0.0375	15,000.00	562.50
	Cat Duco	kg	0.0188	35,000.00	658.00
				Jumlah.a	658.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2250	50,000.00	11,250.00
	Tukang Cat	ht	0.1125	40,000.00	4,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0375	60,000.00	2,250.00
	Mandor	ht	0.0125	55,000.00	687.50
				Jumlah.b	18,687.50
	Alat				
	Amplas Duco	lbr	0.0150	2,000.00	30.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0038	7,500.00	28.50
	Compressor+Sprayer	hk	0.0150	100,000.00	1,500.00
				Jumlah.c	1,558.50
				Jumlah.a+b+c	**20,904.00**
K1022	**Cat Duco List Plafond Sudut 5x5cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Duco	kg	0.0750	15,000.00	1,125.00
	Cat Duco	kg	0.0376	35,000.00	1,316.00
				Jumlah.a	1,316.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.4500	50,000.00	22,500.00
	Tukang Cat	ht	0.2250	40,000.00	9,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	37,375.00
	Alat				
	Amplas Duco	lbr	0.0300	2,000.00	60.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0076	7,500.00	57.00
	Compressor+Sprayer	hk	0.0300	100,000.00	3,000.00
				Jumlah.c	3,117.00
				Jumlah.a+b+c	**41,808.00**
K1023	**Cat Duco List Plafond Sudut 7,5x7,5cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Duco	kg	0.1000	15,000.00	1,500.00
	Cat Duco	kg	0.0501	35,000.00	1,753.50
				Jumlah.a	1,753.50

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tukang Cat	ht	0.3000	40,000.00	12,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	49,833.33
	Alat				
	Amplas Duco	lbr	0.0400	2,000.00	80.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0101	7,500.00	75.75
	Compressor+Sprayer	hk	0.0400	100,000.00	4,000.00
				Jumlah.c	4,155.75
				Jumlah.a+b+c	**55,742.58**
K1024	**Cat Duco List Plafond Sudut 10x10cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Duco	kg	0.1250	15,000.00	1,875.00
	Cat Duco	kg	0.0626	35,000.00	2,191.00
				Jumlah.a	2,191.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.7500	50,000.00	37,500.00
	Tukang Cat	ht	0.3750	40,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1250	60,000.00	7,500.00
	Mandor	ht	0.0417	55,000.00	2,291.67
				Jumlah.b	62,291.67
	Alat				
	Amplas Duco	lbr	0.0500	2,000.00	100.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0126	7,500.00	94.50
	Compressor+Sprayer	hk	0.0500	100,000.00	5,000.00
				Jumlah.c	5,194.50
				Jumlah.a+b+c	**69,677.17**
K1025	**Cat Duco List Plafond Sudut 12,5x12,5cm/m'**				
	Bahan				
	Plamur Duco	kg	0.1500	15,000.00	2,250.00
	Cat Duco	kg	0.0751	35,000.00	2,628.50
				Jumlah.a	2,628.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.9000	50,000.00	45,000.00
	Tukang Cat	ht	0.4500	40,000.00	18,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1500	60,000.00	9,000.00
	Mandor	ht	0.0500	55,000.00	2,750.00
				Jumlah.b	74,750.00
	Alat				
	Amplas Duco	lbr	0.0600	2,000.00	120.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0151	7,500.00	113.25
	Compressor+Sprayer	hk	0.0600	100,000.00	6,000.00
				Jumlah.c	6,233.25
				Jumlah.a+b+c	**83,611.75**
K1026	**Cat Kosen Kayu Duco 5x15cm 3 Sisi U/m'**				
	Bahan				
	Plamur Duco	kg	0.1250	15,000.00	1,875.00
	Cat Duco	kg	0.0625	35,000.00	2,187.50
				Jumlah.a	2,187.50
	Upah				
	Pekerja	ht	0.7500	50,000.00	37,500.00
	Tukang Cat	ht	0.3750	40,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1250	60,000.00	7,500.00
	Mandor	ht	0.0417	55,000.00	2,291.67
				Jumlah.b	62,291.67

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Alat				
	Amplas Duco	lbr	0.0500	2,000.00	100.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0125	7,500.00	93.75
	Compressor+Sprayer	hk	0.0500	100,000.00	5,000.00
				Jumlah.c	5,193.75
				Jumlah.a+b+c	**69,672.92**
K1027	**Cat Kosen Kayu Duco 5x15cm 4 Sisi O/m'**				
	Bahan				
	Plamur Duco	kg	0.2000	15,000.00	3,000.00
	Cat Duco	kg	0.1000	35,000.00	3,500.00
				Jumlah.a	3,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.2000	50,000.00	60,000.00
	Tukang Cat	ht	0.6000	40,000.00	24,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	99,666.67
	Alat				
	Amplas Duco	lbr	0.0800	2,000.00	160.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0200	7,500.00	150.00
	Compressor+Sprayer	hk	0.0800	100,000.00	8,000.00
				Jumlah.c	8,310.00
				Jumlah.a+b+c	**111,476.67**
K1028	**Politur Ultran P.01/m2**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.2500	10,000.00	2,500.00
	Politur Ultran	kg	0.2000	30,000.00	6,000.00
				Jumlah.a	6,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tukang Cat	ht	0.5000	40,000.00	20,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	83,055.56
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	2.0000	1,500.00	3,000.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.1000	7,500.00	750.00
				Jumlah.c	3,750.00
				Jumlah.a+b+c	**92,805.56**
K1029	**Politur Ultran P.01 Listplank T.20cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0750	10,000.00	750.00
	Politur Ultran	kg	0.0600	30,000.00	1,800.00
				Jumlah.a	1,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tukang Cat	ht	0.3000	40,000.00	12,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	49,833.33
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.6000	1,500.00	900.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0300	7,500.00	225.00
				Jumlah.c	1,125.00
				Jumlah.a+b+c	**52,758.33**
K1030	**Politur Ultran P.01 Listplank T.30cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.1000	10,000.00	1,000.00
	Politur Ultran	kg	0.0800	30,000.00	2,400.00
				Jumlah.a	2,400.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tukang Cat	ht	0.4000	40,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1333	60,000.00	8,000.00
	Mandor	ht	0.0444	55,000.00	2,444.44
				Jumlah.b	66,444.44
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.8000	1,500.00	1,200.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0400	7,500.00	300.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**70,344.44**
K1031	**Politur Ultran P.01 Listplank T.40cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.1250	10,000.00	1,250.00
	Politur Ultran	kg	0.1000	30,000.00	3,000.00
				Jumlah.a	3,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tukang Cat	ht	0.5000	40,000.00	20,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	83,055.56
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0500	7,500.00	375.00
				Jumlah.c	1,875.00
				Jumlah.a+b+c	**87,930.56**
K1032	**Politur Ultran P.01 List Plafond Sudut 3x3cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0188	10,000.00	188.00
	Politur Ultran	kg	0.0150	30,000.00	450.00
				Jumlah.a	450.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tukang Cat	ht	0.0750	40,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	12,458.33
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.1500	1,500.00	225.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0075	7,500.00	56.25
				Jumlah.c	281.25
				Jumlah.a+b+c	**13,189.58**
K1033	**Politur Ultran P.01 List Plafond Sudut 5x5cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0376	10,000.00	376.00
	Politur Ultran	kg	0.0300	30,000.00	900.00
				Jumlah.a	900.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tukang Cat	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Mandor	ht	0.0167	55,000.00	916.67
				Jumlah.b	24,916.67
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.3000	1,500.00	450.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0150	7,500.00	112.50
				Jumlah.c	562.50
				Jumlah.a+b+c	**26,379.17**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
K1034	**Politur Ultran P.01 List Plafond Sudut 7,5x7,5cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0501	10,000.00	501.00
	Politur Ultran	kg	0.0400	30,000.00	1,200.00
				Jumlah.a	1,200.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Tukang Cat	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0667	60,000.00	4,000.00
	Mandor	ht	0.0222	55,000.00	1,222.22
				Jumlah.b	33,222.22
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.4000	1,500.00	600.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0200	7,500.00	150.00
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**35,172.22**
K1035	**Politur Ultran P.01 List Plafond Sudut 10x10cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0626	10,000.00	626.00
	Politur Ultran	kg	0.0500	30,000.00	1,500.00
				Jumlah.a	1,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tukang Cat	ht	0.2500	40,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0833	60,000.00	5,000.00
	Mandor	ht	0.0278	55,000.00	1,527.78
				Jumlah.b	41,527.78
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.5000	1,500.00	750.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0250	7,500.00	187.50
				Jumlah.c	937.50
				Jumlah.a+b+c	**43,965.28**
K1036	**Politur Ultran P.01 List Plafond Sudut 12,5x12,5cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0751	10,000.00	751.00
	Politur Ultran	kg	0.0600	30,000.00	1,800.00
				Jumlah.a	1,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tukang Cat	ht	0.3000	40,000.00	12,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	49,833.33
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.6000	1,500.00	900.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0300	7,500.00	225.00
				Jumlah.c	1,125.00
				Jumlah.a+b+c	**52,758.33**
K1037	**Politur Ultran P.01 Kosen 5x15cm 3 Sisi U/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0625	10,000.00	625.00
	Politur Ultran	kg	0.0500	30,000.00	1,500.00
				Jumlah.a	1,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tukang Cat	ht	0.2500	40,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0833	60,000.00	5,000.00
	Mandor	ht	0.0278	55,000.00	1,527.78
				Jumlah.b	41,527.78

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.5000	1,500.00	750.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0250	7,500.00	187.50
				Jumlah.c	937.50
				Jumlah.a+b+c	**43,965.28**
K1038	**Politur Ultran P.01 Kosen 5x15cm 4 Sisi U/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.1000	10,000.00	1,000.00
	Politur Ultran	kg	0.0800	30,000.00	2,400.00
				Jumlah.a	2,400.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tukang Cat	ht	0.4000	40,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1333	60,000.00	8,000.00
	Mandor	ht	0.0444	55,000.00	2,444.44
				Jumlah.b	66,444.44
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.8000	1,500.00	1,200.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0400	7,500.00	300.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**70,344.44**
K1039	**Politur Ultran P.03/m2**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.2500	10,000.00	2,500.00
	Politur Ultran	kg	0.2500	30,000.00	7,500.00
				Jumlah.a	7,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.2000	50,000.00	60,000.00
	Tukang Cat	ht	0.6000	40,000.00	24,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	99,666.67
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	2.0000	1,500.00	3,000.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.1000	7,500.00	750.00
				Jumlah.c	3,750.00
				Jumlah.a+b+c	**110,916.67**
K1040	**Politur Ultran P.03 Listplank T.20cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0750	10,000.00	750.00
	Politur Ultran	kg	0.0600	30,000.00	1,800.00
				Jumlah.a	1,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tukang Cat	ht	0.3000	40,000.00	12,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	49,833.33
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.6000	1,500.00	900.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0300	7,500.00	225.00
				Jumlah.c	1,125.00
				Jumlah.a+b+c	**52,758.33**
K1041	**Politur Ultran P.03 Listplank T.30cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.1000	10,000.00	1,000.00
	Politur Ultran	kg	0.0800	30,000.00	2,400.00
				Jumlah.a	2,400.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tukang Cat	ht	0.4000	40,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1333	60,000.00	8,000.00
	Mandor	ht	0.0444	55,000.00	2,444.44
				Jumlah.b	66,444.44
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.8000	1,500.00	1,200.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0400	7,500.00	300.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**70,344.44**
K1042	**Politur Ultran P.03 Listplank T.40cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.1250	10,000.00	1,250.00
	Politur Ultran	kg	0.1000	30,000.00	3,000.00
				Jumlah.a	3,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tukang Cat	ht	0.5000	40,000.00	20,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	83,055.56
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0500	7,500.00	375.00
				Jumlah.c	1,875.00
				Jumlah.a+b+c	**87,930.56**
K1043	**Politur Ultran P.03 List Plafond Sudut 3x3cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0188	10,000.00	188.00
	Politur Ultran	kg	0.0150	30,000.00	450.00
				Jumlah.a	638.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tukang Cat	ht	0.0750	40,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	12,458.33
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.1500	1,500.00	225.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0075	7,500.00	56.25
				Jumlah.c	281.25
				Jumlah.a+b+c	**13,377.58**
K1044	**Politur Ultran P.03 List Plafond Sudut 5x5cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0376	10,000.00	376.00
	Politur Ultran	kg	0.0300	30,000.00	900.00
				Jumlah.a	1,276.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tukang Cat	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0500	60,000.00	3,000.00
	Mandor	ht	0.0167	55,000.00	916.67
				Jumlah.b	24,916.67
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.3000	1,500.00	450.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0150	7,500.00	112.50
				Jumlah.c	562.50
				Jumlah.a+b+c	**26,755.17**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
K1045	**Politur Ultran P.03 List Plafond Sudut 7,5x7,5cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0501	10,000.00	501.00
	Politur Ultran	kg	0.0400	30,000.00	1,200.00
				Jumlah.a	1,701.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Tukang Cat	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0667	60,000.00	4,000.00
	Mandor	ht	0.0222	55,000.00	1,222.22
				Jumlah.b	33,222.22
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.4000	1,500.00	600.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0200	7,500.00	150.00
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**35,673.22**
K1046	**Politur Ultran P.03 List Plafond Sudut 10x10cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0626	10,000.00	626.00
	Politur Ultran	kg	0.0500	30,000.00	1,500.00
				Jumlah.a	2,126.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tukang Cat	ht	0.2500	40,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0833	60,000.00	5,000.00
	Mandor	ht	0.0278	55,000.00	1,527.78
				Jumlah.b	41,527.78
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.5000	1,500.00	750.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0250	7,500.00	187.50
				Jumlah.c	937.50
				Jumlah.a+b+c	**44,591.28**
K1047	**Politur Ultran P.03 List Plafond Sudut 12,5x12,5cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0751	10,000.00	751.00
	Politur Ultran	kg	0.0600	30,000.00	1,800.00
				Jumlah.a	2,551.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.6000	50,000.00	30,000.00
	Tukang Cat	ht	0.3000	40,000.00	12,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	49,833.33
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.6000	1,500.00	900.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0300	7,500.00	225.00
				Jumlah.c	1,125.00
				Jumlah.a+b+c	**53,509.33**
K1048	**Politur Ultran P.03 Kosen 5x15cm 3 Sisi U/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0625	10,000.00	625.00
	Politur Ultran	kg	0.0500	30,000.00	1,500.00
				Jumlah.a	2,125.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tukang Cat	ht	0.2500	40,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0833	60,000.00	5,000.00
	Mandor	ht	0.0278	55,000.00	1,527.78
				Jumlah.b	41,527.78

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.5000	1,500.00	750.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0250	7,500.00	187.50
				Jumlah.c	937.50
				Jumlah.a+b+c	**44,590.28**
K1049	**Politur Ultran P.03 Kosen 5x15cm 4 Sisi U/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.1000	10,000.00	1,000.00
	Politur Ultran	kg	0.0800	30,000.00	2,400.00
				Jumlah.a	3,400.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.8000	50,000.00	40,000.00
	Tukang Cat	ht	0.4000	40,000.00	16,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1333	60,000.00	8,000.00
	Mandor	ht	0.0444	55,000.00	2,444.44
				Jumlah.b	66,444.44
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.8000	1,500.00	1,200.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0400	7,500.00	300.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**71,344.44**
K1050	**Politur Melamic/m2**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.2000	10,000.00	2,000.00
	Politur Dasar	kg	0.1000	35,000.00	3,500.00
	Politur Melamic	kg	0.2000	40,000.00	8,000.00
				Jumlah.a	13,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Tukang Cat	ht	0.7500	40,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	124,583.33
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	2.0000	1,500.00	3,000.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.1000	7,500.00	750.00
	Compressor+Sprayer	hk	0.1000	100,000.00	10,000.00
				Jumlah.c	13,750.00
				Jumlah.a+b+c	**151,833.33**
K1051	**Politur Melamic Listplank T.20cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0600	10,000.00	600.00
	Politur Dasar	kg	0.0300	35,000.00	1,050.00
	Politur Melamic	kg	0.0600	40,000.00	2,400.00
				Jumlah.a	3,450.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.9000	50,000.00	45,000.00
	Tukang Cat	ht	0.4500	40,000.00	18,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1500	60,000.00	9,000.00
	Mandor	ht	0.0500	55,000.00	2,750.00
				Jumlah.b	74,750.00
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.6000	1,500.00	900.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0300	7,500.00	225.00
	Compressor+Sprayer	hk	0.0600	100,000.00	6,000.00
				Jumlah.c	7,125.00
				Jumlah.a+b+c	**85,325.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
K1052	**Politur Melamic Listplank T.30cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0800	10,000.00	800.00
	Politur Dasar	kg	0.0400	35,000.00	1,400.00
	Politur Melamic	kg	0.0800	40,000.00	3,200.00
				Jumlah.a	4,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.2000	50,000.00	60,000.00
	Tukang Cat	ht	0.6000	40,000.00	24,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	99,666.67
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.8000	1,500.00	1,200.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0400	7,500.00	300.00
	Compressor+Sprayer	hk	0.0800	100,000.00	8,000.00
				Jumlah.c	9,500.00
				Jumlah.a+b+c	**113,766.67**
K1053	**Politur Melamic Listplank T.40cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.1000	10,000.00	1,000.00
	Politur Dasar	kg	0.0500	35,000.00	1,750.00
	Politur Melamic	kg	0.1000	40,000.00	4,000.00
				Jumlah.a	5,750.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Tukang Cat	ht	0.7500	40,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	124,583.33
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0500	7,500.00	375.00
	Compressor+Sprayer	hk	0.1000	100,000.00	10,000.00
				Jumlah.c	11,875.00
				Jumlah.a+b+c	**142,208.33**
K1054	**Politur Melamic List Plafond Sudut 3x3cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0300	10,000.00	300.00
	Politur Dasar	kg	0.0150	35,000.00	525.00
	Politur Melamic	kg	0.0300	40,000.00	1,200.00
				Jumlah.a	1,725.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.4500	50,000.00	22,500.00
	Tukang Cat	ht	0.2250	40,000.00	9,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	37,375.00
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.3000	1,500.00	450.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0150	7,500.00	112.50
	Compressor+Sprayer	hk	0.0300	100,000.00	3,000.00
				Jumlah.c	3,562.50
				Jumlah.a+b+c	**42,662.50**
K1055	**Politur Melamic List Plafond Sudut 5x5cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0600	10,000.00	600.00
	Politur Dasar	kg	0.0300	35,000.00	1,050.00
	Politur Melamic	kg	0.0600	40,000.00	2,400.00
				Jumlah.a	3,450.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	0.9000	50,000.00	45,000.00
	Tukang Cat	ht	0.4500	40,000.00	18,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1500	60,000.00	9,000.00
	Mandor	ht	0.0500	55,000.00	2,750.00
				Jumlah.b	74,750.00
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.6000	1,500.00	900.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0300	7,500.00	225.00
	Compressor+Sprayer	hk	0.0600	100,000.00	6,000.00
				Jumlah.c	7,125.00
				Jumlah.a+b+c	**85,325.00**
K1056	**Politur Melamic List Plafond Sudut 7,5x7,5cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0800	10,000.00	800.00
	Politur Dasar	kg	0.0400	35,000.00	1,400.00
	Politur Melamic	kg	0.0800	40,000.00	3,200.00
				Jumlah.a	4,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.2000	50,000.00	60,000.00
	Tukang Cat	ht	0.6000	40,000.00	24,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	99,666.67
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.8000	1,500.00	1,200.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0400	7,500.00	300.00
	Compressor+Sprayer	hk	0.0800	100,000.00	8,000.00
				Jumlah.c	9,500.00
				Jumlah.a+b+c	**113,766.67**
K1057	**Politur Melamic List Plafond Sudut 10x10cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.1000	10,000.00	1,000.00
	Politur Dasar	kg	0.0500	35,000.00	1,750.00
	Politur Melamic	kg	0.1000	40,000.00	4,000.00
				Jumlah.a	5,750.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Tukang Cat	ht	0.7500	40,000.00	30,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	124,583.33
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0500	7,500.00	375.00
	Compressor+Sprayer	hk	0.1000	100,000.00	10,000.00
				Jumlah.c	11,875.00
				Jumlah.a+b+c	**142,208.33**
K1058	**Politur Melamic List Plafond Sudut 12,5x12,5cm/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.1200	10,000.00	1,200.00
	Politur Dasar	kg	0.0600	35,000.00	2,100.00
	Politur Melamic	kg	0.1200	40,000.00	4,800.00
				Jumlah.a	6,900.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.8000	50,000.00	90,000.00
	Tukang Cat	ht	0.9000	40,000.00	36,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3000	60,000.00	18,000.00
	Mandor	ht	0.1000	55,000.00	5,500.00
				Jumlah.b	149,500.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	1.2000	1,500.00	1,800.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0600	7,500.00	450.00
	Compressor+Sprayer	hk	0.1200	100,000.00	12,000.00
				Jumlah.c	14,250.00
				Jumlah.a+b+c	**170,650.00**
K1059	**Politur Melamic Kosen 5x15cm 3 Sisi U/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0500	10,000.00	500.00
	Politur Dasar	kg	0.0250	35,000.00	875.00
	Politur Melamic	kg	0.0500	40,000.00	2,000.00
				Jumlah.a	2,875.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.7500	50,000.00	37,500.00
	Tukang Cat	ht	0.3750	40,000.00	15,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1250	60,000.00	7,500.00
	Mandor	ht	0.0417	55,000.00	2,291.67
				Jumlah.b	62,291.67
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.5000	1,500.00	750.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0250	7,500.00	187.50
	Compressor+Sprayer	hk	0.0500	100,000.00	5,000.00
				Jumlah.c	5,937.50
				Jumlah.a+b+c	**71,104.17**
K1060	**Politur Melamic Kosen 5x15cm 4 Sisi O/m'**				
	Bahan				
	Impra	kg	0.0800	10,000.00	800.00
	Politur Dasar	kg	0.0400	35,000.00	1,400.00
	Politur Melamic	kg	0.0800	40,000.00	3,200.00
				Jumlah.a	4,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.2000	50,000.00	60,000.00
	Tukang Cat	ht	0.6000	40,000.00	24,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah.b	99,666.67
	Alat				
	Amplas Kayu	lbr	0.8000	1,500.00	1,200.00
	Kwas Cat 3"	bh	0.0400	7,500.00	300.00
	Compressor+Sprayer	hk	0.0400	100,000.00	4,000.00
				Jumlah.c	5,500.00
				Jumlah.a+b+c	**109,766.67**
K1061	**Cat Tembok Dalam/m2**				
	Bahan				
	Plamur Tembok Dalam	kg	0.2000	10,000.00	2,000.00
	Cat Tembok	kg	0.1000	7,500.00	750.00
				Jumlah.a	2,750.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tukang Cat	ht	0.1000	40,000.00	4,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	15,566.67
	Alat				
	Amplas	lbr	2.0000	1,500.00	3,000.00
	Kwas Cat 4"	bh	0.0250	10,000.00	250.00
	Roll Cat	bh	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.c	4,000.00
				Jumlah.a+b+c	**22,316.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
K1062	**Cat Tembok Luar/m2**				
	Bahan				
	Plamur Tembok Luar	kg	0.2000	15,000.00	3,000.00
	Cat Tembok	kg	0.1000	10,000.00	1,000.00
				Jumlah.a	4,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.2000	50,000.00	10,000.00
	Tukang Cat	ht	0.1000	40,000.00	4,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0200	60,000.00	1,200.00
	Mandor	ht	0.0067	55,000.00	366.67
				Jumlah.b	15,566.67
	Alat				
	Amplas	lbr	2.0000	1,500.00	3,000.00
	Kwas Cat 4"	bh	0.0250	10,000.00	250.00
	Roll Cat	bh	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.c	4,000.00
				Jumlah.a+b+c	**23,566.67**
	PEK.INSTALASI SANITASI				
	AIR BERSIH				
L1101	**Pemipaan PVC AW dia 11/2"/m'**				
	(Dibawah Tanah)				
	Bahan				
	Pipa dia 1 1/2"	btg	0.2625	20,000.00	5,250.00
	Sok & Knie	bh	0.2500	2,500.00	625.00
	Lem PVC	tube	0.0938	7,500.00	703.50
				Jumlah.a	6,578.50
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tukang Pipa	ht	0.0375	40,000.00	1,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	11,193.24
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0100	15,000.00	150.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**18,521.74**
L1102	**Pemipaan PVC AW dia 11/4"/m'**				
	(Dibawah Tanah)				
	Bahan				
	Pipa dia 1 1/4"	btg	0.2625	17,500.00	4,593.75
	Sok & Knie	bh	0.2500	2,500.00	625.00
	Lem PVC	tube	0.0781	7,500.00	585.75
				Jumlah.a	5,804.50
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tukang Pipa	ht	0.0375	40,000.00	1,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	11,193.24

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0100	15,000.00	150.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**17,747.74**
L1103	**Pemipaan PVC AW dia 1"/m'**				
	(Dibawah Tanah)				
	Bahan				
	Pipa dia 1"	btg	0.2625	15,000.00	3,937.50
	Sok & Knie	bh	0.2500	2,500.00	625.00
	Lem PVC	tube	0.0625	7,500.00	468.75
				Jumlah.a	5,031.25
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tukang Pipa	ht	0.0375	40,000.00	1,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	11,193.24
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0100	15,000.00	150.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**16,974.49**
L1104	**Pemipaan PVC AW dia 3/4"/m'**				
	(Dibawah Lantai)				
	Bahan				
	Pipa dia 3/4"	btg	0.2625	12,500.00	3,281.25
	Sok & Knie	bh	0.5000	2,250.00	1,125.00
	Lem PVC	tube	0.2000	7,500.00	1,500.00
				Jumlah.a	5,906.25
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Tukang Pipa	ht	0.0250	40,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0083	60,000.00	500.00
	Mandor	ht	0.0028	55,000.00	152.78
				Jumlah.b	9,116.85
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0100	15,000.00	150.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**15,773.10**
L1105	**Pemipaan PVC AW dia 1/2"/m'**				
	(Didalam Dinding)				
	Bahan				
	Pipa dia 1/2"	btg	0.2625	10,000.00	2,625.00
	Sok & Knie	bh	1.0000	2,000.00	2,000.00
	Lem PVC	tube	0.2000	7,500.00	1,500.00
				Jumlah.a	6,125.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tukang Pipa	ht	0.0500	40,000.00	2,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0167	60,000.00	1,000.00
	Mandor	ht	0.0056	55,000.00	305.56
				Jumlah.b	8,305.56
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0200	15,000.00	300.00
				Jumlah.c	300.00
				Jumlah.a+b+c	**14,730.56**
L1106	**Pemipaan PVC D dia 11/2"/m'**				
	(Dibawah Tanah)				
	Bahan				
	Pipa dia 1 1/2"	btg	0.2625	17,500.00	4,593.75
	Sok & Knie	bh	0.2500	2,500.00	625.00
	Lem PVC	tube	0.0625	7,500.00	468.75
				Jumlah.a	5,687.50
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tukang Pipa	ht	0.0375	40,000.00	1,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	11,193.24
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0100	15,000.00	150.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**17,630.74**
L1107	**Pemipaan PVC D dia 11/4"/m'**				
	(Dibawah Tanah)				
	Bahan				
	Pipa dia 1 1/4"	btg	0.2625	15,000.00	3,937.50
	Sok & Knie	bh	0.2500	2,500.00	625.00
	Lem PVC	tube	0.0625	7,500.00	468.75
				Jumlah.a	5,031.25
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tukang Pipa	ht	0.0375	40,000.00	1,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	11,193.24
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0100	15,000.00	150.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**16,974.49**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1108	**Pemipaan PVC D dia 1"/m'**				
	(Dibawah Tanah)				
	Bahan				
	Pipa dia 1"	btg	0.2625	12,500.00	3,281.25
	Sok & Knie	bh	0.2500	2,500.00	625.00
	Lem PVC	tube	0.0625	7,500.00	468.75
				Jumlah.a	4,375.00
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.0750	50,000.00	3,750.00
	Tukang Pipa	ht	0.0375	40,000.00	1,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0125	60,000.00	750.00
	Mandor	ht	0.0042	55,000.00	229.17
				Jumlah.b	11,193.24
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0100	15,000.00	150.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**16,318.24**
L1109	**Pemipaan PVC D dia 3/4"/m'**				
	(Dibawah Lantai)				
	Bahan				
	Pipa dia 3/4"	btg	0.2625	10,000.00	2,625.00
	Sok & Knie	bh	0.5000	2,250.00	1,125.00
	Lem PVC	tube	0.2000	7,500.00	1,500.00
				Jumlah.a	5,250.00
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.0500	50,000.00	2,500.00
	Tukang Pipa	ht	0.0250	40,000.00	1,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0083	60,000.00	500.00
	Mandor	ht	0.0028	55,000.00	152.78
				Jumlah.b	9,116.85
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0100	15,000.00	150.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**15,116.85**
L1110	**Pemipaan PVC D dia 1/2"/m'**				
	(Didalam Dinding)				
	Bahan				
	Pipa dia 1/2"	btg	0.2625	7,500.00	1,968.75
	Sok & Knie	bh	1.0000	2,000.00	2,000.00
	Lem PVC	tube	0.2000	7,500.00	1,500.00
				Jumlah.a	5,468.75
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tukang Pipa	ht	0.0500	40,000.00	2,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0167	60,000.00	1,000.00
	Mandor	ht	0.0056	55,000.00	305.56
				Jumlah.b	8,305.56

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0200	15,000.00	300.00
				Jumlah.c	300.00
				Jumlah.a+b+c	**14,074.31**
L1111	**Bak Meter PAM 30x40cm/bh Pas.Bataco Semen**				
	Galian Tanah	m3	0.1500	26,281.40	3,942.21
	Pemadatan Tanah	m2	0.3000	2,554.67	766.40
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0150	202,633.33	3,039.50
	Pas.Bataco Semen 1:4	m2	0.9000	43,391.23	39,052.11
	Plesteran Bata 1:4	m2	0.7000	29,688.67	20,782.07
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0500	13,140.70	657.04
	Plat Fibre Tutup	m2	0.3000	43,391.23	13,017.37
	Acian Luar	m2	0.1200	17,402.78	2,088.33
	Sekonengan Sudut	m'	4.4000	11,726.39	51,596.11
				Jumlah VIII.4	**134,941.14**
L1112	**Bak Meter PAM 30x40cm/bh Pas.Bata Kampung**				
	Galian Tanah	m3	0.1500	26,281.40	3,942.21
	Pemadatan Tanah	m2	0.3000	2,554.67	766.40
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0150	202,633.33	3,039.50
	Pas.Bata Kampung 1:4	m2	0.9000	55,471.83	49,924.65
	Plesteran Bata 1:4	m2	0.7000	29,688.67	20,782.07
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0500	13,140.70	657.04
	Plat Fibre Tutup	m2	0.3000	55,471.83	16,641.55
	Acian Luar	m2	0.1200	17,402.78	2,088.33
	Sekonengan Sudut	m'	4.4000	11,726.39	51,596.11
				Jumlah VIII.4	**149,437.86**
L1113	**Bak Meter PAM 30x40cm/bh Pas.Bata Kuo Shin**				
	Galian Tanah	m3	0.1500	26,281.40	3,942.21
	Pemadatan Tanah	m2	0.3000	2,554.67	766.40
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0150	202,633.33	3,039.50
	Pas.Bata Kuo Shin 1:4	m2	0.9000	62,344.89	56,110.40
	Plesteran Bata 1:4	m2	0.7000	29,688.67	20,782.07
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0500	13,140.70	657.04
	Plat Fibre Tutup	m2	0.3000	62,344.89	18,703.47
	Acian Luar	m2	0.1200	17,402.78	2,088.33
	Sekonengan Sudut	m'	4.4000	11,726.39	51,596.11
				Jumlah VIII.4	**157,685.53**
L1114	**Bak Meter PAM 30x40cm/bh Pas.Bata Press**				
	Galian Tanah	m3	0.1500	26,281.40	3,942.21
	Pemadatan Tanah	m2	0.3000	2,554.67	766.40
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0150	202,633.33	3,039.50
	Pas.Bata Press 1:4	m2	0.9000	61,193.33	55,074.00
	Plesteran Bata 1:4	m2	0.7000	29,688.67	20,782.07
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0500	13,140.70	657.04
	Plat Fibre Tutup	m2	0.3000	61,193.33	18,358.00
	Acian Luar	m2	0.1200	17,402.78	2,088.33
	Sekonengan Sudut	m'	4.4000	11,726.39	51,596.11
				Jumlah VIII.4	**156,303.66**
L1115	**Bak Meter PAM 30x40cm/bh Pas.Batu Hebel T.10cm**				
	Galian Tanah	m3	0.1500	26,281.40	3,942.21
	Pemadatan Tanah	m2	0.3000	2,554.67	766.40
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0150	202,633.33	3,039.50
	Pas.Bata Hebel 1:4	m2	0.9000	82,266.23	74,039.61
	Plesteran Bata 1:4	m2	0.7000	29,688.67	20,782.07
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0500	13,140.70	657.04
	Plat Fibre Tutup	m2	0.3000	82,266.23	24,679.87
	Acian Luar	m2	0.1200	17,402.78	2,088.33
	Sekonengan Sudut	m'	4.4000	11,726.39	51,596.11
				Jumlah VIII.4	**181,591.14**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1116	**Bak Meter PAM 30x40cm/bh Pas.Batu Hebel T.7,5cm**				
	Galian Tanah	m3	0.1500	26,281.40	3,942.21
	Pemadatan Tanah	m2	0.3000	2,554.67	766.40
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0150	202,633.33	3,039.50
	Pas.Bata Hebel 1:4	m2	0.9000	64,817.33	58,335.60
	Plesteran Bata 1:4	m2	0.7000	29,688.67	20,782.07
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0500	13,140.70	657.04
	Plat Fibre Tutup	m2	0.3000	64,817.33	19,445.20
	Acian Luar	m2	0.1200	17,402.78	2,088.33
	Sekonengan Sudut	m'	4.4000	11,726.39	51,596.11
				Jumlah VIII.4	**160,652.46**
L1117	**Ground Tank Kap.1,00M3/bh (Uk.1,00x1,00x1,50M)**				
	Bouwplank	m'	14.0000	19,297.37	270,163.19
	Galian Tanah	m3	10.1568	32,761.53	332,752.34
	Pemadatan Tanah	m2	1.9600	2,554.67	5,007.15
	Urugan Pasir T.10cm	m3	0.1960	202,633.33	39,716.13
	Lantai Kerja T.5cm	m2	1.9600	35,319.78	69,226.76
	Waterproofing Bawah Membrane	m2	1.9600	75,000.00	147,000.00
	Pembesian Lantai dia 1010 Single	kg	14.9300	8,544.17	127,564.41
	Cor Beton Lantai T.10cm 1:1,5:2,5	m3	0.1440	762,177.78	109,753.60
	Pembesian Dinding dia 1010 Tegak	kg	48.8664	8,544.17	417,522.67
	Pembesian Dinding dia 820 Datar	kg	17.5973	8,544.17	150,354.26
	Bekisting Dinding	m2	13.4800	66,312.33	893,890.25
	Cor Beton Dinding T.10cm 1:1,5:2,5	m3	0.6160	762,177.78	469,501.51
	Bekisting Tutup	m2	1.4400	66,312.33	95,489.76
	Waterproofing Dinding Luar Membrane	m2	7.0400	75,000.00	528,000.00
	Waterproofing Dinding Dalam Coating	m2	6.0000	60,000.00	360,000.00
	Pembesian Tutup dia 1010 Horis.Gbr	kg	8.9588	8,544.17	76,545.48
	Pembesian Tutup dia 1010 Verti.Gbr	kg	8.9588	8,544.17	76,545.48
	Cor Beton Tutup T.10cm 1:1,5:2,5	m3	0.1440	762,177.78	109,753.60
	Waterproofing Atas Tutup Coating	m2	1.4400	60,000.00	86,400.00
	Keramik Dinding Dalam 20x20cm	m2	6.0000	87,422.00	524,532.00
	Keramik Lantai Dalam 20x20cm	m2	1.0000	79,366.67	79,366.67
	Urugan Tanah Kembali ex.Galian	m3	3.9200	16,380.77	64,212.61
	Acian Luar Bagian yg Tampak	m2	2.4000	17,402.78	41,766.67
	Tutup Besi Man Hole 50x50cm	bh	1.0000	233,948.08	233,948.08
				Jumlah	**5,309,012.61**
L1118	**Ground Tank Kap.1,50M3/bh (Uk.1,50x1,00x1,50M)**				
	Bouwplank	m'	15.0000	19,297.37	289,460.56
	Galian Tanah	m3	14.1028	32,761.53	462,029.35
	Pemadatan Tanah	m2	2.6600	2,554.67	6,795.41
	Urugan Pasir T.10cm	m3	0.2660	202,633.33	53,900.47
	Lantai Kerja T.5cm	m2	2.6600	35,319.78	93,950.61
	Waterproofing Bawah Membrane	m2	2.6600	75,000.00	199,500.00
	Pembesian Lantai dia 1010 Single	kg	22.0577	8,544.17	188,464.67
	Cor Beton Lantai T.10cm 1:1,5:2,5	m3	0.2040	762,177.78	155,484.27
	Pembesian Dinding dia 1010 Tegak	kg	59.0469	8,544.17	504,506.55
	Pembesian Dinding dia 820 Datar	kg	19.1180	8,544.17	163,347.38
	Bekisting Dinding	m2	16.1400	66,312.33	1,070,281.06
	Cor Beton Dinding T.10cm 1:1,5:2,5	m3	0.8100	762,177.78	617,364.00
	Bekisting Tutup	m2	2.0400	66,312.33	135,277.16
	Waterproofing Dinding Luar Membrane	m2	8.6400	75,000.00	648,000.00
	Waterproofing Dinding Dalam Coating	m2	7.5000	60,000.00	450,000.00
	Pembesian Tutup dia 1010 Melintang	kg	13.8454	8,544.17	118,297.41
	Pembesian Tutup dia 1010 Memanjang	kg	12.6916	8,544.17	108,439.15
	Cor Beton Tutup T.10cm 1:1,5:2,5	m3	0.2040	762,177.78	155,484.27
	Waterproofing Atas Tutup Coating	m2	2.0400	60,000.00	122,400.00
	Keramik Dinding Dalam 20x20cm	m2	7.5000	87,422.00	655,665.00
	Keramik Lantai Dalam 20x20cm	m2	1.5000	79,366.67	119,050.00
	Urugan Tanah Kembali ex.Galian	m3	5.3200	16,380.77	87,145.68
	Acian Luar Bagian yg Tampak	m2	3.2000	17,402.78	55,688.89
	Tutup Besi Man Hole 50x50cm	bh	1.0000	233,948.08	233,948.08
				Jumlah	**6,694,479.94**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1119	**Ground Tank Kap.2,00M3/bh (Uk.2,00x1,00x1,50M)**				
	Bouwplank	m'	17.8000	19,297.37	343,493.19
	Galian Tanah	m3	16.3559	32,761.53	535,844.36
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir T.10cm	m3	0.3360	202,633.33	68,084.80
	Lantai Kerja T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Waterproofing Bawah Membrane	m2	3.3600	75,000.00	252,000.00
	Pembesian Lantai dia 1010 Single	kg	33.5277	8,544.17	286,466.26
	Cor Beton Lantai T.10cm 1:1,5:2,5	m3	0.2640	762,177.78	201,214.93
	Pembesian Dinding dia 1010 Tegak	kg	73.2996	8,544.17	626,284.00
	Pembesian Dinding dia 820 Datar	kg	22.5940	8,544.17	193,046.90
	Bekisting Dinding	m2	19.2400	66,312.33	1,275,849.29
	Cor Beton Dinding T.10cm 1:1,5:2,5	m3	0.9600	762,177.78	731,690.67
	Bekisting Tutup	m2	2.6800	66,312.33	177,717.05
	Waterproofing Dinding Luar Membrane	m2	10.8800	75,000.00	816,000.00
	Waterproofing Dinding Dalam Coating	m2	9.0000	60,000.00	540,000.00
	Pembesian Tutup dia 1010 Melintang	kg	17.1032	8,544.17	146,132.59
	Pembesian Tutup dia 1010 Memanjang	kg	16.4245	8,544.17	140,333.67
	Cor Beton Tutup T.10cm 1:1,5:2,5	m3	0.2640	762,177.78	201,214.93
	Waterproofing Atas Tutup Coating	m2	2.6400	60,000.00	158,400.00
	Keramik Dinding Dalam 20x20cm	m2	9.0000	87,422.00	786,798.00
	Keramik Lantai Dalam 20x20cm	m2	2.0000	79,366.67	158,733.33
	Urugan Tanah Kembali ex.Galian	m3	6.7200	16,380.77	110,078.75
	Acian Luar Bagian yg Tampak	m2	4.0000	17,402.78	69,611.11
	Tutup Besi Man Hole 50x50cm	bh	1.0000	233,948.08	233,948.08
				Jumlah	**8,180,200.06**
L1120	**Ground Tank Kap.2,50M3/bh (Uk.1,60x1,60x1,50M)**				
	Bouwplank	m'	18.2000	19,297.37	351,212.14
	Galian Tanah	m3	17.8872	32,761.53	586,012.10
	Pemadatan Tanah	m2	4.0000	2,554.67	10,218.67
	Urugan Pasir T.10cm	m3	0.4000	202,633.33	81,053.33
	Lantai Kerja T.5cm	m2	4.0000	35,319.78	141,279.11
	Waterproofing Bawah Membrane	m2	4.0000	75,000.00	300,000.00
	Pembesian Lantai dia 1010 Single	kg	46.4230	8,544.17	396,645.85
	Cor Beton Lantai T.10cm 1:1,5:2,5	m3	0.3240	762,177.78	246,945.60
	Pembesian Dinding dia 1010 Tegak	kg	73.2996	8,544.17	626,284.00
	Pembesian Dinding dia 820 Datar	kg	27.3735	8,544.17	233,883.75
	Bekisting Dinding	m2	21.1200	66,312.33	1,400,516.48
	Cor Beton Dinding T.10cm 1:1,5:2,5	m3	1.0200	762,177.78	777,421.33
	Bekisting Tutup	m2	4.0000	66,312.33	265,249.33
	Waterproofing Dinding Luar Membrane	m2	11.5200	75,000.00	864,000.00
	Waterproofing Dinding Dalam Coating	m2	9.6000	60,000.00	576,000.00
	Pembesian Tutup dia 1010 Melintang	kg	23.2115	8,544.17	198,322.92
	Pembesian Tutup dia 1010 Memanjang	kg	23.2115	8,544.17	198,322.92
	Cor Beton Tutup T.10cm 1:1,5:2,5	m3	0.3240	762,177.78	246,945.60
	Waterproofing Atas Tutup Coating	m2	3.2400	60,000.00	194,400.00
	Keramik Dinding Dalam 20x20cm	m2	9.6000	87,422.00	839,251.20
	Keramik Lantai Dalam 20x20cm	m2	2.5600	79,366.67	203,178.67
	Urugan Tanah Kembali ex.Galian	m3	8.0000	16,380.77	131,046.13
	Acian Luar Bagian yg Tampak	m2	4.6800	17,402.78	81,445.00
	Tutup Besi Man Hole 50x50cm	bh	1.0000	233,948.08	233,948.08
				Jumlah	**9,183,582.22**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1121	**Ground Tank Kap.3,00M3/bh (Uk.2,00x1,50x1,50M)**				
	Bouwplank	m'	19.6000	19,297.37	378,228.46
	Galian Tanah	m3	21.8815	32,761.53	716,871.49
	Pemadatan Tanah	m2	4.5600	2,554.67	11,649.28
	Urugan Pasir T.10cm	m3	0.4560	202,633.33	92,400.80
	Lantai Kerja T.5cm	m2	4.5600	35,319.78	161,058.19
	Waterproofing Bawah Membrane	m2	4.5600	75,000.00	342,000.00
	Pembesian Lantai dia 1010 Single	kg	50.6310	8,544.17	432,599.70
	Cor Beton Lantai T.10cm 1:1,5:2,5	m3	0.3740	762,177.78	285,054.49
	Pembesian Dinding dia 1010 Tegak	kg	95.0180	8,544.17	811,849.63
	Pembesian Dinding dia 820 Datar	kg	27.3735	8,544.17	233,883.75
	Bekisting Dinding	m2	22.9800	66,312.33	1,523,857.42
	Cor Beton Dinding T.10cm 1:1,5:2,5	m3	1.1700	762,177.78	891,748.00
	Bekisting Tutup	m2	4.5600	66,312.33	302,384.24
	Waterproofing Dinding Luar Membrane	m2	12.4800	75,000.00	936,000.00
	Waterproofing Dinding Dalam Coating	m2	10.5000	60,000.00	630,000.00
	Pembesian Tutup dia 1010 Melintang	kg	24.9422	8,544.17	213,110.31
	Pembesian Tutup dia 1010 Memanjang	kg	24.9760	8,544.17	213,399.11
	Cor Beton Tutup T.10cm 1:1,5:2,5	m3	0.3740	762,177.78	285,054.49
	Waterproofing Atas Tutup Coating	m2	3.7400	60,000.00	224,400.00
	Keramik Dinding Dalam 20x20cm	m2	10.5000	87,422.00	917,931.00
	Keramik Lantai Dalam 20x20cm	m2	3.0000	79,366.67	238,100.00
	Urugan Tanah Kembali ex.Galian	m3	9.1200	16,380.77	149,392.59
	Acian Luar Bagian yg Tampak	m2	5.3000	17,402.78	92,234.72
	Tutup Besi Man Hole 50x50cm	bh	1.0000	233,948.08	233,948.08
				Jumlah	**10,317,155.74**
	PIPA AIR KOTOR				
L1222	**Pemipaan PVC AW dia 1,5"/m'**				
	(Bawah Wastafel/K'Zink)				
	Bahan				
	Pipa dia 1,5"	btg	0.2625	20,000.00	5,250.00
	Sok & Knie	bh	1.0000	2,750.00	2,750.00
	Lem PVC	tube	0.2000	7,500.00	1,500.00
				Jumlah.a	9,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tukang Pipa	ht	0.0500	40,000.00	2,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0167	60,000.00	1,000.00
	Mandor	ht	0.0056	55,000.00	305.56
				Jumlah.b	8,305.56
				Jumlah.a+b	**17,805.56**
L1223	**Pemipaan PVC AW dia 2"/m'**				
	(Bawah Lantai)				
	Bahan				
	Pipa dia 2"	btg	0.2625	25,000.00	6,562.50
	Sok & Knie	bh	1.0000	3,000.00	3,000.00
	Lem PVC	tube	0.3000	7,500.00	2,250.00
				Jumlah.a	11,812.50
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tukang Pipa	ht	0.0500	40,000.00	2,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0167	60,000.00	1,000.00
	Mandor	ht	0.0056	55,000.00	305.56
				Jumlah.b	13,269.63

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0100	15,000.00	150.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**25,832.13**
L1224	**Pemipaan PVC AW dia 3"/m'**				
	(Bawah Lantai)				
	Bahan				
	Pipa dia 3"	btg	0.2625	30,000.00	7,875.00
	Sok & Knie	bh	1.0000	4,000.00	4,000.00
	Lem PVC	tube	0.4000	7,500.00	3,000.00
				Jumlah.a	14,875.00
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tukang Pipa	ht	0.0625	40,000.00	2,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0208	60,000.00	1,250.00
	Mandor	ht	0.0069	55,000.00	381.94
				Jumlah.b	15,346.02
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0200	15,000.00	300.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	900.00
				Jumlah.a+b+c	**31,121.02**
L1225	**Pemipaan PVC AW dia 4"/m'**				
	(Bawah Lantai)				
	Bahan				
	Pipa dia 4"	btg	0.2625	40,000.00	10,500.00
	Sok & Knie	bh	1.0000	5,000.00	5,000.00
	Lem PVC	tube	0.5000	7,500.00	3,750.00
				Jumlah.a	19,250.00
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tukang Pipa	ht	0.0750	40,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	17,422.41
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0500	15,000.00	750.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	1,350.00
				Jumlah.a+b+c	**38,022.41**
L1226	**Pemipaan PVC AW dia 5"/m'**				
	(Bawah Lantai)				
	Bahan				
	Pipa dia 5"	btg	0.2625	50,000.00	13,125.00
	Sok & Knie	bh	1.0000	6,000.00	6,000.00
	Lem PVC	tube	0.5000	7,500.00	3,750.00
				Jumlah.a	22,875.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.1750	50,000.00	8,750.00
	Tukang Pipa	ht	0.0875	40,000.00	3,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0292	60,000.00	1,750.00
	Mandor	ht	0.0097	55,000.00	534.72
				Jumlah.b	19,498.80
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	2,100.00
				Jumlah.a+b+c	**44,473.80**
L1227	**Pemipaan PVC DAW dia 6"/m'**				
	(Bawah Lantai)				
	Bahan				
	Pipa dia 6"	btg	0.2625	60,000.00	15,750.00
	Sok & Knie	bh	1.0000	6,000.00	6,000.00
	Lem PVC	tube	0.6000	7,500.00	4,500.00
				Jumlah.a	26,250.00
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tukang Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0417	60,000.00	2,500.00
	Mandor	ht	0.0139	55,000.00	763.89
				Jumlah.b	25,727.97
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.1250	15,000.00	1,875.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	2,475.00
				Jumlah.a+b+c	**54,452.97**
L1228	**Pemipaan PVC D dia 1,5"/m'**				
	(Bawah Wastafel/K'Zink)				
	Bahan				
	Pipa dia 1,5"	btg	0.2625	17,500.00	4,593.75
	Sok & Knie	bh	1.0000	2,750.00	2,750.00
	Lem PVC	tube	0.2000	7,500.00	1,500.00
				Jumlah.a	8,843.75
	Upah				
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tukang Pipa	ht	0.0500	40,000.00	2,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0167	60,000.00	1,000.00
	Mandor	ht	0.0056	55,000.00	305.56
				Jumlah.b	8,305.56
				Jumlah.a+b	**17,149.31**
L1229	**Pemipaan PVC D dia 2"/m'**				
	(Bawah Lantai)				
	Bahan				
	Pipa dia 2"	btg	0.2625	20,000.00	5,250.00
	Sok & Knie	bh	1.0000	3,000.00	3,000.00
	Lem PVC	tube	0.3000	7,500.00	2,250.00
				Jumlah.a	10,500.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.1000	50,000.00	5,000.00
	Tukang Pipa	ht	0.0500	40,000.00	2,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0167	60,000.00	1,000.00
	Mandor	ht	0.0056	55,000.00	305.56
				Jumlah.b	13,269.63
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0100	15,000.00	150.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	750.00
				Jumlah.a+b+c	**24,519.63**
L1230	**Pemipaan PVC D dia 3"/m'**				
	(Bawah Lantai)				
	Bahan				
	Pipa dia 3"	btg	0.2625	27,500.00	7,218.75
	Sok & Knie	bh	1.0000	4,000.00	4,000.00
	Lem PVC	tube	0.4000	7,500.00	3,000.00
				Jumlah.a	14,218.75
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.1250	50,000.00	6,250.00
	Tukang Pipa	ht	0.0625	40,000.00	2,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0208	60,000.00	1,250.00
	Mandor	ht	0.0069	55,000.00	381.94
				Jumlah.b	15,346.02
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0200	15,000.00	300.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	900.00
				Jumlah.a+b+c	**30,464.77**
L1231	**Pemipaan PVC D dia 4"/m'**				
	(Bawah Lantai)				
	Bahan				
	Pipa dia 4"	btg	0.2625	35,000.00	9,187.50
	Sok & Knie	bh	1.0000	5,000.00	5,000.00
	Lem PVC	tube	0.5000	7,500.00	3,750.00
				Jumlah.a	17,937.50
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.1500	50,000.00	7,500.00
	Tukang Pipa	ht	0.0750	40,000.00	3,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0250	60,000.00	1,500.00
	Mandor	ht	0.0083	55,000.00	458.33
				Jumlah.b	17,422.41
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0500	15,000.00	750.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	1,350.00
				Jumlah.a+b+c	**36,709.91**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1232	**Pemipaan PVC D dia 5"/m'**				
	(Bawah Lantai)				
	Bahan				
	Pipa dia 5"	btg	0.2625	45,000.00	11,812.50
	Sok & Knie	bh	1.0000	6,000.00	6,000.00
	Lem PVC	tube	0.5000	7,500.00	3,750.00
				Jumlah.a	21,562.50
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.1750	50,000.00	8,750.00
	Tukang Pipa	ht	0.0875	40,000.00	3,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.0292	60,000.00	1,750.00
	Mandor	ht	0.0097	55,000.00	534.72
				Jumlah.b	19,498.80
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	2,100.00
				Jumlah.a+b+c	**43,161.30**
L1233	**Pemipaan PVC D dia 6"/m'**				
	(Bawah Lantai)				
	Bahan				
	Pipa dia 6"	btg	0.2625	55,000.00	14,437.50
	Sok & Knie	bh	1.0000	6,000.00	6,000.00
	Lem PVC	tube	0.6000	7,500.00	4,500.00
				Jumlah.a	24,937.50
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	13,140.70	1,314.07
	Pamadatan Tanah	m2	0.2000	2,554.67	510.93
	Pekerja	ht	0.2500	50,000.00	12,500.00
	Tukang Pipa	ht	0.1250	40,000.00	5,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0417	60,000.00	2,500.00
	Mandor	ht	0.0139	55,000.00	763.89
				Jumlah.b	25,727.97
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.1250	15,000.00	1,875.00
	Blencong	bh	0.0100	35,000.00	350.00
	Pacul	bh	0.0100	25,000.00	250.00
				Jumlah.c	2,475.00
				Jumlah.a+b+c	**53,140.47**
L1234	**Bak Kontrol 20x20x20cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bataco Semen**				
	Galian Tanah	m3	0.0621	26,281.40	1,632.07
	Pemadatan Tanah	m2	0.2025	2,554.67	517.32
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0101	202,633.33	2,051.66
	Pas.Bataco Semen 1:4	m2	0.3200	43,391.23	13,885.19
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0160	709,427.78	11,350.84
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	0.6100	29,688.67	18,110.09
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0279	13,140.70	367.22
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0045	709,427.78	3,192.43
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	1.0428	8,544.17	8,909.86
	Acian Plesteran	m2	0.6100	17,402.78	10,615.69
	Sekonengan Sudut	m'	2.2000	11,726.39	25,798.06
				Jumlah	**96,430.43**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1235	**Bak Kontrol 20x20x20cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kampung**				
	Galian Tanah	m3	0.0621	26,281.40	1,632.07
	Pemadatan Tanah	m2	0.2025	2,554.67	517.32
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0101	202,633.33	2,051.66
	Pas.Bata Kampung 1:4	m2	0.3200	55,471.83	17,750.99
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0160	709,427.78	11,350.84
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	0.6100	29,688.67	18,110.09
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0279	13,140.70	367.22
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0045	709,427.78	3,192.43
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	1.0428	8,544.17	8,909.86
	Acian Plesteran	m2	0.6100	17,402.78	10,615.69
	Sekonengan Sudut	m'	2.2000	11,726.39	25,798.06
				Jumlah	**100,296.22**
L1236	**Bak Kontrol 20x20x20cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kuo Shin**				
	Galian Tanah	m3	0.0621	26,281.40	1,632.07
	Pemadatan Tanah	m2	0.2025	2,554.67	517.32
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0101	202,633.33	2,051.66
	Pas.Bata Kuo Shin 1:4	m2	0.3200	62,344.89	19,950.37
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0160	709,427.78	11,350.84
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	0.6100	29,688.67	18,110.09
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0279	13,140.70	367.22
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0045	709,427.78	3,192.43
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	1.0428	8,544.17	8,909.86
	Acian Plesteran	m2	0.6100	17,402.78	10,615.69
	Sekonengan Sudut	m'	2.2000	11,726.39	25,798.06
				Jumlah	**102,495.60**
L1237	**Bak Kontrol 20x20x20cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Press**				
	Galian Tanah	m3	0.0621	26,281.40	1,632.07
	Pemadatan Tanah	m2	0.2025	2,554.67	517.32
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0101	202,633.33	2,051.66
	Pas.Bata Press 1:4	m2	0.3200	61,193.33	19,581.87
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0160	709,427.78	11,350.84
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	0.6100	29,688.67	18,110.09
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0279	13,140.70	367.22
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0045	709,427.78	3,192.43
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	1.0428	8,544.17	8,909.86
	Acian Plesteran	m2	0.6100	17,402.78	10,615.69
	Sekonengan Sudut	m'	2.2000	11,726.39	25,798.06
				Jumlah	**102,127.10**
L1238	**Bak Kontrol 20x20x20cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.10cm**				
	Galian Tanah	m3	0.0621	26,281.40	1,632.07
	Pemadatan Tanah	m2	0.2025	2,554.67	517.32
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0101	202,633.33	2,051.66
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1:4	m2	0.3200	82,266.23	26,325.19
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0160	709,427.78	11,350.84
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	0.6100	29,688.67	18,110.09
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0279	13,140.70	367.22
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0045	709,427.78	3,192.43
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	1.0428	8,544.17	8,909.86
	Acian Plesteran	m2	0.6100	17,402.78	10,615.69
	Sekonengan Sudut	m'	2.2000	11,726.39	25,798.06
				Jumlah	**108,870.43**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1239	**Bak Kontrol 20x20x20cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.7,5cm**				
	Galian Tanah	m3	0.0621	26,281.40	1,632.07
	Pemadatan Tanah	m2	0.2025	2,554.67	517.32
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0101	202,633.33	2,051.66
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1:4	m2	0.3200	64,817.33	20,741.55
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0160	709,427.78	11,350.84
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	0.6100	29,688.67	18,110.09
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0279	13,140.70	367.22
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0045	709,427.78	3,192.43
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	1.0428	8,544.17	8,909.86
	Acian Plesteran	m2	0.6100	17,402.78	10,615.69
	Sekonengan Sudut	m'	2.2000	11,726.39	25,798.06
				Jumlah	**103,286.78**
L1240	**Bak Kontrol 30x30x30cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bataco Semen**				
	Galian Tanah	m3	0.1690	26,281.40	4,441.56
	Pemadatan Tanah	m2	0.4225	2,554.67	1,079.35
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0211	202,633.33	4,280.63
	Pas.Bataco Semen 1:4	m2	0.5400	43,391.23	23,431.27
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0270	709,427.78	19,154.55
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	0.8900	29,688.67	26,422.91
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0761	13,140.70	999.35
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0080	709,427.78	5,675.42
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Acian Plesteran	m2	0.8900	17,402.78	15,488.47
	Sekonengan Sudut	m'	4.4000	11,726.39	51,596.11
				Jumlah	**167,419.38**
L1241	**Bak Kontrol 30x30x30cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kampung**				
	Galian Tanah	m3	0.1690	26,281.40	4,441.56
	Pemadatan Tanah	m2	0.4225	2,554.67	1,079.35
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0211	202,633.33	4,280.63
	Pas.Bata Kampung 1:4	m2	0.5400	55,471.83	29,954.79
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0270	709,427.78	19,154.55
	Plesteran Bata bag.Dalam	m2	0.8900	29,688.67	26,422.91
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0761	13,140.70	999.35
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0080	709,427.78	5,675.42
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Acian Plesteran	m2	0.8900	17,402.78	15,488.47
	Sekonengan Sudut	m'	4.4000	11,726.39	51,596.11
				Jumlah	**173,942.90**
L1242	**Bak Kontrol 30x30x30cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kuo Shin**				
	Galian Tanah	m3	0.1690	26,281.40	4,441.56
	Pemadatan Tanah	m2	0.4225	2,554.67	1,079.35
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0211	202,633.33	4,280.63
	Pas.Bata Kuo Shin 1:4	m2	0.5400	62,344.89	33,666.24
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0270	709,427.78	19,154.55
	Plesteran Bata bag.Dalam	m2	0.8900	29,688.67	26,422.91
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0761	13,140.70	999.35
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0080	709,427.78	5,675.42
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Acian Plesteran	m2	0.8900	17,402.78	15,488.47
	Sekonengan Sudut	m'	4.4000	11,726.39	51,596.11
				Jumlah	**177,654.36**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1243	**Bak Kontrol 30x30x30cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Press**				
	Galian Tanah	m3	0.1690	26,281.40	4,441.56
	Pemadatan Tanah	m2	0.4225	2,554.67	1,079.35
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0211	202,633.33	4,280.63
	Pas.Bata Press 1:4	m2	0.5400	61,193.33	33,044.40
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0270	709,427.78	19,154.55
	Plesteran Bata bag.Dalam	m2	0.8900	29,688.67	26,422.91
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0761	13,140.70	999.35
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0080	709,427.78	5,675.42
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Acian Plesteran	m2	0.8900	17,402.78	15,488.47
	Sekonengan Sudut	m'	4.4000	11,726.39	51,596.11
				Jumlah	**177,032.51**
L1244	**Bak Kontrol 30x30x30cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.10cm**				
	Galian Tanah	m3	0.1690	26,281.40	4,441.56
	Pemadatan Tanah	m2	0.4225	2,554.67	1,079.35
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0211	202,633.33	4,280.63
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1:4	m2	0.5400	82,266.23	44,423.77
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0270	709,427.78	19,154.55
	Plesteran Bata Hebel bag.Dalam	m2	0.8900	29,688.67	26,422.91
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0761	13,140.70	999.35
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0080	709,427.78	5,675.42
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Acian Plesteran	m2	0.8900	17,402.78	15,488.47
	Sekonengan Sudut	m'	4.4000	11,726.39	51,596.11
				Jumlah	**188,411.88**
L1245	**Bak Kontrol 30x30x30cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.7,5cm**				
	Galian Tanah	m3	0.1690	26,281.40	4,441.56
	Pemadatan Tanah	m2	0.4225	2,554.67	1,079.35
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0211	202,633.33	4,280.63
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1:4	m2	0.5400	64,817.33	35,001.36
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0270	709,427.78	19,154.55
	Plesteran Bata Hebel bag.Dalam	m2	0.8900	29,688.67	26,422.91
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0761	13,140.70	999.35
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0080	709,427.78	5,675.42
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	1.7380	8,544.17	14,849.76
	Acian Plesteran	m2	0.8900	17,402.78	15,488.47
	Sekonengan Sudut	m'	4.4000	11,726.39	51,596.11
				Jumlah	**178,989.47**
L1246	**Bak Kontrol 40x40x40cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bataco Semen**				
	Galian Tanah	m3	0.2812	26,281.40	7,390.33
	Pemadatan Tanah	m2	0.5625	2,554.67	1,437.00
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0281	202,633.33	5,699.06
	Pas.Bataco Semen 1:4	m2	0.9600	43,391.23	41,655.58
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0480	709,427.78	34,052.53
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	1.3800	29,688.67	40,970.36
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1265	13,140.70	1,662.82
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0175	709,427.78	12,414.99
	Besi Plat Tutup dia 1010mm Polos	kg	4.0720	8,544.17	34,791.85
	Acian Plesteran	m2	1.3800	17,402.78	24,015.83
	Sekonengan Sudut	m'	5.0000	11,726.39	58,631.94
				Jumlah	**262,722.30**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1247	**Bak Kontrol 40x40x40cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kampung**				
	Galian Tanah	m3	0.2812	26,281.40	7,390.33
	Pemadatan Tanah	m2	0.5625	2,554.67	1,437.00
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0281	202,633.33	5,699.06
	Pas.Bata Kampung 1:4	m2	0.9600	55,471.83	53,252.96
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0480	709,427.78	34,052.53
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	1.3800	29,688.67	40,970.36
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1265	13,140.70	1,662.82
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0175	709,427.78	12,414.99
	Besi Plat Tutup dia 1010mm Polos	kg	4.0720	8,544.17	34,791.85
	Acian Plesteran	m2	1.3800	17,402.78	24,015.83
	Sekonengan Sudut	m'	5.0000	11,726.39	58,631.94
				Jumlah	**274,319.68**
L1248	**Bak Kontrol 40x40x40cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kuo Shin**				
	Galian Tanah	m3	0.2812	26,281.40	7,390.33
	Pemadatan Tanah	m2	0.5625	2,554.67	1,437.00
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0281	202,633.33	5,699.06
	Pas.Bata Kuo Shin 1:4	m2	0.9600	62,344.89	59,851.10
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0480	709,427.78	34,052.53
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	1.3800	29,688.67	40,970.36
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1265	13,140.70	1,662.82
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0175	709,427.78	12,414.99
	Besi Plat Tutup dia 1010mm Polos	kg	4.0720	8,544.17	34,791.85
	Acian Plesteran	m2	1.3800	17,402.78	24,015.83
	Sekonengan Sudut	m'	5.0000	11,726.39	58,631.94
				Jumlah	**280,917.82**
L1249	**Bak Kontrol 40x40x40cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Press**				
	Galian Tanah	m3	0.2812	26,281.40	7,390.33
	Pemadatan Tanah	m2	0.5625	2,554.67	1,437.00
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0281	202,633.33	5,699.06
	Pas.Bata Press 1:4	m2	0.9600	61,193.33	58,745.60
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0480	709,427.78	34,052.53
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	1.3800	29,688.67	40,970.36
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1265	13,140.70	1,662.82
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0175	709,427.78	12,414.99
	Besi Plat Tutup dia 1010mm Polos	kg	4.0720	8,544.17	34,791.85
	Acian Plesteran	m2	1.3800	17,402.78	24,015.83
	Sekonengan Sudut	m'	5.0000	11,726.39	58,631.94
				Jumlah	**279,812.32**
L1250	**Bak Kontrol 40x40x40cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.10cm**				
	Galian Tanah	m3	0.2812	26,281.40	7,390.33
	Pemadatan Tanah	m2	0.5625	2,554.67	1,437.00
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0281	202,633.33	5,699.06
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1:4	m2	0.9600	82,266.23	78,975.58
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0480	709,427.78	34,052.53
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	1.3800	29,688.67	40,970.36
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1265	13,140.70	1,662.82
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0175	709,427.78	12,414.99
	Besi Plat Tutup dia 1010mm Polos	kg	4.0720	8,544.17	34,791.85
	Acian Plesteran	m2	1.3800	17,402.78	24,015.83
	Sekonengan Sudut	m'	5.0000	11,726.39	58,631.94
				Jumlah	**300,042.30**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1251	**Bak Kontrol 40x40x40cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.7,5cm**				
	Galian Tanah	m3	0.2812	26,281.40	7,390.33
	Pemadatan Tanah	m2	0.5625	2,554.67	1,437.00
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0281	202,633.33	5,699.06
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1:4	m2	0.9600	64,817.33	62,224.64
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0480	709,427.78	34,052.53
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	1.3800	29,688.67	40,970.36
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1265	13,140.70	1,662.82
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0175	709,427.78	12,414.99
	Besi Plat Tutup dia 1010mm Polos	kg	4.0720	8,544.17	34,791.85
	Acian Plesteran	m2	1.3800	17,402.78	24,015.83
	Sekonengan Sudut	m'	5.0000	11,726.39	58,631.94
				Jumlah	**283,291.36**
L1252	**Bak Kontrol 50x50x50cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bataco Semen**				
	Galian Tanah	m3	0.4335	26,281.40	11,392.99
	Pemadatan Tanah	m2	0.7225	2,554.67	1,845.75
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0361	202,633.33	7,320.13
	Pas.Bataco Semen 1:4	m2	1.4000	43,391.23	60,747.73
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0700	709,427.78	49,659.94
	Plesteran bag.Dalam & Tampak	m2	1.8600	29,688.67	55,220.92
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1951	13,140.70	2,563.42
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0252	709,427.78	17,877.58
	Besi Plat Tutup dia 10mm Polos	kg	5.1828	8,544.17	44,282.71
	Acian Plesteran	m2	1.8600	17,402.78	32,369.17
	Sekonengan Sudut	m'	5.8000	11,726.39	68,013.06
				Jumlah	**351,293.39**
L1253	**Bak Kontrol 50x50x50cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kampung**				
	Galian Tanah	m3	0.4335	26,281.40	11,392.99
	Pemadatan Tanah	m2	0.7225	2,554.67	1,845.75
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0361	202,633.33	7,320.13
	Pas.Bata Kampung 1:4	m2	1.4000	55,471.83	77,660.57
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0700	709,427.78	49,659.94
	Plesteran Bata bag.Dalam	m2	1.8600	29,688.67	55,220.92
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1951	13,140.70	2,563.42
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0252	709,427.78	17,877.58
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	5.1828	8,544.17	44,282.71
	Acian Plesteran	m2	1.8600	17,402.78	32,369.17
	Sekonengan Sudut	m'	5.8000	11,726.39	68,013.06
				Jumlah	**368,206.23**
L1254	**Bak Kontrol 50x50x50cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Kuo Shin**				
	Galian Tanah	m3	0.4335	26,281.40	11,392.99
	Pemadatan Tanah	m2	0.7225	2,554.67	1,845.75
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0361	202,633.33	7,320.13
	Pas.Bata Kuo Shin 1:4	m2	1.4000	62,344.89	87,282.85
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0700	709,427.78	49,659.94
	Plesteran Bata bag.Dalam	m2	1.8600	29,688.67	55,220.92
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1951	13,140.70	2,563.42
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0252	709,427.78	17,877.58
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	5.1828	8,544.17	44,282.71
	Acian Plesteran	m2	1.8600	17,402.78	32,369.17
	Sekonengan Sudut	m'	5.8000	11,726.39	68,013.06
				Jumlah	**377,828.51**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1256	**Bak Kontrol 50x50x50cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Press**				
	Galian Tanah	m3	0.4335	26,281.40	11,392.99
	Pemadatan Tanah	m2	0.7225	2,554.67	1,845.75
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0361	202,633.33	7,320.13
	Pas.Bata Press 1:4	m2	1.4000	61,193.33	85,670.67
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0700	709,427.78	49,659.94
	Plesteran Bata bag.Dalam	m2	1.8600	29,688.67	55,220.92
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1951	13,140.70	2,563.42
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0252	709,427.78	17,877.58
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	5.1828	8,544.17	44,282.71
	Acian Plesteran	m2	1.8600	17,402.78	32,369.17
	Sekonengan Sudut	m'	5.8000	11,726.39	68,013.06
				Jumlah	**376,216.33**
L1257	**Bak Kontrol 50x50x50cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.10cm**				
	Galian Tanah	m3	0.4335	26,281.40	11,392.99
	Pemadatan Tanah	m2	0.7225	2,554.67	1,845.75
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0361	202,633.33	7,320.13
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1:4	m2	1.4000	82,266.23	115,172.73
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0700	709,427.78	49,659.94
	Plesteran Bata Hebel bag.Dalam	m2	1.8600	29,688.67	55,220.92
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1951	13,140.70	2,563.42
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0252	709,427.78	17,877.58
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	5.1828	8,544.17	44,282.71
	Acian Plesteran	m2	1.8600	17,402.78	32,369.17
	Sekonengan Sudut	m'	5.8000	11,726.39	68,013.06
				Jumlah	**405,718.39**
L1258	**Bak Kontrol 50x50x50cm/bh 1Pc:4Psr dgn Bata Hebel T.7,5cm**				
	Galian Tanah	m3	0.4335	26,281.40	11,392.99
	Pemadatan Tanah	m2	0.7225	2,554.67	1,845.75
	Urugan Pasir T.5cm	m3	0.0361	202,633.33	7,320.13
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1:4	m2	1.4000	64,817.33	90,744.27
	Cor Beton Dasar T.5cm 1:2:3	m3	0.0700	709,427.78	49,659.94
	Plesteran Bata Hebel bag.Dalam	m2	1.8600	29,688.67	55,220.92
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1951	13,140.70	2,563.42
	Plat Beton Tutup T.5cm	m3	0.0252	709,427.78	17,877.58
	Besi Plat Tutup dia 8mm Polos	kg	5.1828	8,544.17	44,282.71
	Acian Plesteran	m2	1.8600	17,402.78	32,369.17
	Sekonengan Sudut	m'	5.8000	11,726.39	68,013.06
				Jumlah	**381,289.93**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1259	**Septic Tank Kap.2,00M3 (1,00x2,00x1,50M)/bh Dind.Pas.Bataco Semen**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	5.5440	32,761.53	181,629.94
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.5544	202,633.33	112,339.92
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bataco Semen 1Pc:4Psr	m2	9.9000	43,391.23	429,573.21
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	167,419.38	334,838.76
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.1088	13,140.70	14,570.41
				Jumlah	**3,427,611.76**
L1260	**Septic Tank Kap.2,00M3 (1,00x2,00x1,50M)/bh Dind.Pas.Bata Kampung**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	5.5440	32,761.53	181,629.94
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.5544	202,633.33	112,339.92
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Kampung 1Pc:4Psr	m2	9.9000	55,471.83	549,171.15
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	173,942.90	347,885.81
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.1088	13,140.70	14,570.41
				Jumlah	**3,560,256.75**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1261	**Septic Tank Kap.2,00M3 (1,00x2,00x1,50M)/bh Dind.Pas.Bata Kuo Shin**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	5.5440	32,761.53	181,629.94
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.5544	202,633.33	112,339.92
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:4Psr	m2	9.9000	62,344.89	617,214.44
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	177,654.36	355,308.71
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.1088	13,140.70	14,570.41
				Jumlah	**3,635,722.95**
L1262	**Septic Tank Kap.2,00M3 (1,00x2,00x1,50M)/bh Dind.Pas.Bata Press**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	5.5440	32,761.53	181,629.94
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.5544	202,633.33	112,339.92
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:4Psr	m2	9.9000	61,193.33	605,814.00
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	177,032.51	354,065.03
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.1088	13,140.70	14,570.41
				Jumlah	**3,623,078.82**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1263	**Septic Tank Kap.2,00M3 (1,00x2,00x1,50M)/bh Dind.Pas.Bata Hebel T.10cm**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	5.5440	32,761.53	181,629.94
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.5544	202,633.33	112,339.92
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:4Psr	m2	9.9000	82,266.23	814,435.71
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	188,411.88	376,823.76
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.1088	13,140.70	14,570.41
				Jumlah	**3,854,459.26**
L1264	**Septic Tank Kap.2,00M3 (1,00x2,00x1,50M)/bh Dind.Pas.Bata Hebel T.7,5cm**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	5.5440	32,761.53	181,629.94
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.5544	202,633.33	112,339.92
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:4Psr	m2	9.9000	64,817.33	641,691.60
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	178,989.47	357,978.95
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.1088	13,140.70	14,570.41
				Jumlah	**3,662,870.34**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1265	**Septic Tank Kap.2,50M3 (1,00x2,00x1,75M)/bh Dind.Pas.Bataco Semen**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	6.3840	32,761.53	209,149.63
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.6384	202,633.33	129,361.12
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bataco Semen 1Pc:4Psr	m2	11.5750	43,391.23	502,253.53
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	167,419.38	334,838.76
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.2768	13,140.70	16,778.05
				Jumlah	**3,547,040.60**
L1266	**Septic Tank Kap.2,50M3 (1,00x2,00x1,75M)/bh Dind.Pas.Bata Kampung**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	6.3840	32,761.53	209,149.63
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.6384	202,633.33	129,361.12
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Kampung 1Pc:4Psr	m2	11.5750	55,471.83	642,086.47
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	173,942.90	347,885.81
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.2768	13,140.70	16,778.05
				Jumlah	**3,699,920.60**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1267	**Septic Tank Kap.2,50M3 (1,00x2,00x1,75M)/bh Dind.Pas.Bata Kuo Shin**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	6.3840	32,761.53	209,149.63
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.6384	202,633.33	129,361.12
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:4Psr	m2	11.5750	62,344.89	721,642.14
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	177,654.36	355,308.71
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.2768	13,140.70	16,778.05
				Jumlah	**3,786,899.17**
L1268	**Septic Tank Kap.2,50M3 (1,00x2,00x1,75M)/bh Dind.Pas.Bata Press**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	6.3840	32,761.53	209,149.63
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.6384	202,633.33	129,361.12
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:4Psr	m2	11.5750	61,193.33	708,312.83
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	177,032.51	354,065.03
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.2768	13,140.70	16,778.05
				Jumlah	**3,772,326.18**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1269	**Septic Tank Kap.2,50M3 (1,00x2,00x1,75M)/bh Dind.Pas.Bata Hebel T.10cm**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	6.3840	32,761.53	209,149.63
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.6384	202,633.33	129,361.12
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:4Psr	m2	11.5750	82,266.23	952,231.65
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	188,411.88	376,823.76
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.2768	13,140.70	16,778.05
				Jumlah	**4,039,003.73**
L1270	**Septic Tank Kap.2,50M3 (1,00x2,00x1,75M)/bh Dind.Pas.Bata Hebel T.7,5cm**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	6.3840	32,761.53	209,149.63
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.6384	202,633.33	129,361.12
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:4Psr	m2	11.5750	64,817.33	750,260.63
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	178,989.47	357,978.95
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.2768	13,140.70	16,778.05
				Jumlah	**3,818,187.90**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1271	**Septic Tank Kap.3,00M3 (1,00x2,00x2,00M)/bh Dind.Pas.Bataco Semen**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	7.2240	32,761.53	236,669.32
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.7224	202,633.33	146,382.32
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bataco Semen 1Pc:4Psr	m2	13.3750	43,391.23	580,357.75
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	167,419.38	334,838.76
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.4448	13,140.70	18,985.68
				Jumlah	**3,671,893.35**
L1272	**Septic Tank Kap.3,00M3 (1,00x2,00x2,00M)/bh Dind.Pas.Bata Kampung**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	7.2240	32,761.53	236,669.32
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.7224	202,633.33	146,382.32
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Kampung 1Pc:4Psr	m2	13.3750	55,471.83	741,935.77
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	173,942.90	347,885.81
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.4448	13,140.70	18,985.68
				Jumlah	**3,846,518.42**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1273	**Septic Tank Kap.3,00M3 (1,00x2,00x2,00M)/bh Dind.Pas.Bata Kuo Shin**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	7.2240	32,761.53	236,669.32
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.7224	202,633.33	146,382.32
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:4Psr	m2	13.3750	62,344.89	833,862.95
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	177,654.36	355,308.71
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.4448	13,140.70	18,985.68
				Jumlah	**3,945,868.51**
L1274	**Septic Tank Kap.3,00M3 (1,00x2,00x2,00M)/bh Dind.Pas.Bata Press**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	7.2240	32,761.53	236,669.32
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.7224	202,633.33	146,382.32
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:4Psr	m2	13.3750	61,193.33	818,460.83
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	177,032.51	354,065.03
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.4448	13,140.70	18,985.68
				Jumlah	**3,929,222.71**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1275	**Septic Tank Kap.3,00M3 (1,00x2,00x2,00M)/bh Dind.Pas.Bata Hebel T.10cm**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	7.2240	32,761.53	236,669.32
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.7224	202,633.33	146,382.32
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:4Psr	m2	13.3750	82,266.23	1,100,310.87
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	188,411.88	376,823.76
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.4448	13,140.70	18,985.68
				Jumlah	**4,233,831.48**
L1276	**Septic Tank Kap.3,00M3 (1,00x2,00x2,00M)/bh Dind.Pas.Bata Hebel T.7,5cm**				
	Pas.Bouwplank	m'	16.0000	19,297.37	308,757.93
	Galian Tanah	m3	7.2240	32,761.53	236,669.32
	Pemadatan Tanah	m2	3.3600	2,554.67	8,583.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.7224	202,633.33	146,382.32
	Lantai Kerja 1:3:5 Krl T.5cm	m2	3.3600	35,319.78	118,674.45
	Beton Tulang Lantai T.10cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	16.2503	8,544.17	138,845.27
	Bekisting Tepi Praktis	m2	1.5200	36,036.57	54,775.58
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.3360	709,427.78	238,367.73
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:4Psr	m2	13.3750	64,817.33	866,931.83
	Beton Tulang Ringbalk 10x10cm				
	Pembesian Polos 4dia10+dia 820	kg	25.2345	8,544.17	215,607.77
	Bekisting Praktis	m2	2.6800	36,036.57	96,578.00
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0720	709,427.78	51,078.80
	Beton Tulang Plat Pembagi T.5x50cm				
	Pembesian Polos dia 820 Single	kg	3.4325	8,544.17	29,327.85
	Bekisting Praktis	m2	1.1025	36,036.57	39,730.31
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.0325	709,427.78	23,056.40
	Beton Tulang Plat Tutup T.10cm				
	Bekisting Praktis	m2	3.5925	36,036.57	129,461.37
	Pembesian Polos dia1010+dia 820cm	kg	29.1702	8,544.17	249,235.05
	Beton 1pc:2psr:3Spl	m3	0.2990	709,427.78	212,118.91
	Bak Kontrol Inlet dan Out Let 30x30x30cm	bh	2.0000	178,989.47	357,978.95
	Sparingsparing 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Man Hole 25% dari Cor Beton Plat	ls	1.0000	177,356.94	177,356.94
	Pipa Bau dia 1,5" Type D	ls	5.0000	17,149.31	85,746.53
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.4448	13,140.70	18,985.68
				Jumlah	**3,981,607.63**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1277	**Resapan Septic Tank Panjang 2,00M/bh**				
	Galian Tanah	m3	1.5000	26,281.40	39,422.10
	Tempelan Injuk Tepi Galian 5,00M2 T.2,5cm	m2	6.5000	15,000.00	97,500.00
	Timbunan Pecahan Bata+Genteng T.20cm	m3	0.2200	150,000.00	33,000.00
	Pas.Injuk Atas Pecahan Bata & Genteng	m2	1.2000	15,000.00	18,000.00
	Timbunan Koral Beton T.20cm	m3	0.2600	150,000.00	39,000.00
	Pas.Injuk Atas Koral Beton	m2	1.4000	52,562.80	73,587.92
	Timbunan Koral Gundu T.20cm	m3	0.3000	160,000.00	48,000.00
	Pas.Injuk Atas Koral Gundu	m2	1.6000	30,000.00	48,000.00
	Timbunan Pasir Urug T.20cm	m3	0.2000	145,000.00	29,000.00
	Pas.Injuk Atas Pasir Urug	m2	1.8000	30,000.00	54,000.00
	Urugan Tanah T.25cm	m3	0.3800	26,281.40	9,986.93
				Jumlah	**489,496.95**
L1278	**Resapan Septic Tank Panjang 2,50M/bh**				
	Galian Tanah	m3	1.8750	26,281.40	49,277.63
	Tempelan Injuk Tepi Galian 5,00M2 T.2,5cm	m2	8.1250	15,000.00	121,875.00
	Timbunan Pecahan Bata+Genteng T.20cm	m3	0.2750	150,000.00	41,250.00
	Pas.Injuk Atas Pecahan Bata & Genteng	m2	1.5000	15,000.00	22,500.00
	Timbunan Koral Beton T.20cm	m3	0.3250	150,000.00	48,750.00
	Pas.Injuk Atas Koral Beton	m2	1.7500	52,562.80	91,984.90
	Timbunan Koral Gundu T.20cm	m3	0.3750	160,000.00	60,000.00
	Pas.Injuk Atas Koral Gundu	m2	2.0000	30,000.00	60,000.00
	Timbunan Pasir Urug T.20cm	m3	0.2500	145,000.00	36,250.00
	Pas.Injuk Atas Pasir Urug	m2	2.2500	30,000.00	67,500.00
	Urugan Tanah T.25cm	m3	0.4750	26,281.40	12,483.67
				Jumlah	**611,871.19**
L1279	**Resapan Septic Tank Panjang 3,00M/bh**				
	Galian Tanah	m3	2.2500	26,281.40	59,133.15
	Tempelan Injuk Tepi Galian 5,00M2 T.2,5cm	m2	9.7500	15,000.00	146,250.00
	Timbunan Pecahan Bata+Genteng T.20cm	m3	0.3300	150,000.00	49,500.00
	Pas.Injuk Atas Pecahan Bata & Genteng	m2	1.8000	15,000.00	27,000.00
	Timbunan Koral Beton T.20cm	m3	0.3900	150,000.00	58,500.00
	Pas.Injuk Atas Koral Beton	m2	2.1000	52,562.80	110,381.88
	Timbunan Koral Gundu T.20cm	m3	0.4500	160,000.00	72,000.00
	Pas.Injuk Atas Koral Gundu	m2	2.4000	30,000.00	72,000.00
	Timbunan Pasir Urug T.20cm	m3	0.3000	145,000.00	43,500.00
	Pas.Injuk Atas Pasir Urug	m2	2.7000	30,000.00	81,000.00
	Urugan Tanah T.25cm	m3	0.5700	26,281.40	14,980.40
				Jumlah	**734,245.43**
L1280	**Septic Tank Fibre Glass Bulat kap.1,00M3/bh**				
	Galian Tanah dia 110cm dalam 180cm	m3	1.7097	40,852.87	69,846.15
	Pemadatan Tanah Dasar Dia 110cm	m2	0.9499	2,554.67	2,426.68
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.0950	202,633.33	19,248.14
	Plat Beton Dasar T.5cm 1Pc:3Psr:5Spl	m2	0.9499	35,319.78	33,550.26
	Tanki Fibre dia 90x160cm T.5mm	bh	1.0000	1,750,000.00	1,750,000.00
	Urugan Pasir Keliling T.10cm	m3	0.5275	202,633.33	106,889.08
	Urugan Pasir Atas 1,10x1,10M T.5cm	m3	0.0605	202,633.33	12,259.32
	Plat Beton Tulang Praktis Atas T.10 dia 1020cm	m2	1.2100	134,597.63	162,863.13
				Jumlah	**2,157,082.75**
L1281	**Septic Tank Fibre Glass Bulat kap.1,50M3/bh**				
	Galian Tanah dia 130cm dalam 180cm	m3	2.3880	40,852.87	97,556.65
	Pemadatan Tanah Dasar dia 130cm	m2	1.3266	2,554.67	3,389.02
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.1327	202,633.33	26,881.34
	Plat Beton Dasar T.5cm 1Pc:3Psr:5Spl	m2	1.3266	35,319.78	46,855.22
	Tanki Fibre dia 110x160cm T.5mm	bh	1.0000	2,500,000.00	2,500,000.00
	Urugan Pasir Keliling T.10cm	m3	0.6029	202,633.33	122,167.64
	Urugan Pasir Atas 1,30x1,30M T.5cm	m3	0.0845	202,633.33	17,122.52
	Plat Beton Tulang Praktis Atas T.10 dia 1020cm	m2	1.6900	134,597.63	227,469.99
				Jumlah	**3,041,442.37**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
L1282	**Septic Tank Fibre Glass Bulat kap.2,00M3/bh**				
	Galian Tanah dia 140cm dalam 200cm	m3	3.0772	40,852.87	125,712.44
	Pemadatan Tanah Dasar dia 140cm	m2	1.5386	2,554.67	3,930.61
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.1539	202,633.33	31,177.16
	Plat Beton Dasar T.5cm 1Pc:3Psr:5Spl	m2	1.5386	35,319.78	54,343.01
	Tanki Fibre dia 120x180cm T.5mm	bh	1.0000	3,000,000.00	3,000,000.00
	Urugan Pasir Keliling T.10cm	m3	0.7348	202,633.33	148,894.97
	Urugan Pasir Atas 1,40x1,40M T.5cm	m3	0.0980	202,633.33	19,858.07
	Plat Beton Tulang Praktis Atas T.10 dia 1020cm	m2	1.9600	134,597.63	263,811.35
				Jumlah	**3,647,727.62**
L1283	**Septic Tank Fibre Glass Bulat kap.2,50M3/bh**				
	Galian Tanah dia 140cm dalam 220cm	m3	3.0772	40,852.87	125,712.44
	Pemadatan Tanah Dasar dia 140cm	m2	1.5386	2,554.67	3,930.61
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.1539	202,633.33	31,177.16
	Plat Beton Dasar T.5cm 1Pc:3Psr:5Spl	m2	1.5386	35,319.78	54,343.01
	Tanki Fibre dia 120x200cm T.5mm	bh	1.0000	3,750,000.00	3,750,000.00
	Urugan Pasir Keliling T.10cm	m3	0.8164	202,633.33	165,429.85
	Urugan Pasir Atas 1,40x1,40M T.5cm	m3	0.0980	202,633.33	19,858.07
	Plat Beton Tulang Praktis Atas T.10 dia 1020cm	m2	1.9600	134,597.63	263,811.35
				Jumlah	**4,414,262.50**
L1284	**Septic Tank Fibre Glass Bulat kap.3,00M3/bh**				
	Galian Tanah dia 150cm dalam 245cm	m3	4.3273	40,852.87	176,782.61
	Pemadatan Tanah Dasar dia 140cm	m2	1.7663	2,554.67	4,512.31
	Urugan Pasir Dasar T.10cm	m3	0.1766	202,633.33	35,791.13
	Plat Beton Dasar T.5cm 1Pc:3Psr:5Spl	m2	1.7663	35,319.78	62,385.32
	Tanki Fibre dia 130x225cm T.5mm	bh	1.0000	4,250,000.00	4,250,000.00
	Urugan Pasir Keliling T.10cm	m3	0.9891	202,633.33	200,424.63
	Urugan Pasir Atas 1,50x1,50M T.5cm	m3	0.1125	202,633.33	22,796.25
	Plat Beton Tulang Praktis Atas T.10 dia 1020cm	m2	2.2500	134,597.63	302,844.67
				Jumlah	**5,055,536.91**
	PEK.ACCESORIES INSTALASI SANITASI				
M1001	**Bath Tube Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Bath Tube	bh	1.0000	35,000,000.00	35,000,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	4.0000	61,193.33	244,773.33
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	3.0000	61,193.33	183,580.00
				Jumlah.a	35,428,353.33
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	3.0000	40,000.00	120,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.7500	60,000.00	45,000.00
	Mandor	ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
				Jumlah.b	328,750.00
				Jumlah.a+b	**35,757,103.33**
M1002	**Bath Tube Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Bath Tube	bh	1.0000	25,000,000.00	25,000,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	4.0000	61,193.33	244,773.33
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	3.0000	61,193.33	183,580.00
				Jumlah.a	25,428,353.33
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	3.0000	40,000.00	120,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.7500	60,000.00	45,000.00
	Mandor	ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
				Jumlah.b	328,750.00
				Jumlah.a+b	**25,757,103.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1003	**Bath Tube Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Bath Tube	bh	1.0000	15,000,000.00	15,000,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	4.0000	61,193.33	244,773.33
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	3.0000	61,193.33	183,580.00
				Jumlah.a	15,428,353.33
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	3.0000	40,000.00	120,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.7500	60,000.00	45,000.00
	Mandor	ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
				Jumlah.b	328,750.00
				Jumlah.a+b	**15,757,103.33**
M1004	**Bath Tube Lokal/bh TOTO Type1**				
	Bahan				
	Bath Tube	bh	1.0000	12,700,000.00	12,700,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	4.0000	61,193.33	244,773.33
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	3.0000	61,193.33	183,580.00
				Jumlah.a	13,128,353.33
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	3.0000	40,000.00	120,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.7500	60,000.00	45,000.00
	Mandor	ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
				Jumlah.b	328,750.00
				Jumlah.a+b	**13,457,103.33**
M1005	**Bath Tube Lokal/bh TOTO Type2**				
	Bahan				
	Bath Tube	bh	1.0000	9,600,000.00	9,600,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	4.0000	61,193.33	244,773.33
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	3.0000	61,193.33	183,580.00
				Jumlah.a	10,028,353.33
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	3.0000	40,000.00	120,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.7500	60,000.00	45,000.00
	Mandor	ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
				Jumlah.b	328,750.00
				Jumlah.a+b	**10,357,103.33**
M1006	**Bath Tube Lokal/bh TOTO Type3**				
	Bahan				
	Bath Tube	bh	1.0000	7,200,000.00	7,200,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	4.0000	61,193.33	244,773.33
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	3.0000	61,193.33	183,580.00
				Jumlah.a	7,628,353.33
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	3.0000	40,000.00	120,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.7500	60,000.00	45,000.00
	Mandor	ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
				Jumlah.b	328,750.00
				Jumlah.a+b	**7,957,103.33**
M1007	**Bath Tube Lokal/bh KIA Type1**				
	Bahan				
	Bath Tube	bh	1.0000	12,500,000.00	12,500,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	4.0000	61,193.33	244,773.33
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	3.0000	61,193.33	183,580.00
				Jumlah.a	12,928,353.33

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	3.0000	40,000.00	120,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.7500	60,000.00	45,000.00
	Mandor	ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
				Jumlah.b	328,750.00
				Jumlah.a+b	**13,257,103.33**
M1008	**Bath Tube Lokal/bh KIA Type2**				
	Bahan				
	Bath Tube	bh	1.0000	9,500,000.00	9,500,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	4.0000	61,193.33	244,773.33
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	3.0000	61,193.33	183,580.00
				Jumlah.a	9,928,353.33
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	3.0000	40,000.00	120,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.7500	60,000.00	45,000.00
	Mandor	ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
				Jumlah.b	328,750.00
				Jumlah.a+b	**10,257,103.33**
M1009	**Bath Tube Lokal/bh KIA Type3**				
	Bahan				
	Bath Tube	bh	1.0000	7,000,000.00	7,000,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	4.0000	61,193.33	244,773.33
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	3.0000	61,193.33	183,580.00
				Jumlah.a	7,428,353.33
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	3.0000	40,000.00	120,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.7500	60,000.00	45,000.00
	Mandor	ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
				Jumlah.b	328,750.00
				Jumlah.a+b	**7,757,103.33**
M1010	**Bath Tube Lokal/bh INA Type1**				
	Bahan				
	Bath Tube	bh	1.0000	12,000,000.00	12,000,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	4.0000	61,193.33	244,773.33
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	3.0000	61,193.33	183,580.00
				Jumlah.a	12,428,353.33
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	3.0000	40,000.00	120,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.7500	60,000.00	45,000.00
	Mandor	ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
				Jumlah.b	328,750.00
				Jumlah.a+b	**12,757,103.33**
M1011	**Bath Tube Lokal/bh INA Type2**				
	Bahan				
	Bath Tube	bh	1.0000	9,000,000.00	9,000,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	4.0000	61,193.33	244,773.33
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	3.0000	61,193.33	183,580.00
				Jumlah.a	9,428,353.33
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	3.0000	40,000.00	120,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.7500	60,000.00	45,000.00
	Mandor	ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
				Jumlah.b	328,750.00
				Jumlah.a+b	**9,757,103.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1012	**Bath Tube Lokal/bh INA Type3**				
	Bahan				
	Bath Tube	bh	1.0000	6,500,000.00	6,500,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	4.0000	61,193.33	244,773.33
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	3.0000	61,193.33	183,580.00
				Jumlah.a	6,928,353.33
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	3.0000	40,000.00	120,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.7500	60,000.00	45,000.00
	Mandor	ht	0.2500	55,000.00	13,750.00
				Jumlah.b	328,750.00
				Jumlah.a+b	**7,257,103.33**
M1013	**Bath Shower Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Bath Shower Import	bh	1.0000	3,500,000.00	3,500,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	3,501,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**3,517,083.33**
M1014	**Bath Shower Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Bath Shower Import	bh	1.0000	2,500,000.00	2,500,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	2,501,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**2,517,083.33**
M1015	**Bath Shower Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Bath Shower Import	bh	1.0000	2,000,000.00	2,000,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	2,001,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**2,017,083.33**
M1016	**Bath Shower Lokal/bh TOTO Type1**				
	Bahan				
	Bath Shower	bh	1.0000	2,059,000.00	2,059,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	2,060,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**2,076,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1017	**Bath Shower Lokal/bh TOTO Type2**				
	Bahan				
	Bath Shower	bh	1.0000	1,998,000.00	1,998,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	1,999,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**2,015,083.33**
M1018	**Bath Shower Lokal/bh TOTO Type3**				
	Bahan				
	Bath Shower	bh	1.0000	1,536,000.00	1,536,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	1,537,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**1,553,083.33**
M1019	**Bath Shower Lokal/bh KIA Type1**				
	Bahan				
	Bath Shower	bh	1.0000	2,000,000.00	2,000,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	2,001,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**2,017,083.33**
M1020	**Bath Shower Lokal/bh KIA Type2**				
	Bahan				
	Bath Shower	bh	1.0000	1,750,000.00	1,750,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	1,751,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**1,767,083.33**
M1021	**Bath Shower Lokal/bh KIA Type3**				
	Bahan				
	Bath Shower	bh	1.0000	1,500,000.00	1,500,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	1,501,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**1,517,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1022	**Bath Shower Lokal/bh INA Type1**				
	Bahan				
	Bath Shower	bh	1.0000	1,750,000.00	1,750,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	1,751,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**1,767,083.33**
M1023	**Bath Shower Lokal/bh INA Type2**				
	Bahan				
	Bath Shower	bh	1.0000	1,500,000.00	1,500,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	1,501,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**1,517,083.33**
M1024	**Bath Shower Lokal/bh INA Type3**				
	Bahan				
	Bath Shower	bh	1.0000	1,250,000.00	1,250,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	1,251,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**1,267,083.33**
M1025	**Tempat Sabun Dinding Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Tempat Sabun Dinding Import/bh	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Semen Perekat	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	200,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	94,583.33
	Alat				
	Pemotong Keramik	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.a+b	**298,083.33**
M1026	**Tempat Sabun Dinding Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Tempat Sabun Dinding Import/bh	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
	Semen Perekat	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	150,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	94,583.33

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Alat				
	Pemotong Keramik	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.a+b	**248,083.33**
M1027	**Tempat Sabun Dinding Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Tempat Sabun Dinding Import/bh	bh	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Semen Perekat	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	100,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	94,583.33
	Alat				
	Pemotong Keramik	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.a+b	**198,083.33**
M1028	**Tempat Sabun Dinding Lokal TOTO/bh Type1**				
	Bahan				
	Tempat Sabun Dinding Import/bh	bh	1.0000	130,000.00	130,000.00
	Semen Perekat	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	130,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	94,583.33
	Alat				
	Pemotong Keramik	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.a+b	**228,083.33**
M1029	**Tempat Sabun Dinding Lokal TOTO/bh Type2**				
	Bahan				
	Tempat Sabun Dinding Import/bh	bh	1.0000	42,000.00	42,000.00
	Semen Perekat	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	42,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	94,583.33
	Alat				
	Pemotong Keramik	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.a+b	**140,083.33**
M1030	**Tempat Sabun Dinding Lokal TOTO/bh Type3**				
	Bahan				
	Tempat Sabun Dinding Import/bh	bh	1.0000	34,000.00	34,000.00
	Semen Perekat	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	34,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	94,583.33

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Alat				
	Pemotong Keramik	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.a+b	**132,083.33**
M1031	**Tempat Sabun Dinding Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Tempat Sabun Dinding Import/bh	bh	1.0000	125,000.00	125,000.00
	Semen Perekat	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	125,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	94,583.33
	Alat				
	Pemotong Keramik	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.a+b	**223,083.33**
M1032	**Tempat Sabun Dinding Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Tempat Sabun Dinding Import/bh	bh	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Semen Perekat	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	50,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	94,583.33
	Alat				
	Pemotong Keramik	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.a+b	**148,083.33**
M1033	**Tempat Sabun Dinding Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Tempat Sabun Dinding Import/bh	bh	1.0000	35,000.00	35,000.00
	Semen Perekat	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	35,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	94,583.33
	Alat				
	Pemotong Keramik	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.a+b	**133,083.33**
M1034	**Tempat Sabun Dinding Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Tempat Sabun Dinding Import/bh	bh	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Semen Perekat	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	100,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	94,583.33

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Alat				
	Pemotong Keramik	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.a+b	**198,083.33**
M1035	**Tempat Sabun Dinding Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Tempat Sabun Dinding Import/bh	bh	1.0000	35,000.00	35,000.00
	Semen Perekat	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	35,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	94,583.33
	Alat				
	Pemotong Keramik	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.a+b	**133,083.33**
M1036	**Tempat Sabun Dinding Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Tempat Sabun Dinding Import/bh	bh	1.0000	25,000.00	25,000.00
	Semen Perekat	kg	0.1000	5,000.00	500.00
				Jumlah.a	25,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah.b	94,583.33
	Alat				
	Pemotong Keramik	m'	1.0000	1,500.00	1,500.00
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.a+b	**123,083.33**
M1037	**Gantungan Handuk Import Lurus/bh Type1**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**515,833.33**
M1038	**Gantungan Handuk Import Lurus/bh Type2**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	450,000.00	450,000.00
				Jumlah.a	450,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**465,833.33**
M1039	**Gantungan Handuk Import Lurus/bh Type3**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**415,833.33**
M1040	**Gantungan Handuk Import Ring/bh Type1**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**365,833.33**
M1041	**Gantungan Handuk Import Ring/bh Type2**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**315,833.33**
M1042	**Gantungan Handuk Import Ring/bh Type3**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**265,833.33**
M1043	**Gantungan Handuk Lokal TOTO Lurus/bh Type1**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	462,000.00	462,000.00
				Jumlah.a	462,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**477,833.33**
M1044	**Gantungan Handuk Lokal TOTO Lurus/bh Type2**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	378,000.00	378,000.00
				Jumlah.a	378,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**393,833.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1045	**Gantungan Handuk Lokal TOTO Lurus/bh Type3**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	312,000.00	312,000.00
				Jumlah.a	312,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**327,833.33**
M1046	**Gantungan Handuk Lokal TOTO Ring/bh Type1**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	287,000.00	287,000.00
				Jumlah.a	287,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**302,833.33**
M1047	**Gantungan Handuk Lokal TOTO Ring/bh Type2**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	268,000.00	268,000.00
				Jumlah.a	268,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**283,833.33**
M1048	**Gantungan Handuk Lokal TOTO Ring/bh Type3**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	244,000.00	244,000.00
				Jumlah.a	244,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**259,833.33**
M1049	**Gantungan Handuk Lokal KIA Lurus/bh Type1**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**415,833.33**
M1050	**Gantungan Handuk Lokal KIA Lurus/bh Type2**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**365,833.33**
M1051	**Gantungan Handuk Lokal KIA Lurus/bh Type3**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**315,833.33**
M1052	**Gantungan Handuk Lokal KIA Ring/bh Type1**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	275,000.00	275,000.00
				Jumlah.a	275,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**290,833.33**
M1053	**Gantungan Handuk Lokal KIA Ring/bh Type2**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**265,833.33**
M1054	**Gantungan Handuk Lokal KIA Ring/bh Type3**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	225,000.00	225,000.00
				Jumlah.a	225,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**240,833.33**
M1055	**Gantungan Handuk Lokal INA Lurus/bh Type1**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**365,833.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1056	**Gantungan Handuk Lokal INA Lurus/bh Type2**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**315,833.33**
M1057	**Gantungan Handuk Lokal INA Lurus/bh Type3**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	275,000.00	275,000.00
				Jumlah.a	275,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**290,833.33**
M1058	**Gantungan Handuk Lokal INA Ring/bh Type1**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**265,833.33**
M1059	**Gantungan Handuk Lokal INA Ring/bh Type2**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**215,833.33**
M1060	**Gantungan Handuk Lokal INA Ring/bh Type3**				
	Bahan				
	Gantungan Handuk	bh	1.0000	175,000.00	175,000.00
				Jumlah.a	175,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**190,833.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1061	**Shower Tray Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Box`Shower	bh	1.0000	750,000.00	750,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1Pc:4Psr	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Tepi L 1Pc:4Psr	m2	0.5000	61,193.33	30,596.67
				Jumlah.a	902,983.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
				Jumlah.a+b	**1,069,094.44**
M1062	**Shower Tray Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Box`Shower	bh	1.0000	700,000.00	700,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1Pc:4Psr	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Tepi L 1Pc:4Psr	m2	0.5000	61,193.33	30,596.67
				Jumlah.a	852,983.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
				Jumlah.a+b	**1,019,094.44**
M1063	**Shower Tray Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Box`Shower	bh	1.0000	650,000.00	650,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1Pc:4Psr	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Tepi L 1Pc:4Psr	m2	0.5000	61,193.33	30,596.67
				Jumlah.a	802,983.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
				Jumlah.a+b	**969,094.44**
M1064	**Shower Tray Lokal TOTO/bh Type1**				
	Bahan				
	Box`Shower	bh	1.0000	600,000.00	600,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1Pc:4Psr	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Tepi L 1Pc:4Psr	m2	0.5000	61,193.33	30,596.67
				Jumlah.a	752,983.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
				Jumlah.a+b	**919,094.44**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1065	**Shower Tray Lokal TOTO/bh Type2**				
	Bahan				
	Box`Shower	bh	1.0000	550,000.00	550,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1Pc:4Psr	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Tepi L 1Pc:4Psr	m2	0.5000	61,193.33	30,596.67
				Jumlah.a	702,983.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
				Jumlah.a+b	**869,094.44**
M1066	**Shower Tray Lokal TOTO/bh Type3**				
	Bahan				
	Box`Shower	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1Pc:4Psr	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Tepi L 1Pc:4Psr	m2	0.5000	61,193.33	30,596.67
				Jumlah.a	652,983.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
				Jumlah.a+b	**819,094.44**
M1067	**Shower Tray Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Box`Shower	bh	1.0000	450,000.00	450,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1Pc:4Psr	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Tepi L 1Pc:4Psr	m2	0.5000	61,193.33	30,596.67
				Jumlah.a	602,983.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
				Jumlah.a+b	**769,094.44**
M1068	**Shower Tray Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Box`Shower	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1Pc:4Psr	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Tepi L 1Pc:4Psr	m2	0.5000	61,193.33	30,596.67
				Jumlah.a	552,983.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
				Jumlah.a+b	**719,094.44**
M1069	**Shower Tray Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Box`Shower	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1Pc:4Psr	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Tepi L 1Pc:4Psr	m2	0.5000	61,193.33	30,596.67
				Jumlah.a	502,983.33

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
				Jumlah.a+b	**669,094.44**
M1070	**Shower Tray Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Box`Shower	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1Pc:4Psr	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Tepi L 1Pc:4Psr	m2	0.5000	61,193.33	30,596.67
				Jumlah.a	452,983.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
				Jumlah.a+b	**619,094.44**
M1071	**Shower Tray Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Box`Shower	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1Pc:4Psr	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Tepi L 1Pc:4Psr	m2	0.5000	61,193.33	30,596.67
				Jumlah.a	402,983.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
				Jumlah.a+b	**569,094.44**
M1072	**Shower Tray Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Box`Shower	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1Pc:4Psr	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Tepi L 1Pc:4Psr	m2	0.5000	61,193.33	30,596.67
				Jumlah.a	352,983.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
				Jumlah.a+b	**519,094.44**
M1073	**Wall Shower Import /bh Type1**				
	Bahan				
	Wall Shower	bh	1.0000	1,000,000.00	1,000,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	1,001,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**1,017,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1074	**Wall Shower Import /bh Type2**				
	Bahan				
	Wall Shower	bh	1.0000	900,000.00	900,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	901,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**917,083.33**
M1075	**Wall Shower Import /bh Type3**				
	Bahan				
	Wall Shower	bh	1.0000	800,000.00	800,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	801,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**817,083.33**
M1076	**Wall Shower Lokal TOTO/bh Type1**				
	Bahan				
	Wall Shower	bh	1.0000	750,000.00	750,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	751,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**767,083.33**
M1077	**Wall Shower Lokal TOTO/bh Type2**				
	Bahan				
	Wall Shower	bh	1.0000	670,000.00	670,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	671,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**687,083.33**
M1078	**Wall Shower Lokal TOTO/bh Type3**				
	Bahan				
	Wall Shower	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	501,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**517,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1079	**Wall Shower Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Wall Shower	bh	1.0000	450,000.00	450,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	451,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**467,083.33**
M1080	**Wall Shower Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Wall Shower	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	401,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**417,083.33**
M1081	**Wall Shower Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Wall Shower	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	351,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**367,083.33**
M1082	**Wall Shower Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Wall Shower	bh	1.0000	325,000.00	325,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	326,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**342,083.33**
M1083	**Wall Shower Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Wall Shower	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	301,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**317,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1084	**Wall Shower Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Wall Shower	bh	1.0000	275,000.00	275,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	276,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**292,083.33**
M1085	**Bak Mandi Fibre Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Bak Fibre	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
				Jumlah.a	644,773.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	176,111.11
				Jumlah.a+b	**820,884.44**
M1086	**Bak Mandi Fibre Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Bak Fibre	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
				Jumlah.a	594,773.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	176,111.11
				Jumlah.a+b	**770,884.44**
M1087	**Bak Mandi Fibre Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Bak Fibre	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
				Jumlah.a	544,773.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	176,111.11
				Jumlah.a+b	**720,884.44**
M1088	**Bak Mandi Fibre Lokal/bh Type1**				
	Bahan				
	Bak Fibre	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
				Jumlah.a	494,773.33

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	176,111.11
				Jumlah.a+b	**670,884.44**
M1089	**Bak Mandi Fibre Lokal/bh Type2**				
	Bahan				
	Bak Fibre	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
				Jumlah.a	444,773.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	176,111.11
				Jumlah.a+b	**620,884.44**
M1090	**Bak Mandi Fibre Lokal/bh Type3**				
	Bahan				
	Bak Fibre	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
	Pas.Bata Dudukan Bawah 1:4	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
				Jumlah.a	394,773.33
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	176,111.11
				Jumlah.a+b	**570,884.44**
M1091	**Bak Mandi Pas.Bata Press/bh 60x60cm**				
	Bahan				
	Pas.Bata Bawah 1:4	m2	0.7200	61,193.33	44,059.20
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	2.0000	61,193.33	122,386.67
				Jumlah.a	166,445.87
	Tambahan Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	88,055.56
				Jumlah.a+b	**254,501.42**
M1092	**Bak Mandi Pas.Bata Press/bh 70x70cm**				
	Bahan				
	Pas.Bata Bawah 1:4	m2	0.9800	61,193.33	59,969.47
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	2.2500	61,193.33	137,685.00
				Jumlah.a	197,654.47
	Tambahan Upah				
	Pekerja	ht	1.1500	50,000.00	57,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5750	50,000.00	28,750.00
	Kep.Tukang	ht	0.1917	60,000.00	11,500.00
	Mandor	ht	0.0639	55,000.00	3,513.89
				Jumlah.b	101,263.89
				Jumlah.a+b	**298,918.36**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1093	**Bak Mandi Pas.Bata Press/bh 80x80cm**				
	Bahan				
	Pas.Bata Bawah 1:4	m2	1.2800	61,193.33	78,327.47
	Pas.Bata Sisi Luar L 1:4	m2	2.5000	61,193.33	152,983.33
				Jumlah.a	231,310.80
	Tambahan Upah				
	Pekerja	ht	1.3333	50,000.00	66,665.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.6667	50,000.00	33,332.50
	Kep.Tukang	ht	0.2222	60,000.00	13,333.00
	Mandor	ht	0.0741	55,000.00	4,073.97
				Jumlah.b	117,404.47
				Jumlah.a+b	**348,715.27**
M1094	**Kran Tembok Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	301,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**317,083.33**
M1095	**Kran Tembok Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	275,000.00	275,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	276,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**292,083.33**
M1096	**Kran Tembok Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	251,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**267,083.33**
M1097	**Kran Tembok Lokal TOTO/bh Type1**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	275,000.00	275,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	276,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**292,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1098	**Kran Tembok Lokal TOTO/bh Type2**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	251,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**267,083.33**
M1099	**Kran Tembok Lokal TOTO/bh Type3**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	225,000.00	225,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	226,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**242,083.33**
M1100	**Kran Tembok Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	251,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**267,083.33**
M1101	**Kran Tembok Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	225,000.00	225,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	226,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**242,083.33**
M1102	**Kran Tembok Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	201,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**217,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1103	**Kran Tembok Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	225,000.00	225,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	226,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**242,083.33**
M1104	**Kran Tembok Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	201,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**217,083.33**
M1105	**Kran Tembok Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	175,000.00	175,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	176,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**192,083.33**
M1106	**Floor Drain Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Floor Drain	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
	Spesi 1Pc:3Psr	m3	0.0050	597,500.00	2,987.50
				Jumlah.a	252,987.50
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	88,055.56
				Jumlah.a+b	**341,043.06**
M1107	**Floor Drain Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Floor Drain	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Spesi 1Pc:3Psr	m3	0.0050	597,500.00	2,987.50
				Jumlah.a	202,987.50
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	88,055.56
				Jumlah.a+b	**291,043.06**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1108	**Floor Drain Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Floor Drain	bh	1.0000	175,000.00	175,000.00
	Spesi 1Pc:3Psr	m3	0.0050	597,500.00	2,987.50
				Jumlah.a	177,987.50
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	88,055.56
				Jumlah.a+b	**266,043.06**
M1109	**Floor Drain Lokal TOTO/bh Type1**				
	Bahan				
	Floor Drain	bh	1.0000	192,000.00	192,000.00
	Spesi 1Pc:3Psr	m3	0.0050	597,500.00	2,987.50
				Jumlah.a	194,987.50
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	88,055.56
				Jumlah.a+b	**283,043.06**
M1110	**Floor Drain Lokal TOTO/bh Type2**				
	Bahan				
	Floor Drain	bh	1.0000	182,000.00	182,000.00
	Spesi 1Pc:3Psr	m3	0.0050	597,500.00	2,987.50
				Jumlah.a	184,987.50
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	88,055.56
				Jumlah.a+b	**273,043.06**
M1111	**Floor Drain Lokal TOTO/bh Type3**				
	Bahan				
	Floor Drain	bh	1.0000	146,000.00	146,000.00
	Spesi 1Pc:3Psr	m3	0.0050	597,500.00	2,987.50
				Jumlah.a	148,987.50
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	88,055.56
				Jumlah.a+b	**237,043.06**
M1112	**Floor Drain Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Floor Drain	bh	1.0000	175,000.00	175,000.00
	Spesi 1Pc:3Psr	m3	0.0050	597,500.00	2,987.50
				Jumlah.a	177,987.50
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	88,055.56
				Jumlah.a+b	**266,043.06**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1113	**Floor Drain Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Floor Drain	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
	Spesi 1Pc:3Psr	m3	0.0050	597,500.00	2,987.50
				Jumlah.a	152,987.50
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	88,055.56
				Jumlah.a+b	**241,043.06**
M1114	**Floor Drain Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Floor Drain	bh	1.0000	125,000.00	125,000.00
	Spesi 1Pc:3Psr	m3	0.0050	597,500.00	2,987.50
				Jumlah.a	127,987.50
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	88,055.56
				Jumlah.a+b	**216,043.06**
M1115	**Floor Drain Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Floor Drain	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
	Spesi 1Pc:3Psr	m3	0.0050	597,500.00	2,987.50
				Jumlah.a	152,987.50
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	88,055.56
				Jumlah.a+b	**241,043.06**
M1116	**Floor Drain Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Floor Drain	bh	1.0000	125,000.00	125,000.00
	Spesi 1Pc:3Psr	m3	0.0050	597,500.00	2,987.50
				Jumlah.a	127,987.50
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	88,055.56
				Jumlah.a+b	**216,043.06**
M1117	**Floor Drain Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Floor Drain	bh	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Spesi 1Pc:3Psr	m3	0.0050	597,500.00	2,987.50
				Jumlah.a	102,987.50
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	88,055.56
				Jumlah.a+b	**191,043.06**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1118	**Wastafel Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Wastafel	bh	1.0000	5,000,000.00	5,000,000.00
	Seal Tape	bh	1.0000	2,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	5,002,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**5,174,861.11**
M1119	**Wastafel Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Wastafel	bh	1.0000	3,500,000.00	3,500,000.00
	Seal Tape	bh	1.0000	2,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	3,502,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**3,674,861.11**
M1120	**Wastafel Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Wastafel	bh	1.0000	2,500,000.00	2,500,000.00
	Seal Tape	bh	1.0000	2,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	2,502,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,674,861.11**
M1121	**Wastafel Lokal TOTO/bh Type1**				
	Bahan				
	Wastafel	bh	1.0000	3,716,000.00	3,716,000.00
	Seal Tape	bh	1.0000	2,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	3,718,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**3,890,861.11**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1122	**Wastafel Lokal TOTO/bh Type2**				
	Bahan				
	Wastafel	bh	1.0000	2,327,000.00	2,327,000.00
	Seal Tape	bh	1.0000	2,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	2,329,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,501,861.11**
M1123	**Wastafel Lokal TOTO/bh Type3**				
	Bahan				
	Wastafel	bh	1.0000	1,653,000.00	1,653,000.00
	Seal Tape	bh	1.0000	2,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	1,655,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**1,827,861.11**
M1124	**Wastafel Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Wastafel	bh	1.0000	3,500,000.00	3,500,000.00
	Seal Tape	bh	1.0000	2,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	3,502,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**3,674,861.11**
M1125	**Wastafel Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Wastafel	bh	1.0000	2,250,000.00	2,250,000.00
	Seal Tape	bh	1.0000	2,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	2,252,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,424,861.11**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1126	**Wastafel Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Wastafel	bh	1.0000	1,500,000.00	1,500,000.00
	Seal Tape	bh	1.0000	2,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	1,502,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**1,674,861.11**
M1127	**Wastafel Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Wastafel	bh	1.0000	3,000,000.00	3,000,000.00
	Seal Tape	bh	1.0000	2,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	3,002,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**3,174,861.11**
M1128	**Wastafel Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Wastafel	bh	1.0000	2,000,000.00	2,000,000.00
	Seal Tape	bh	1.0000	2,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	2,002,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,174,861.11**
M1129	**Wastafel Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Wastafel	bh	1.0000	1,250,000.00	1,250,000.00
	Seal Tape	bh	1.0000	2,500.00	2,500.00
				Jumlah.a	1,252,500.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	166,111.11
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**1,424,861.11**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1130	**Cermin Wastafel Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Kaca Cermin	bh	1.0000	750,000.00	750,000.00
				Jumlah.a	750,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	63,055.56
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**819,305.56**
M1131	**Cermin Wastafel Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Kaca Cermin	bh	1.0000	650,000.00	650,000.00
				Jumlah.a	650,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	38,055.56
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**694,305.56**
M1132	**Cermin Wastafel Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Kaca Cermin	bh	1.0000	550,000.00	550,000.00
				Jumlah.a	550,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	38,055.56
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**594,305.56**
M1133	**Cermin Wastafel Lokal TOTO/bh Type1**				
	Bahan				
	Kaca Cermin	bh	1.0000	560,000.00	560,000.00
				Jumlah.a	560,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	38,055.56
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**604,305.56**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1134	**Cermin Wastafel Lokal TOTO/bh Type2**				
	Bahan				
	Kaca Cermin	bh	1.0000	460,000.00	460,000.00
				Jumlah.a	460,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	38,055.56
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**504,305.56**
M1135	**Cermin Wastafel Lokal TOTO/bh Type3**				
	Bahan				
	Kaca Cermin	bh	1.0000	360,000.00	360,000.00
				Jumlah.a	360,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	38,055.56
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**404,305.56**
M1136	**Cermin Wastafel Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Kaca Cermin	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
				Jumlah.a	500,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	38,055.56
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**544,305.56**
M1137	**Cermin Wastafel Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Kaca Cermin	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	38,055.56
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**444,305.56**
M1138	**Cermin Wastafel Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Kaca Cermin	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	38,055.56
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**344,305.56**
M1139	**Cermin Wastafel Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Kaca Cermin	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
				Jumlah.a	400,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	38,055.56
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**444,305.56**
M1140	**Cermin Wastafel Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Kaca Cermin	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	38,055.56
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**344,305.56**
M1141	**Cermin Wastafel Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Kaca Cermin	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tk Kayu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.0556	55,000.00	3,055.56
				Jumlah.b	38,055.56
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**244,305.56**
M1142	**Closet Duduk Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	6,000,000.00	6,000,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	6,090,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**6,345,416.67**
M1143	**Closet Duduk Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	3,500,000.00	3,500,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	3,590,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**3,845,416.67**
M1144	**Closet Duduk Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	2,500,000.00	2,500,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	2,590,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,845,416.67**
M1145	**Closet Duduk Lokal TOTO/bh Type1**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	5,120,000.00	5,120,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	5,210,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**5,465,416.67**
M1146	**Closet Duduk Lokal TOTO/bh Type2**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	3,000,000.00	3,000,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	3,090,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**3,345,416.67**
M1147	**Closet Duduk Lokal TOTO/bh Type3**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	1,850,000.00	1,850,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	1,940,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,195,416.67**
M1148	**Closet Duduk Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	4,500,000.00	4,500,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	4,590,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**4,845,416.67**
M1149	**Closet Duduk Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	2,500,000.00	2,500,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	2,590,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,845,416.67**
M1150	**Closet Duduk Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	1,500,000.00	1,500,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	1,590,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**1,845,416.67**
M1151	**Closet Duduk Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	4,250,000.00	4,250,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	4,340,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**4,595,416.67**
M1152	**Closet Duduk Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	2,250,000.00	2,250,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	2,340,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,595,416.67**
M1153	**Closet Duduk Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	1,250,000.00	1,250,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	1,340,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**1,595,416.67**
M1154	**Closet Jongkok Lokal TOTO/bh Type1**				
	Bahan				
	Closet Jongkok	bh	1.0000	1,620,000.00	1,620,000.00
	Pas.Bata Dudukan 1:4	m3	0.0500	505,619.79	25,280.99
				Jumlah.a	1,645,280.99

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	264,166.67
				Jumlah.a+b+c	**1,909,447.66**
M1155	**Closet Jongkok Lokal TOTO/bh Type2**				
	Bahan				
	Closet Jongkok	bh	1.0000	272,000.00	272,000.00
	Pas.Bata Dudukan 1:4	m3	0.0500	505,619.79	25,280.99
				Jumlah.a	297,280.99
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	264,166.67
				Jumlah.a+b+c	**561,447.66**
M1156	**Closet Jongkok Lokal TOTO/bh Type3**				
	Bahan				
	Closet Jongkok	bh	1.0000	142,000.00	142,000.00
	Pas.Bata Dudukan 1:4	m3	0.0500	505,619.79	25,280.99
				Jumlah.a	167,280.99
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	264,166.67
				Jumlah.a+b+c	**431,447.66**
M1157	**Closet Jongkok Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Closet Jongkok	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
	Pas.Bata Dudukan 1:4	m3	0.0500	505,619.79	25,280.99
				Jumlah.a	375,280.99
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	264,166.67
				Jumlah.a+b+c	**639,447.66**
M1158	**Closet Jongkok Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Closet Jongkok	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
	Pas.Bata Dudukan 1:4	m3	0.0500	505,619.79	25,280.99
				Jumlah.a	275,280.99
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	264,166.67
				Jumlah.a+b+c	**539,447.66**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1159	**Closet Jongkok Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Closet Jongkok	bh	1.0000	125,000.00	125,000.00
	Pas.Bata Dudukan 1:4	m3	0.0500	505,619.79	25,280.99
				Jumlah.a	150,280.99
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	264,166.67
				Jumlah.a+b+c	**414,447.66**
M1160	**Closet Jongkok Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Closet Jongkok	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
	Pas.Bata Dudukan 1:4	m3	0.0500	505,619.79	25,280.99
				Jumlah.a	325,280.99
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	264,166.67
				Jumlah.a+b+c	**589,447.66**
M1161	**Closet Jongkok Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Closet Jongkok	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Pas.Bata Dudukan 1:4	m3	0.0500	505,619.79	25,280.99
				Jumlah.a	225,280.99
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	264,166.67
				Jumlah.a+b+c	**489,447.66**
M1162	**Closet Jongkok Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Closet Jongkok	bh	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Pas.Bata Dudukan 1:4	m3	0.0500	505,619.79	25,280.99
				Jumlah.a	125,280.99
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	264,166.67
				Jumlah.a+b+c	**389,447.66**
M1163	**Bidet Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	4,500,000.00	4,500,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	4,590,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**4,845,416.67**
M1164	**Bidet Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	3,500,000.00	3,500,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	3,590,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**3,845,416.67**
M1165	**Bidet Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	2,500,000.00	2,500,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	2,590,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,845,416.67**
M1166	**Bidet Lokal TOTO/bh Type1**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	2,464,000.00	2,464,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	2,554,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	99,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,659,416.67**
M1167	**Bidet Lokal TOTO/bh Type2**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	2,302,000.00	2,302,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	2,392,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,647,416.67**
M1168	**Bidet Lokal TOTO/bh Type3**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	1,997,000.00	1,997,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	2,087,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	99,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,192,416.67**
M1169	**Bidet Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	2,500,000.00	2,500,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	2,590,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,845,416.67**
M1170	**Bidet Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	2,250,000.00	2,250,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	2,340,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,595,416.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1171	**Bidet Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	2,000,000.00	2,000,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	2,090,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,345,416.67**
M1172	**Bidet Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	2,250,000.00	2,250,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	2,340,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,595,416.67**
M1173	**Bidet Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	2,000,000.00	2,000,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	2,090,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,345,416.67**
M1174	**Bidet Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Closet Duduk	bh	1.0000	1,750,000.00	1,750,000.00
	Papan Dudukan	m3	0.0225	4,000,000.00	90,000.00
				Jumlah.a	1,840,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.0000	50,000.00	150,000.00
	Tk.Plumbing	ht	1.5000	40,000.00	60,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	249,166.67
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.2500	25,000.00	6,250.00
				Jumlah.c	6,250.00
				Jumlah.a+b+c	**2,095,416.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1175	**Jet Washer Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	501,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**517,083.33**
M1176	**Jet Washer Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	401,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**417,083.33**
M1177	**Jet Washer Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	301,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**317,083.33**
M1178	**Jet Washer Lokal TOTO/bh Type1**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	276,000.00	276,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	277,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**293,083.33**
M1179	**Jet Washer Lokal TOTO/bh Type2**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	233,000.00	233,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	234,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**250,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1180	**Jet Washer Lokal TOTO/bh Type3**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	206,000.00	206,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	207,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**223,083.33**
M1181	**Jet Washer Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	251,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**267,083.33**
M1182	**Jet Washer Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	225,000.00	225,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	226,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**242,083.33**
M1183	**Jet Washer Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	201,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**217,083.33**
M1184	**Jet Washer Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	225,000.00	225,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	226,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**242,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1185	**Jet Washer Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	201,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**217,083.33**
M1186	**Jet Washer Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	175,000.00	175,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	176,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**192,083.33**
M1187	**Tempat Tissue Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Tempat Tissue	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	11,875.00
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.c	2,500.00
				Jumlah.a+b	**264,375.00**
M1188	**Tempat Tissue Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Tempat Tissue	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	11,875.00
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.c	2,500.00
				Jumlah.a+b	**164,375.00**
M1189	**Tempat Tissue Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Tempat Tissue	bh	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah.a	100,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	11,875.00
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.c	2,500.00
				Jumlah.a+b	**114,375.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1190	**Tempat Tissue Lokal Toto/bh Type1**				
	Bahan				
	Tempat Tissue	bh	1.0000	149,000.00	149,000.00
				Jumlah.a	149,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	11,875.00
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.c	2,500.00
				Jumlah.a+b	**163,375.00**
M1191	**Tempat Tissue Lokal Toto/bh Type2**				
	Bahan				
	Tempat Tissue	bh	1.0000	119,000.00	119,000.00
				Jumlah.a	119,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	11,875.00
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.c	2,500.00
				Jumlah.a+b	**133,375.00**
M1192	**Tempat Tissue Lokal Toto/bh Type3**				
	Bahan				
	Tempat Tissue	bh	1.0000	54,000.00	54,000.00
				Jumlah.a	54,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	11,875.00
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.c	2,500.00
				Jumlah.a+b	**68,375.00**
M1193	**Tempat Tissue Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Tempat Tissue	bh	1.0000	125,000.00	125,000.00
				Jumlah.a	125,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	11,875.00
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.c	2,500.00
				Jumlah.a+b	**139,375.00**
M1194	**Tempat Tissue Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Tempat Tissue	bh	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah.a	100,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	11,875.00
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.c	2,500.00
				Jumlah.a+b	**114,375.00**
M1195	**Tempat Tissue Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Tempat Tissue	bh	1.0000	50,000.00	50,000.00
				Jumlah.a	50,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	11,875.00
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.c	2,500.00
				Jumlah.a+b	**64,375.00**
M1196	**Tempat Tissue Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Tempat Tissue	bh	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah.a	100,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	11,875.00
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.c	2,500.00
				Jumlah.a+b	**114,375.00**
M1197	**Tempat Tissue Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Tempat Tissue	bh	1.0000	75,000.00	75,000.00
				Jumlah.a	75,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	11,875.00
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.c	2,500.00
				Jumlah.a+b	**89,375.00**
M1198	**Tempat Tissue Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Tempat Tissue	bh	1.0000	35,000.00	35,000.00
				Jumlah.a	35,000.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
	Mandor	ht	0.0250	55,000.00	1,375.00
				Jumlah.b	11,875.00
	Alat				
	Bor Listrik	hk	0.1000	25,000.00	2,500.00
				Jumlah.c	2,500.00
				Jumlah.a+b	**49,375.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1199	**Pantry Zink Import/bh 2Lubang 2Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
				Jumlah.a	350,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.7500	50,000.00	87,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.7500	50,000.00	87,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.5833	60,000.00	35,000.00
	Mandor	ht	0.1944	55,000.00	10,694.44
				Jumlah.b	220,694.44
				Jumlah.a+b	**570,694.44**
M1200	**Pantry Zink Import/bh 2Lubang 1Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	189,166.67
				Jumlah.a+b	**489,166.67**
M1201	**Pantry Zink Import/bh 1Lubang 2Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.4167	60,000.00	25,000.00
	Mandor	ht	0.1389	55,000.00	7,638.89
				Jumlah.b	157,638.89
				Jumlah.a+b	**407,638.89**
M1202	**Pantry Zink Import/bh 1Lubang 1Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	126,111.11
				Jumlah.a+b	**326,111.11**
M1203	**Pantry Zink Lokal Diethelm/bh 2Lubang 2Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah.a	300,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.7500	50,000.00	87,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.7500	50,000.00	87,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.5833	60,000.00	35,000.00
	Mandor	ht	0.1944	55,000.00	10,694.44
				Jumlah.b	220,694.44
				Jumlah.a+b	**520,694.44**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1204	**Pantry Zink Lokal Diethelm/bh 2Lubang 1Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	189,166.67
				Jumlah.a+b	**439,166.67**
M1205	**Pantry Zink Lokal Diethelm/bh 1Lubang 2Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.4167	60,000.00	25,000.00
	Mandor	ht	0.1389	55,000.00	7,638.89
				Jumlah.b	157,638.89
				Jumlah.a+b	**357,638.89**
M1206	**Pantry Zink Lokal Diethelm/bh 1Lubang 1Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	126,111.11
				Jumlah.a+b	**276,111.11**
M1207	**Pantry Zink Lokal Ariston/bh 2Lubang 2Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.7500	50,000.00	87,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.7500	50,000.00	87,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.5833	60,000.00	35,000.00
	Mandor	ht	0.1944	55,000.00	10,694.44
				Jumlah.b	220,694.44
				Jumlah.a+b	**470,694.44**
M1208	**Pantry Zink Lokal Ariston/bh 2Lubang 1Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	189,166.67
				Jumlah.a+b	**389,166.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1209	**Pantry Zink Lokal Ariston/bh 1Lubang 2Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.4167	60,000.00	25,000.00
	Mandor	ht	0.1389	55,000.00	7,638.89
				Jumlah.b	157,638.89
				Jumlah.a+b	**307,638.89**
M1210	**Pantry Zink Lokal Ariston/bh 1Lubang 1Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah.a	100,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	126,111.11
				Jumlah.a+b	**226,111.11**
M1211	**Pantry Zink Lokal Meiwa/bh 2Lubang 2Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
				Jumlah.a	250,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.7500	50,000.00	87,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.7500	50,000.00	87,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.5833	60,000.00	35,000.00
	Mandor	ht	0.1944	55,000.00	10,694.44
				Jumlah.b	220,694.44
				Jumlah.a+b	**470,694.44**
M1212	**Pantry Zink Lokal Meiwa/bh 2Lubang 1Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah.a	200,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.5000	60,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.1667	55,000.00	9,166.67
				Jumlah.b	189,166.67
				Jumlah.a+b	**389,166.67**
M1213	**Pantry Zink Lokal Meiwa/bh 1Lubang 2Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah.a	150,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.4167	60,000.00	25,000.00
	Mandor	ht	0.1389	55,000.00	7,638.89
				Jumlah.b	157,638.89
				Jumlah.a+b	**307,638.89**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1214	**Pantry Zink Lokal Meiwa/bh 1Lubang 1Sayap**				
	Bahan				
	Pantry Zink Import	bh	1.0000	75,000.00	75,000.00
				Jumlah.a	75,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1111	55,000.00	6,111.11
				Jumlah.b	126,111.11
				Jumlah.a+b	**201,111.11**
M1215	**Kran Zink Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	501,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**517,083.33**
M1216	**Kran Zink Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	450,000.00	450,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	451,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**467,083.33**
M1217	**Kran Zink Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	401,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**417,083.33**
M1218	**Kran Zink Lokal TOTO/bh Type1**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	401,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**417,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1219	**Kran Zink Lokal TOTO/bh Type2**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	350,000.00	350,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	351,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**367,083.33**
M1220	**Kran Zink Lokal TOTO/bh Type3**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	301,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**317,083.33**
M1221	**Kran Zink Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	301,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**317,083.33**
M1222	**Kran Zink Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	251,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**267,083.33**
M1223	**Kran Zink Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	201,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**217,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1224	**Kran Zink Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	201,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**217,083.33**
M1225	**Kran Zink Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	151,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**167,083.33**
M1226	**Kran Zink Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Jet Washer	bh	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	101,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**117,083.33**
M1227	**Kran Taman Import/bh Type1**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	301,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**317,083.33**
M1228	**Kran Taman Import/bh Type2**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	251,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**267,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1229	**Kran Taman Import/bh Type3**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	201,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**217,083.33**
M1230	**Kran Taman Lokal TOTO/bh Type1**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	250,000.00	250,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	251,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**267,083.33**
M1231	**Kran Taman Lokal TOTO/bh Type2**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	201,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**217,083.33**
M1232	**Kran Taman Lokal TOTO/bh Type3**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	151,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**167,083.33**
M1233	**Kran Taman Lokal KIA/bh Type1**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	201,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**217,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
M1234	**Kran Taman Lokal KIA/bh Type2**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	151,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**167,083.33**
M1235	**Kran Taman Lokal KIA/bh Type3**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	125,000.00	125,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	126,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**142,083.33**
M1236	**Kran Taman Lokal INA/bh Type1**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	150,000.00	150,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	151,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**167,083.33**
M1237	**Kran Taman Lokal INA/bh Type2**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	125,000.00	125,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	126,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**142,083.33**
M1238	**Kran Taman Lokal INA/bh Type3**				
	Bahan				
	Kran Tembok	bh	1.0000	100,000.00	100,000.00
	Seal Tape	bh	0.5000	2,500.00	1,250.00
				Jumlah.a	101,250.00
	Upah				
	Tk.Plumbing	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah.b	15,833.33
				Jumlah.a+b	**117,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	PEK.INSTALASI LISTRIK				
	(Pemipaan & Pengabelan)				
N1001	**Titik Lampu Dalam/ttk Bawah Plafond**				
	(Kabel NYM 2x1,5mm)				
	Bahan				
	Pipa Listrik	btg	1.0000	7,500.00	7,500.00
	Kabel NYM 2x1,5mm	roll	0.1000	100,000.00	10,000.00
	Klem Pipa	bh	5.0000	350.00	1,750.00
	Klem Kabel	doos	0.1000	3,500.00	350.00
	T Doos	bh	1.0000	4,000.00	4,000.00
	Fitting	bh	1.0000	10,000.00	10,000.00
	Saklar	bh	1.0000	20,000.00	20,000.00
				Jumlah.a	53,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tukang Listrik	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.0750	60,000.00	4,500.00
				Jumlah.b	25,500.00
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0500	15,000.00	750.00
	Alat bantu Lain	ls	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**80,600.00**
N1002	**Titik Lampu Dalam/ttk Bawah Dak**				
	(Kabel NYM 2x1,5mm)				
	Bahan				
	Pipa Listrik	btg	1.0000	7,500.00	7,500.00
	Kabel NYM 2x1,5mm	roll	0.1000	100,000.00	10,000.00
	Klem Pipa	bh	5.0000	350.00	1,750.00
	Klem Kabel	doos	0.1000	3,500.00	350.00
	T Doos	bh	1.0000	4,000.00	4,000.00
	Pipa Flexible	m'	1.0000	7,500.00	7,500.00
	Fitting	bh	1.0000	10,000.00	10,000.00
	Saklar	bh	1.0000	20,000.00	20,000.00
				Jumlah.a	61,100.00
	Upah				
	Pekerja Listrik	ht	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Tukang Listrik	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang Listrik	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
				Jumlah.b	34,000.00
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0500	15,000.00	750.00
	Alat Lain	ls	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**96,600.00**
N1003	**Titik Lampu Taman/ttk Jarak 5,00M**				
	(Kabel NYY 3x3,5mm)				
	Bahan				
	Pipa Listrik	btg	1.0000	7,500.00	7,500.00
	Kabel NYY 3x3,5mm	m'	5.0000	25,000.00	125,000.00
	Klem Pipa	bh	0.1000	350.00	35.00
	Klem Kabel	doos	0.0500	3,500.00	175.00
	T Doos	bh	1.0000	4,000.00	4,000.00
	Fitting Lampu	bh	1.0000	7,500.00	7,500.00
	Tiang Lampu Pipa GIP dia 1,5"	btg	0.2500	100,000.00	25,000.00
	Saklar	bh	1.0000	30,000.00	30,000.00
				Jumlah.a	199,210.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Galian Tanah	m3	0.1000	26,281.40	2,628.14
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1000	4,730.65	473.07
	Pekerja Listrik	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tukang Listrik	ht	0.2500	40,000.00	10,000.00
	Kep.Tukang Listrik	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
				Jumlah.b	53,101.21
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0500	15,000.00	750.00
	Alat Lain	ls	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**253,811.21**
N1004	**Titik Stop Kontak Biasa/ttk**				
	(Kabel NYM 3x1,5mm)				
	Bahan				
	Pipa Listrik	btg	1.0000	7,500.00	7,500.00
	Kabel NYM 3x1,5mm	roll	0.1000	125,000.00	12,500.00
	Klem Pipa	bh	0.1000	350.00	35.00
	Klem Kabel	doos	0.0500	3,500.00	175.00
	T Doos	bh	1.0000	4,000.00	4,000.00
	Stop Kontak	bh	1.0000	20,000.00	20,000.00
				Jumlah.a	44,210.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tukang Listrik	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.1500	60,000.00	9,000.00
				Jumlah.b	30,000.00
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0500	15,000.00	750.00
	Alat Lain	ls	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**75,710.00**
N1005	**Titik Stop Kontak Khusus/ttk Kabel 3x2,5mm**				
	(Kabel NYM 3x2,5mm)				
	Bahan				
	Pipa Listrik	btg	1.0000	7,500.00	7,500.00
	Kabel NYM 3x2,5mm	roll	0.5000	125,000.00	62,500.00
	Klem Pipa	bh	0.1000	350.00	35.00
	Klem Kabel	doos	0.0500	3,500.00	175.00
	T Doos	bh	1.0000	4,000.00	4,000.00
	Stop Kontak	bh	1.0000	60,000.00	60,000.00
				Jumlah.a	134,210.00
	Upah				
	Pekerja Listrik	ht	0.4000	50,000.00	20,000.00
	Tukang Listrik	ht	0.2000	40,000.00	8,000.00
	Kep.Tukang Listrik	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
				Jumlah.b	40,000.00
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0500	15,000.00	750.00
	Alat Lain	ls	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**175,710.00**
N1006	**Saklar Hotel/bh**				
	(Kabel NYM 3x1,5mm)				
	Bahan				
	Pipa Listrik	btg	1.0000	7,500.00	7,500.00
	Kabel NYM	roll	0.1000	125,000.00	12,500.00
	Klem Pipa	bh	0.1000	350.00	35.00
	Klem Kabel	doos	0.0500	3,500.00	175.00
	T Doos	bh	1.0000	4,000.00	4,000.00
	Saklar Hotel	bh	1.0000	30,000.00	30,000.00
				Jumlah.a	54,210.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	0.3000	50,000.00	15,000.00
	Tukang Listrik	ht	0.1500	40,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.1500	60,000.00	9,000.00
				Jumlah.b	30,000.00
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0500	15,000.00	750.00
	Alat Lain	ls	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**85,710.00**
N1007	**Toevoer/bh**				
	Bahan				
	Pipa Listrik	btg	0.5000	7,500.00	3,750.00
	Kabel Toevoer NYY 3x16mm	m'	2.0000	15,000.00	30,000.00
	Klem Pipa	bh	4.0000	350.00	1,400.00
				Jumlah.a	35,150.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Tukang Listrik	ht	0.2500	40,000.00	10,000.00
	Mandor	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
				Jumlah.b	50,000.00
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
	Alat Lain	ls	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.c	3,000.00
				Jumlah.a+b+c	**88,150.00**
N1008	**Aarde/Pentanahan/ttk**				
	Bahan				
	Kawat BC dia 6mm	m'	4.0000	6,000.00	24,000.00
	Pipa GIP dia 1/2"	btg	0.5000	40,000.00	20,000.00
				Jumlah.a	44,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	0.7500	50,000.00	37,500.00
	Tukang Listrik	ht	0.7500	40,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.3750	60,000.00	22,500.00
				Jumlah.b	90,000.00
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
	Alat Lain	ls	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.c	3,000.00
				Jumlah.a+b+c	**137,000.00**
N1009	**Box Sikring/bh 2 Group**				
	Bahan				
	Box Sikring	bh	1.0000	100,000.00	100,000.00
	MCB	bh	2.0000	25,000.00	50,000.00
	Pipa Listrik	btg	1.0000	7,500.00	7,500.00
	Klem Pipa	bh	6.0000	350.00	2,100.00
	T Doos	bh	2.0000	3,500.00	7,000.00
				Jumlah.a	166,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tukang Listrik	ht	0.5000	40,000.00	20,000.00
	Mandor	ht	0.1667	60,000.00	10,000.00
				Jumlah.b	80,000.00
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0500	15,000.00	750.00
	Alat Lain	ls	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**248,100.00**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
N1010	**Box Sikring/bh 4 Group**				
	Bahan				
	Box Sikring	bh	1.0000	200,000.00	200,000.00
	MCB	bh	4.0000	25,000.00	100,000.00
	Pipa Listrik	btg	2.0000	7,500.00	15,000.00
	Klem Pipa	bh	12.0000	350.00	4,200.00
	T Doos	bh	4.0000	3,500.00	14,000.00
				Jumlah.a	333,200.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Tukang Listrik	ht	0.6250	40,000.00	25,000.00
	Mandor	ht	0.2083	60,000.00	12,500.00
				Jumlah.b	100,000.00
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.1000	15,000.00	1,500.00
	Alat Lain	ls	0.1000	15,000.00	1,500.00
				Jumlah.c	3,000.00
				Jumlah.a+b+c	**436,200.00**
N1011	**Box Sikring/bh 6 Group**				
	Bahan				
	Box Sikring	bh	1.0000	300,000.00	300,000.00
	MCB	bh	6.0000	25,000.00	150,000.00
	Pipa Listrik	btg	3.0000	7,500.00	22,500.00
	Klem Pipa	bh	18.0000	350.00	6,300.00
	T Doos	bh	6.0000	3,500.00	21,000.00
				Jumlah.a	499,800.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Tukang Listrik	ht	0.7500	40,000.00	30,000.00
	Mandor	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
				Jumlah.b	120,000.00
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.0500	15,000.00	750.00
	Alat Lain	ls	0.0500	15,000.00	750.00
				Jumlah.c	1,500.00
				Jumlah.a+b+c	**621,300.00**
N1012	**Box Sikring/bh 8 Group**				
	Bahan				
	Box Sikring	bh	1.0000	400,000.00	400,000.00
	MCB	bh	8.0000	25,000.00	200,000.00
	Pipa Listrik	btg	4.0000	7,500.00	30,000.00
	Klem Pipa	bh	24.0000	350.00	8,400.00
	T Doos	bh	8.0000	3,500.00	28,000.00
				Jumlah.a	666,400.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.7500	50,000.00	87,500.00
	Tukang Listrik	ht	0.8750	40,000.00	35,000.00
	Mandor	ht	0.2917	60,000.00	17,500.00
				Jumlah.b	140,000.00
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.1500	15,000.00	2,250.00
	Alat Lain	ls	0.1500	15,000.00	2,250.00
				Jumlah.c	4,500.00
				Jumlah.a+b+c	**810,900.00**
N1013	**Box Sikring/bh 10 Group**				
	Bahan				
	Box Sikring	bh	1.0000	500,000.00	500,000.00
	MCB	bh	10.0000	25,000.00	250,000.00
	Pipa Listrik	btg	5.0000	7,500.00	37,500.00
	Klem Pipa	bh	30.0000	350.00	10,500.00
	T Doos	bh	10.0000	3,500.00	35,000.00
				Jumlah.a	833,000.00

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tukang Listrik	ht	1.0000	40,000.00	40,000.00
	Mandor	ht	0.3333	60,000.00	20,000.00
				Jumlah.b	160,000.00
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.1500	15,000.00	2,250.00
	Alat Lain	ls	0.1500	15,000.00	2,250.00
				Jumlah.c	4,500.00
				Jumlah.a+b+c	**997,500.00**
N1014	**Box Sikring/bh 12 Group**				
	Bahan				
	Box Sikring	bh	1.0000	600,000.00	600,000.00
	MCB	bh	12.0000	25,000.00	300,000.00
	Pipa Listrik	btg	6.0000	7,500.00	45,000.00
	Klem Pipa	bh	36.0000	350.00	12,600.00
	T Doos	bh	12.0000	3,500.00	42,000.00
				Jumlah.a	999,600.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.2500	50,000.00	112,500.00
	Tukang Listrik	ht	1.1250	40,000.00	45,000.00
	Mandor	ht	0.3750	60,000.00	22,500.00
				Jumlah.b	180,000.00
	Alat				
	Pahat Besi	bh	0.1500	15,000.00	2,250.00
	Alat Lain	ls	0.1500	15,000.00	2,250.00
				Jumlah.c	4,500.00
				Jumlah.a+b+c	**1,184,100.00**
	PEK.LUAR & HALAMAN				
	PEK.PAGAR BATAS				
O1001	**Pagar Pas.Bataco Semen T.1,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 50cm	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi L.50cm	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x40x40cm	m3	0.1200	514,411.11	61,729.33
	Beton Tulang Sloof 10x15cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0150	709,427.78	10,641.42
	Bekisting Papan	m2	0.3000	42,090.17	12,627.05
	Besi dia 4dia10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Besi dia 620mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.4200	13,140.70	5,519.09
	Pas.Bataco Semen 1Pc:5Psr	m2	1.0000	42,844.53	42,844.53
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.3333	70,560.27	23,520.09
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	2.6000	28,907.67	75,159.93
	Acian Plesteran	m2	2.6000	17,402.78	45,247.22
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	2.6000	23,566.67	61,273.33
				Jumlah	**476,460.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1002	**Pagar Pas.Bataco Semen T.1,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 50cm	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi L.50cm	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x40x40cm	m3	0.1200	514,411.11	61,729.33
	Beton Tulang Sloof 10x15cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0150	709,427.78	10,641.42
	Bekisting Papan	m2	0.3000	42,090.17	12,627.05
	Besi dia 4dia10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Besi dia 620mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.4200	13,140.70	5,519.09
	Pas.Bataco Semen 1Pc:5Psr	m2	1.5000	42,844.53	64,266.80
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.5000	70,560.27	35,280.14
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	3.6000	28,907.67	104,067.60
	Acian Plesteran	m2	3.6000	17,402.78	62,650.00
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	3.6000	23,566.67	84,840.00
				Jumlah	**579,520.09**
O1003	**Pagar Pas.Bataco Semen T.2,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bataco Semen 1Pc:5Psr	m2	2.0000	42,844.53	85,689.07
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.6667	70,560.27	47,040.18
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	4.7000	28,907.67	135,866.03
	Acian Plesteran	m2	4.7000	17,402.78	81,793.06
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	4.7000	23,566.67	110,763.33
				Jumlah	**758,855.07**
O1003	**Pagar Pas.Bataco Semen T.2,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bataco Semen 1Pc:5Psr	m2	2.5000	42,844.53	107,111.33
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	0.8333	83,356.91	69,464.09
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	5.7000	28,907.67	164,773.70
	Acian Plesteran	m2	5.7000	17,402.78	99,195.83
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	5.7000	23,566.67	134,330.00
				Jumlah	**893,073.56**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1004	**Pagar Pas.Bataco Semen T.3,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bataco Semen 1Pc:5Psr	m2	3.0000	42,844.53	128,533.60
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	1.0000	83,356.91	83,356.91
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	6.7000	28,907.67	193,681.37
	Acian Plesteran	m2	6.7000	17,402.78	116,598.61
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	6.7000	23,566.67	157,896.67
				Jumlah	**998,265.76**
O1005	**Pagar Pas.Bataco Semen T.3,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 70cm	m3	0.4900	26,281.40	12,877.89
	Pemadatan Tanah Pondasi L.70cm	m2	0.7000	2,554.67	1,788.27
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0700	202,633.33	14,184.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x60x60cm	m3	0.2550	514,411.11	131,174.83
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 5dia12mm	kg	4.8840	8,544.17	41,729.71
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.8150	13,140.70	10,709.67
	Pas.Bataco Semen 1Pc:5Psr	m2	3.5000	42,844.53	149,955.87
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.1667	93,544.97	109,135.80
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	7.7000	28,907.67	222,589.03
	Acian Plesteran	m2	7.7000	17,402.78	134,001.39
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	7.7000	23,566.67	181,463.33
				Jumlah	**1,190,386.80**
O1006	**Pagar Pas.Bataco Semen T.4,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 70cm	m3	0.4900	26,281.40	12,877.89
	Pemadatan Tanah Pondasi L.70cm	m2	0.7000	2,554.67	1,788.27
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0700	202,633.33	14,184.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x60x60cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 5dia12mm	kg	4.8840	8,544.17	41,729.71
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.8925	13,140.70	11,728.07
	Pas.Bataco Semen 1Pc:5Psr	m2	4.0000	42,844.53	171,378.13
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.3333	93,544.97	124,726.63
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	8.9000	28,907.67	257,278.23
	Acian Plesteran	m2	8.9000	17,402.78	154,884.72
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	8.9000	23,566.67	209,743.33
				Jumlah	**1,352,137.70**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1007	**Pagar Pas.Bataco Semen T.4,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 80cm	m3	0.6400	26,281.40	16,820.10
	Pemadatan Tanah Pondasi L.80cm	m2	0.8000	2,554.67	2,043.73
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0800	202,633.33	16,210.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x70x70cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.0525	13,140.70	13,830.59
	Pas.Bataco Semen 1Pc:5Psr	m2	4.5000	42,844.53	192,800.40
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.5000	115,832.79	173,749.19
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	9.9000	28,907.67	286,185.90
	Acian Plesteran	m2	9.9000	17,402.78	172,287.50
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	9.9000	23,566.67	233,310.00
				Jumlah	**1,590,781.69**
O1008	**Pagar Pas.Bataco Semen T.5,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 80cm	m3	0.6400	26,281.40	16,820.10
	Pemadatan Tanah Pondasi L.80cm	m2	0.8000	2,554.67	2,043.73
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0800	202,633.33	16,210.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x70x70cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.0525	13,140.70	13,830.59
	Pas.Bataco Semen 1Pc:5Psr	m2	5.0000	42,844.53	214,222.67
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	1.6667	115,832.79	193,054.65
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	10.9000	28,907.67	315,093.57
	Acian Plesteran	m2	10.9000	17,402.78	189,690.28
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	10.9000	23,566.67	256,876.67
				Jumlah	**1,701,386.53**
O1009	**Pagar Pas.Bataco Semen T.5,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 90cm	m3	0.8100	26,281.40	21,287.93
	Pemadatan Tanah Pondasi L.90cm	m2	0.9000	2,554.67	2,299.20
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0900	202,633.33	18,237.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x80x80cm	m3	0.4200	514,411.11	216,052.67
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.3200	13,140.70	17,345.72
	Pas.Bataco Semen 1Pc:5Psr	m2	5.5000	42,844.53	235,644.93
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	1.8333	115,832.79	212,360.12
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	11.9000	28,907.67	344,001.23
	Acian Plesteran	m2	11.9000	17,402.78	207,093.06
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	11.9000	23,566.67	280,443.33
				Jumlah	**1,867,267.12**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1010	**Pagar Pas.Bataco Semen T.6,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 90cm	m3	0.8100	26,281.40	21,287.93
	Pemadatan Tanah Pondasi L.90cm	m2	0.9000	2,554.67	2,299.20
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0900	202,633.33	18,237.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x80x80cm	m3	0.4200	514,411.11	216,052.67
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.3200	13,140.70	17,345.72
	Pas.Bataco Semen 1Pc:5Psr	m2	6.0000	42,844.53	257,067.20
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	2.0000	115,832.79	231,665.58
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	12.9000	28,907.67	372,908.90
	Acian Plesteran	m2	12.9000	17,402.78	224,495.83
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	12.9000	23,566.67	304,010.00
				Jumlah	**1,977,871.97**
O1011	**Pagar Pas.Bata Kampung T.1,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 50cm	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi L.50cm	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x40x40cm	m3	0.1200	514,411.11	61,729.33
	Beton Tulang Sloof 10x15cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0150	709,427.78	10,641.42
	Bekisting Papan	m2	0.3000	42,090.17	12,627.05
	Besi dia 4dia10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Besi dia 620mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.4200	13,140.70	5,519.09
	Pas.Bata Kampung 1Pc:5Psr	m2	1.0000	54,016.33	54,016.33
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.3333	70,560.27	23,520.09
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	2.6000	28,907.67	75,159.93
	Acian Plesteran	m2	2.6000	17,402.78	45,247.22
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	2.6000	23,566.67	61,273.33
				Jumlah	**487,632.47**
O1012	**Pagar Pas.Bata Kampung T.1,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 50cm	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi L.50cm	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x40x40cm	m3	0.1200	514,411.11	61,729.33
	Beton Tulang Sloof 10x15cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0150	709,427.78	10,641.42
	Bekisting Papan	m2	0.3000	42,090.17	12,627.05
	Besi dia 4dia10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Besi dia 620mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.4200	13,140.70	5,519.09
	Pas.Bata Kampung 1Pc:5Psr	m2	1.5000	54,016.33	81,024.50
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.5000	70,560.27	35,280.14
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	3.6000	28,907.67	104,067.60
	Acian Plesteran	m2	3.6000	17,402.78	62,650.00
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	3.6000	23,566.67	84,840.00
				Jumlah	**596,277.79**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1013	**Pagar Pas.Bata Kampung T.2,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Kampung 1Pc:5Psr	m2	2.0000	54,016.33	108,032.67
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.6667	70,560.27	47,040.18
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	4.7000	28,907.67	135,866.03
	Acian Plesteran	m2	4.7000	17,402.78	81,793.06
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	4.7000	23,566.67	110,763.33
				Jumlah	**781,198.67**
O1014	**Pagar Pas.Bata Kampung T.2,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Kampung 1Pc:5Psr	m2	2.5000	54,016.33	135,040.83
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	0.8333	83,356.91	69,464.09
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	5.7000	28,907.67	164,773.70
	Acian Plesteran	m2	5.7000	17,402.78	99,195.83
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	5.7000	23,566.67	134,330.00
				Jumlah	**921,003.06**
O1015	**Pagar Pas.Bata Kampung T.3,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Kampung 1Pc:5Psr	m2	3.0000	54,016.33	162,049.00
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	1.0000	83,356.91	83,356.91
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	6.7000	28,907.67	193,681.37
	Acian Plesteran	m2	6.7000	17,402.78	116,598.61
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	6.7000	23,566.67	157,896.67
				Jumlah	**1,031,781.16**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1016	**Pagar Pas.Bata Kampung T.3,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 70cm	m3	0.4900	26,281.40	12,877.89
	Pemadatan Tanah Pondasi L.70cm	m2	0.7000	2,554.67	1,788.27
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0700	202,633.33	14,184.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x60x60cm	m3	0.2550	514,411.11	131,174.83
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 5dia12mm	kg	4.8840	8,544.17	41,729.71
	Besi dia 8l5mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.8150	13,140.70	10,709.67
	Pas.Bata Kampung 1Pc:5Psr	m2	3.5000	54,016.33	189,057.17
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.1667	93,544.97	109,135.80
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	7.7000	28,907.67	222,589.03
	Acian Plesteran	m2	7.7000	17,402.78	134,001.39
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	7.7000	23,566.67	181,463.33
				Jumlah	**1,229,488.10**
O1017	**Pagar Pas.Bata Kampung T.4,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 70cm	m3	0.4900	26,281.40	12,877.89
	Pemadatan Tanah Pondasi L.70cm	m2	0.7000	2,554.67	1,788.27
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0700	202,633.33	14,184.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x60x60cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 5dia12mm	kg	4.8840	8,544.17	41,729.71
	Besi dia 8l5mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.8925	13,140.70	11,728.07
	Pas.Bata Kampung 1Pc:5Psr	m2	4.0000	54,016.33	216,065.33
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.3333	93,544.97	124,726.63
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	8.9000	28,907.67	257,278.23
	Acian Plesteran	m2	8.9000	17,402.78	154,884.72
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	8.9000	23,566.67	209,743.33
				Jumlah	**1,396,824.90**
O1018	**Pagar Pas.Bata Kampung T.4,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 80cm	m3	0.6400	26,281.40	16,820.10
	Pemadatan Tanah Pondasi L.80cm	m2	0.8000	2,554.67	2,043.73
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0800	202,633.33	16,210.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x70x70cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 8l5mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.0525	13,140.70	13,830.59
	Pas.Bata Kampung 1Pc:5Psr	m2	4.5000	54,016.33	243,073.50
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.5000	115,832.79	173,749.19
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	9.9000	28,907.67	286,185.90
	Acian Plesteran	m2	9.9000	17,402.78	172,287.50
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	9.9000	23,566.67	233,310.00
				Jumlah	**1,641,054.79**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1019	**Pagar Pas.Bata Kampung T.5,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 80cm	m3	0.6400	26,281.40	16,820.10
	Pemadatan Tanah Pondasi L.80cm	m2	0.8000	2,554.67	2,043.73
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0800	202,633.33	16,210.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x70x70cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.0525	13,140.70	13,830.59
	Pas.Bata Kampung 1Pc:5Psr	m2	5.0000	54,016.33	270,081.67
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	1.6667	115,832.79	193,054.65
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	10.9000	28,907.67	315,093.57
	Acian Plesteran	m2	10.9000	17,402.78	189,690.28
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	10.9000	23,566.67	256,876.67
				Jumlah	**1,757,245.53**
O1020	**Pagar Pas.Bata Kampung T.5,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 90cm	m3	0.8100	26,281.40	21,287.93
	Pemadatan Tanah Pondasi L.90cm	m2	0.9000	2,554.67	2,299.20
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0900	202,633.33	18,237.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x80x80cm	m3	0.4200	514,411.11	216,052.67
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.3200	13,140.70	17,345.72
	Pas.Bata Kampung 1Pc:5Psr	m2	5.5000	54,016.33	297,089.83
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	1.8333	115,832.79	212,360.12
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	11.9000	28,907.67	344,001.23
	Acian Plesteran	m2	11.9000	17,402.78	207,093.06
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	11.9000	23,566.67	280,443.33
				Jumlah	**1,928,712.02**
O1021	**Pagar Pas.Bata Kampung T.6,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 90cm	m3	0.8100	26,281.40	21,287.93
	Pemadatan Tanah Pondasi L.90cm	m2	0.9000	2,554.67	2,299.20
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0900	202,633.33	18,237.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x80x80cm	m3	0.4200	514,411.11	216,052.67
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.3200	13,140.70	17,345.72
	Pas.Bata Kampung 1Pc:5Psr	m2	6.0000	54,016.33	324,098.00
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	2.0000	115,832.79	231,665.58
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	12.9000	28,907.67	372,908.90
	Acian Plesteran	m2	12.9000	17,402.78	224,495.83
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	12.9000	23,566.67	304,010.00
				Jumlah	**2,044,902.77**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1022	**Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.1,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 50cm	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi L.50cm	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x40x40cm	m3	0.1200	514,411.11	61,729.33
	Beton Tulang Sloof 10x15cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0150	709,427.78	10,641.42
	Bekisting Papan	m2	0.3000	42,090.17	12,627.05
	Besi dia 4dia10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Besi dia 620mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.4200	13,140.70	5,519.09
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:5Psr	m2	1.0000	61,184.04	61,184.04
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.3333	70,560.27	23,520.09
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	2.6000	28,907.67	75,159.93
	Acian Plesteran	m2	2.6000	17,402.78	45,247.22
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	2.6000	23,566.67	61,273.33
				Jumlah	**494,800.18**
O1023	**Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.1,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 50cm	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi L.50cm	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x40x40cm	m3	0.1200	514,411.11	61,729.33
	Beton Tulang Sloof 10x15cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0150	709,427.78	10,641.42
	Bekisting Papan	m2	0.3000	42,090.17	12,627.05
	Besi dia 4dia10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Besi dia 620mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.4200	13,140.70	5,519.09
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:5Psr	m2	1.5000	61,184.04	91,776.07
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.5000	70,560.27	35,280.14
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	3.6000	28,907.67	104,067.60
	Acian Plesteran	m2	3.6000	17,402.78	62,650.00
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	3.6000	23,566.67	84,840.00
				Jumlah	**607,029.36**
O1024	**Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.2,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:5Psr	m2	2.0000	61,184.04	122,368.09
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.6667	70,560.27	47,040.18
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	4.7000	28,907.67	135,866.03
	Acian Plesteran	m2	4.7000	17,402.78	81,793.06
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	4.7000	23,566.67	110,763.33
				Jumlah	**795,534.09**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1025	**Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.2,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:5Psr	m2	2.5000	61,184.04	152,960.11
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	0.8333	83,356.91	69,464.09
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	5.7000	28,907.67	164,773.70
	Acian Plesteran	m2	5.7000	17,402.78	99,195.83
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	5.7000	23,566.67	134,330.00
				Jumlah	**938,922.34**
O1026	**Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.3,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:5Psr	m2	3.0000	61,184.04	183,552.13
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	1.0000	83,356.91	83,356.91
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	6.7000	28,907.67	193,681.37
	Acian Plesteran	m2	6.7000	17,402.78	116,598.61
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	6.7000	23,566.67	157,896.67
				Jumlah	**1,053,284.29**
O1027	**Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.3,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 70cm	m3	0.4900	26,281.40	12,877.89
	Pemadatan Tanah Pondasi L.70cm	m2	0.7000	2,554.67	1,788.27
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0700	202,633.33	14,184.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x60x60cm	m3	0.2550	514,411.11	131,174.83
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 5dia12mm	kg	4.8840	8,544.17	41,729.71
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.8150	13,140.70	10,709.67
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:5Psr	m2	3.5000	61,184.04	214,144.15
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.1667	93,544.97	109,135.80
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	7.7000	28,907.67	222,589.03
	Acian Plesteran	m2	7.7000	17,402.78	134,001.39
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	7.7000	23,566.67	181,463.33
				Jumlah	**1,254,575.09**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1028	**Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.4,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 70cm	m3	0.4900	26,281.40	12,877.89
	Pemadatan Tanah Pondasi L.70cm	m2	0.7000	2,554.67	1,788.27
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0700	202,633.33	14,184.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x60x60cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 5dia12mm	kg	4.8840	8,544.17	41,729.71
	Besi dia 8l5mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.8925	13,140.70	11,728.07
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:5Psr	m2	4.0000	61,184.04	244,736.17
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.3333	93,544.97	124,726.63
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	8.9000	28,907.67	257,278.23
	Acian Plesteran	m2	8.9000	17,402.78	154,884.72
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	8.9000	23,566.67	209,743.33
				Jumlah	**1,425,495.74**
O1029	**Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.4,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 80cm	m3	0.6400	26,281.40	16,820.10
	Pemadatan Tanah Pondasi L.80cm	m2	0.8000	2,554.67	2,043.73
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0800	202,633.33	16,210.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x70x70cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 8l5mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.0525	13,140.70	13,830.59
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:5Psr	m2	4.5000	61,184.04	275,328.20
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.5000	115,832.79	173,749.19
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	9.9000	28,907.67	286,185.90
	Acian Plesteran	m2	9.9000	17,402.78	172,287.50
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	9.9000	23,566.67	233,310.00
				Jumlah	**1,673,309.49**
O1030	**Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.5,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 80cm	m3	0.6400	26,281.40	16,820.10
	Pemadatan Tanah Pondasi L.80cm	m2	0.8000	2,554.67	2,043.73
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0800	202,633.33	16,210.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x70x70cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 8l5mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.0525	13,140.70	13,830.59
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:5Psr	m2	5.0000	61,184.04	305,920.22
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	1.6667	115,832.79	193,054.65
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	10.9000	28,907.67	315,093.57
	Acian Plesteran	m2	10.9000	17,402.78	189,690.28
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	10.9000	23,566.67	256,876.67
				Jumlah	**1,793,084.08**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1031	**Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.5,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 90cm	m3	0.8100	26,281.40	21,287.93
	Pemadatan Tanah Pondasi L.90cm	m2	0.9000	2,554.67	2,299.20
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0900	202,633.33	18,237.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x80x80cm	m3	0.4200	514,411.11	216,052.67
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.3200	13,140.70	17,345.72
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:5Psr	m2	5.5000	61,184.04	336,512.24
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	1.8333	115,832.79	212,360.12
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	11.9000	28,907.67	344,001.23
	Acian Plesteran	m2	11.9000	17,402.78	207,093.06
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	11.9000	23,566.67	280,443.33
				Jumlah	**1,968,134.43**
O1032	**Pagar Pas.Bata Kuo Shin T.6,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 90cm	m3	0.8100	26,281.40	21,287.93
	Pemadatan Tanah Pondasi L.90cm	m2	0.9000	2,554.67	2,299.20
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0900	202,633.33	18,237.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x80x80cm	m3	0.4200	514,411.11	216,052.67
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.3200	13,140.70	17,345.72
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:5Psr	m2	6.0000	61,184.04	367,104.26
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	2.0000	115,832.79	231,665.58
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	12.9000	28,907.67	372,908.90
	Acian Plesteran	m2	12.9000	17,402.78	224,495.83
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	12.9000	23,566.67	304,010.00
				Jumlah	**2,087,909.03**
O1033	**Pagar Pas.Bata Press T.1,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 50cm	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi L.50cm	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x40x40cm	m3	0.1200	514,411.11	61,729.33
	Beton Tulang Sloof 10x15cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0150	709,427.78	10,641.42
	Bekisting Papan	m2	0.3000	42,090.17	12,627.05
	Besi dia 4dia10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Besi dia 620mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.4200	13,140.70	5,519.09
	Pas.Bata Press 1Pc:5Psr	m2	1.0000	59,862.08	59,862.08
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.3333	70,560.27	23,520.09
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	2.6000	28,907.67	75,159.93
	Acian Plesteran	m2	2.6000	17,402.78	45,247.22
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	2.6000	23,566.67	61,273.33
				Jumlah	**493,478.22**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1034	**Pagar Pas.Bata Press T.1,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 50cm	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi L.50cm	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x40x40cm	m3	0.1200	514,411.11	61,729.33
	Beton Tulang Sloof 10x15cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0150	709,427.78	10,641.42
	Bekisting Papan	m2	0.3000	42,090.17	12,627.05
	Besi dia 4dia10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Besi dia 620mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.4200	13,140.70	5,519.09
	Pas.Bata Press 1Pc:5Psr	m2	1.5000	59,862.08	89,793.13
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.5000	70,560.27	35,280.14
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	3.6000	28,907.67	104,067.60
	Acian Plesteran	m2	3.6000	17,402.78	62,650.00
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	3.6000	23,566.67	84,840.00
				Jumlah	**605,046.42**
O1035	**Pagar Pas.Bata Press T.2,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Press 1Pc:5Psr	m2	2.0000	59,862.08	119,724.17
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.6667	70,560.27	47,040.18
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	4.7000	28,907.67	135,866.03
	Acian Plesteran	m2	4.7000	17,402.78	81,793.06
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	4.7000	23,566.67	110,763.33
				Jumlah	**792,890.17**
O1036	**Pagar Pas.Bata Press T.2,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Press 1Pc:5Psr	m2	2.5000	59,862.08	149,655.21
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	0.8333	83,356.91	69,464.09
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	5.7000	28,907.67	164,773.70
	Acian Plesteran	m2	5.7000	17,402.78	99,195.83
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	5.7000	23,566.67	134,330.00
				Jumlah	**935,617.44**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1037	**Pagar Pas.Bata Press T.3,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Press 1Pc:5Psr	m2	3.0000	59,862.08	179,586.25
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	1.0000	83,356.91	83,356.91
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	6.7000	28,907.67	193,681.37
	Acian Plesteran	m2	6.7000	17,402.78	116,598.61
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	6.7000	23,566.67	157,896.67
				Jumlah	**1,049,318.41**
O1038	**Pagar Pas.Bata Press T.3,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 70cm	m3	0.4900	26,281.40	12,877.89
	Pemadatan Tanah Pondasi L.70cm	m2	0.7000	2,554.67	1,788.27
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0700	202,633.33	14,184.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x60x60cm	m3	0.2550	514,411.11	131,174.83
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 5dia12mm	kg	4.8840	8,544.17	41,729.71
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.8150	13,140.70	10,709.67
	Pas.Bata Press 1Pc:5Psr	m2	3.5000	59,862.08	209,517.29
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.1667	93,544.97	109,135.80
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	7.7000	28,907.67	222,589.03
	Acian Plesteran	m2	7.7000	17,402.78	134,001.39
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	7.7000	23,566.67	181,463.33
				Jumlah	**1,249,948.23**
O1039	**Pagar Pas.Bata Press T.4,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 70cm	m3	0.4900	26,281.40	12,877.89
	Pemadatan Tanah Pondasi L.70cm	m2	0.7000	2,554.67	1,788.27
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0700	202,633.33	14,184.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x60x60cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 5dia12mm	kg	4.8840	8,544.17	41,729.71
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.8925	13,140.70	11,728.07
	Pas.Bata Press 1Pc:5Psr	m2	4.0000	59,862.08	239,448.33
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.3333	93,544.97	124,726.63
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	8.9000	28,907.67	257,278.23
	Acian Plesteran	m2	8.9000	17,402.78	154,884.72
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	8.9000	23,566.67	209,743.33
				Jumlah	**1,420,207.90**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1040	**Pagar Pas.Bata Press T.4,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 80cm	m3	0.6400	26,281.40	16,820.10
	Pemadatan Tanah Pondasi L.80cm	m2	0.8000	2,554.67	2,043.73
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0800	202,633.33	16,210.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x70x70cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.0525	13,140.70	13,830.59
	Pas.Bata Press 1Pc:5Psr	m2	4.5000	59,862.08	269,379.38
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.5000	115,832.79	173,749.19
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	9.9000	28,907.67	286,185.90
	Acian Plesteran	m2	9.9000	17,402.78	172,287.50
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	9.9000	23,566.67	233,310.00
				Jumlah	**1,667,360.67**
O1041	**Pagar Pas.Bata Press T.5,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 80cm	m3	0.6400	26,281.40	16,820.10
	Pemadatan Tanah Pondasi L.80cm	m2	0.8000	2,554.67	2,043.73
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0800	202,633.33	16,210.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x70x70cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.0525	13,140.70	13,830.59
	Pas.Bata Press 1Pc:5Psr	m2	5.0000	59,862.08	299,310.42
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	1.6667	115,832.79	193,054.65
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	10.9000	28,907.67	315,093.57
	Acian Plesteran	m2	10.9000	17,402.78	189,690.28
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	10.9000	23,566.67	256,876.67
				Jumlah	**1,786,474.28**
O1042	**Pagar Pas.Bata Press T.5,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 90cm	m3	0.8100	26,281.40	21,287.93
	Pemadatan Tanah Pondasi L.90cm	m2	0.9000	2,554.67	2,299.20
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0900	202,633.33	18,237.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x80x80cm	m3	0.4200	514,411.11	216,052.67
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.3200	13,140.70	17,345.72
	Pas.Bata Press 1Pc:5Psr	m2	5.5000	59,862.08	329,241.46
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	1.8333	115,832.79	212,360.12
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	11.9000	28,907.67	344,001.23
	Acian Plesteran	m2	11.9000	17,402.78	207,093.06
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	11.9000	23,566.67	280,443.33
				Jumlah	**1,960,863.65**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1043	**Pagar Pas.Bata Press T.6,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 90cm	m3	0.8100	26,281.40	21,287.93
	Pemadatan Tanah Pondasi L.90cm	m2	0.9000	2,554.67	2,299.20
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0900	202,633.33	18,237.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x80x80cm	m3	0.4200	514,411.11	216,052.67
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.3200	13,140.70	17,345.72
	Pas.Bata Press 1Pc:5Psr	m2	6.0000	59,862.08	359,172.50
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	2.0000	115,832.79	231,665.58
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	12.9000	28,907.67	372,908.90
	Acian Plesteran	m2	12.9000	17,402.78	224,495.83
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	12.9000	23,566.67	304,010.00
				Jumlah	**2,079,977.27**
O1044	**Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.1,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 50cm	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi L.50cm	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x40x40cm	m3	0.1200	514,411.11	61,729.33
	Beton Tulang Sloof 10x15cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0150	709,427.78	10,641.42
	Bekisting Papan	m2	0.3000	42,090.17	12,627.05
	Besi dia 4dia10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Besi dia 620mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.4200	13,140.70	5,519.09
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:5Psr	m2	1.0000	81,719.53	81,719.53
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.3333	70,560.27	23,520.09
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	2.6000	28,907.67	75,159.93
	Acian Plesteran	m2	2.6000	17,402.78	45,247.22
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	2.6000	23,566.67	61,273.33
				Jumlah	**515,335.67**
O1045	**Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.1,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 50cm	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi L.50cm	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x40x40cm	m3	0.1200	514,411.11	61,729.33
	Beton Tulang Sloof 10x15cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0150	709,427.78	10,641.42
	Bekisting Papan	m2	0.3000	42,090.17	12,627.05
	Besi dia 4dia10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Besi dia 620mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.4200	13,140.70	5,519.09
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:5Psr	m2	1.5000	81,719.53	122,579.30
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.5000	70,560.27	35,280.14
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	3.6000	28,907.67	104,067.60
	Acian Plesteran	m2	3.6000	17,402.78	62,650.00
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	3.6000	23,566.67	84,840.00
				Jumlah	**637,832.59**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1046	**Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.2,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:5Psr	m2	2.0000	81,719.53	163,439.07
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.6667	70,560.27	47,040.18
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	4.7000	28,907.67	135,866.03
	Acian Plesteran	m2	4.7000	17,402.78	81,793.06
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	4.7000	23,566.67	110,763.33
				Jumlah	**836,605.07**
O1047	**Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.2,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:5Psr	m2	2.5000	81,719.53	204,298.83
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	0.8333	83,356.91	69,464.09
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	5.7000	28,907.67	164,773.70
	Acian Plesteran	m2	5.7000	17,402.78	99,195.83
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	5.7000	23,566.67	134,330.00
				Jumlah	**990,261.06**
O1048	**Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.3,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:5Psr	m2	3.0000	81,719.53	245,158.60
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	1.0000	83,356.91	83,356.91
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	6.7000	28,907.67	193,681.37
	Acian Plesteran	m2	6.7000	17,402.78	116,598.61
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	6.7000	23,566.67	157,896.67
				Jumlah	**1,114,890.76**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1049	**Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.3,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 70cm	m3	0.4900	26,281.40	12,877.89
	Pemadatan Tanah Pondasi L.70cm	m2	0.7000	2,554.67	1,788.27
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0700	202,633.33	14,184.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x60x60cm	m3	0.2550	514,411.11	131,174.83
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 5dia12mm	kg	4.8840	8,544.17	41,729.71
	Besi dia 8l5mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.8150	13,140.70	10,709.67
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:5Psr	m2	3.5000	81,719.53	286,018.37
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.1667	93,544.97	109,135.80
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	7.7000	28,907.67	222,589.03
	Acian Plesteran	m2	7.7000	17,402.78	134,001.39
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	7.7000	23,566.67	181,463.33
				Jumlah	**1,326,449.30**
O1050	**Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.4,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 70cm	m3	0.4900	26,281.40	12,877.89
	Pemadatan Tanah Pondasi L.70cm	m2	0.7000	2,554.67	1,788.27
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0700	202,633.33	14,184.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x60x60cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 5dia12mm	kg	4.8840	8,544.17	41,729.71
	Besi dia 8l5mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.8925	13,140.70	11,728.07
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:5Psr	m2	4.0000	81,719.53	326,878.13
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.3333	93,544.97	124,726.63
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	8.9000	28,907.67	257,278.23
	Acian Plesteran	m2	8.9000	17,402.78	154,884.72
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	8.9000	23,566.67	209,743.33
				Jumlah	**1,507,637.70**
O1051	**Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.4,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 80cm	m3	0.6400	26,281.40	16,820.10
	Pemadatan Tanah Pondasi L.80cm	m2	0.8000	2,554.67	2,043.73
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0800	202,633.33	16,210.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x70x70cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 8l5mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.0525	13,140.70	13,830.59
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:5Psr	m2	4.5000	81,719.53	367,737.90
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.5000	115,832.79	173,749.19
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	9.9000	28,907.67	286,185.90
	Acian Plesteran	m2	9.9000	17,402.78	172,287.50
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	9.9000	23,566.67	233,310.00
				Jumlah	**1,765,719.19**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1052	**Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.5,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 80cm	m3	0.6400	26,281.40	16,820.10
	Pemadatan Tanah Pondasi L.80cm	m2	0.8000	2,554.67	2,043.73
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0800	202,633.33	16,210.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x70x70cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.0525	13,140.70	13,830.59
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:5Psr	m2	5.0000	81,719.53	408,597.67
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	1.6667	115,832.79	193,054.65
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	10.9000	28,907.67	315,093.57
	Acian Plesteran	m2	10.9000	17,402.78	189,690.28
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	10.9000	23,566.67	256,876.67
				Jumlah	**1,895,761.53**
O1053	**Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.5,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 90cm	m3	0.8100	26,281.40	21,287.93
	Pemadatan Tanah Pondasi L.90cm	m2	0.9000	2,554.67	2,299.20
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0900	202,633.33	18,237.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x80x80cm	m3	0.4200	514,411.11	216,052.67
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.3200	13,140.70	17,345.72
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:5Psr	m2	5.5000	81,719.53	449,457.43
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	1.8333	115,832.79	212,360.12
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	11.9000	28,907.67	344,001.23
	Acian Plesteran	m2	11.9000	17,402.78	207,093.06
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	11.9000	23,566.67	280,443.33
				Jumlah	**2,081,079.62**
O1054	**Pagar Pas.Bata Hebel t.10cm T.6,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 90cm	m3	0.8100	26,281.40	21,287.93
	Pemadatan Tanah Pondasi L.90cm	m2	0.9000	2,554.67	2,299.20
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0900	202,633.33	18,237.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x80x80cm	m3	0.4200	514,411.11	216,052.67
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.3200	13,140.70	17,345.72
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:5Psr	m2	6.0000	81,719.53	490,317.20
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	2.0000	115,832.79	231,665.58
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	12.9000	28,907.67	372,908.90
	Acian Plesteran	m2	12.9000	17,402.78	224,495.83
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	12.9000	23,566.67	304,010.00
				Jumlah	**2,211,121.97**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1055	**Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.1,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 50cm	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi L.50cm	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x40x40cm	m3	0.1200	514,411.11	61,729.33
	Beton Tulang Sloof 10x15cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0150	709,427.78	10,641.42
	Bekisting Papan	m2	0.3000	42,090.17	12,627.05
	Besi dia 4dia10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Besi dia 620mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.4200	13,140.70	5,519.09
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:5Psr	m2	1.0000	64,409.08	64,409.08
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.3333	70,560.27	23,520.09
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	2.6000	28,907.67	75,159.93
	Acian Plesteran	m2	2.6000	17,402.78	45,247.22
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	2.6000	23,566.67	61,273.33
				Jumlah	**498,025.22**
O1056	**Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.1,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 50cm	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi L.50cm	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x40x40cm	m3	0.1200	514,411.11	61,729.33
	Beton Tulang Sloof 10x15cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0150	709,427.78	10,641.42
	Bekisting Papan	m2	0.3000	42,090.17	12,627.05
	Besi dia 4dia10mm	kg	2.7148	8,544.17	23,195.70
	Besi dia 620mm	kg	0.6660	8,544.17	5,690.42
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.4200	13,140.70	5,519.09
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:5Psr	m2	1.5000	64,409.08	96,613.63
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.5000	70,560.27	35,280.14
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	3.6000	28,907.67	104,067.60
	Acian Plesteran	m2	3.6000	17,402.78	62,650.00
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	3.6000	23,566.67	84,840.00
				Jumlah	**611,866.92**
O1057	**Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.2,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:5Psr	m2	2.0000	64,409.08	128,818.17
	Kolom Praktis 10x10cm 4dia10+dia820	m'	0.6667	70,560.27	47,040.18
	Ringbalk Praktis 10x10cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	61,154.39	61,154.39
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	4.7000	28,907.67	135,866.03
	Acian Plesteran	m2	4.7000	17,402.78	81,793.06
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	4.7000	23,566.67	110,763.33
				Jumlah	**801,984.17**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1058	**Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.2,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:5Psr	m2	2.5000	64,409.08	161,022.71
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	0.8333	83,356.91	69,464.09
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	5.7000	28,907.67	164,773.70
	Acian Plesteran	m2	5.7000	17,402.78	99,195.83
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	5.7000	23,566.67	134,330.00
				Jumlah	**946,984.94**
O1059	**Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.3,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 60cm	m3	0.3600	26,281.40	9,461.30
	Pemadatan Tanah Pondasi L.60cm	m2	0.6000	2,554.67	1,532.80
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0600	202,633.33	12,158.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 20x50x50cm	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof 15x20cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 4dia12mm	kg	3.9072	8,544.17	33,383.77
	Besi dia 820mm	kg	1.6590	8,544.17	14,174.77
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.5950	13,140.70	7,818.72
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:5Psr	m2	3.0000	64,409.08	193,227.25
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	1.0000	83,356.91	83,356.91
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	6.7000	28,907.67	193,681.37
	Acian Plesteran	m2	6.7000	17,402.78	116,598.61
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	6.7000	23,566.67	157,896.67
				Jumlah	**1,062,959.41**
O1060	**Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.3,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 70cm	m3	0.4900	26,281.40	12,877.89
	Pemadatan Tanah Pondasi L.70cm	m2	0.7000	2,554.67	1,788.27
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0700	202,633.33	14,184.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x60x60cm	m3	0.2550	514,411.11	131,174.83
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 5dia12mm	kg	4.8840	8,544.17	41,729.71
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.8150	13,140.70	10,709.67
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:5Psr	m2	3.5000	64,409.08	225,431.79
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.1667	93,544.97	109,135.80
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia8+dia620	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	7.7000	28,907.67	222,589.03
	Acian Plesteran	m2	7.7000	17,402.78	134,001.39
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	7.7000	23,566.67	181,463.33
				Jumlah	**1,265,862.73**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1061	**Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.4,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 70cm	m3	0.4900	26,281.40	12,877.89
	Pemadatan Tanah Pondasi L.70cm	m2	0.7000	2,554.67	1,788.27
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0700	202,633.33	14,184.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x60x60cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 5dia12mm	kg	4.8840	8,544.17	41,729.71
	Besi dia 8l5mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.8925	13,140.70	11,728.07
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:5Psr	m2	4.0000	64,409.08	257,636.33
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.3333	93,544.97	124,726.63
	Ringbalk Praktis 10x15cm 4dia10+dia820	m'	1.0000	81,649.60	81,649.60
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	8.9000	28,907.67	257,278.23
	Acian Plesteran	m2	8.9000	17,402.78	154,884.72
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	8.9000	23,566.67	209,743.33
				Jumlah	**1,438,395.90**
O1062	**Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.4,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 80cm	m3	0.6400	26,281.40	16,820.10
	Pemadatan Tanah Pondasi L.80cm	m2	0.8000	2,554.67	2,043.73
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0800	202,633.33	16,210.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x70x70cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 8l5mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.0525	13,140.70	13,830.59
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:5Psr	m2	4.5000	64,409.08	289,840.88
	Kolom Praktis 10x15cm 4dia12+dia820	m'	1.5000	115,832.79	173,749.19
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	9.9000	28,907.67	286,185.90
	Acian Plesteran	m2	9.9000	17,402.78	172,287.50
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	9.9000	23,566.67	233,310.00
				Jumlah	**1,687,822.17**
O1063	**Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.5,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 80cm	m3	0.6400	26,281.40	16,820.10
	Pemadatan Tanah Pondasi L.80cm	m2	0.8000	2,554.67	2,043.73
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0800	202,633.33	16,210.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x70x70cm	m3	0.3325	514,411.11	171,041.69
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 8l5mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.0525	13,140.70	13,830.59
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:5Psr	m2	5.0000	64,409.08	322,045.42
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	1.6667	115,832.79	193,054.65
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	10.9000	28,907.67	315,093.57
	Acian Plesteran	m2	10.9000	17,402.78	189,690.28
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	10.9000	23,566.67	256,876.67
				Jumlah	**1,809,209.28**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1064	**Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.5,50M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 90cm	m3	0.8100	26,281.40	21,287.93
	Pemadatan Tanah Pondasi L.90cm	m2	0.9000	2,554.67	2,299.20
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0900	202,633.33	18,237.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x80x80cm	m3	0.4200	514,411.11	216,052.67
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.3200	13,140.70	17,345.72
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:5Psr	m2	5.5000	64,409.08	354,249.96
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	1.8333	115,832.79	212,360.12
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	11.9000	28,907.67	344,001.23
	Acian Plesteran	m2	11.9000	17,402.78	207,093.06
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	11.9000	23,566.67	280,443.33
				Jumlah	**1,985,872.15**
O1065	**Pagar Pas.Bata Hebel t.7,5cm T.6,00M Per M1**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi Dalam 90cm	m3	0.8100	26,281.40	21,287.93
	Pemadatan Tanah Pondasi L.90cm	m2	0.9000	2,554.67	2,299.20
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0900	202,633.33	18,237.00
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr 25x80x80cm	m3	0.4200	514,411.11	216,052.67
	Beton Tulang Sloof 15x25cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0375	709,427.78	26,603.54
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 6dia12mm	kg	5.8608	8,544.17	50,075.65
	Besi dia 815mm	kg	2.5280	8,544.17	21,599.65
	Urugan Tanah Kembali	m3	1.3200	13,140.70	17,345.72
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:5Psr	m2	6.0000	64,409.08	386,454.50
	Kolom Praktis 15x20cm 4dia12+dia820	m'	2.0000	115,832.79	231,665.58
	Ringbalk Praktis 2X(10x15cm 4dia10+dia820)	m'	2.0000	81,649.60	163,299.19
	Plesteran Sloof, Kolom & R.balk 1Pc:5Psr 2Sisi	m2	12.9000	28,907.67	372,908.90
	Acian Plesteran	m2	12.9000	17,402.78	224,495.83
	Sekonengan Plesteran	m'	2.0000	11,726.39	23,452.78
	Pek. Cat Tembok Luar	m2	12.9000	23,566.67	304,010.00
				Jumlah	**2,107,259.27**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	PEK.PAGAR DEPAN				
O1066	**Pagar Depan BRC/m' T.0,90 A2**				
	Bahan + Upah				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi	m3	0.3750	26,281.40	9,855.53
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 10mm	kg	2.7500	8,544.17	23,496.46
	Besi dia 6mm	kg	0.7500	8,544.17	6,408.13
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0938	9,648.69	904.56
	Pas.Bata 1Pc:5Psr	m2	0.2500	59,862.08	14,965.52
	Beton Kolom Praktis 11x11cm	m'	0.8749	70,560.27	61,733.18
	Plesteran Bata 1Pc:5Psr	m2	0.5000	28,907.67	14,453.83
	Plesteran Kolom 1Pc:3Psr	m2	0.3330	34,853.33	11,606.16
	Acian Plesteran	m2	0.8330	17,402.78	14,496.51
	Sekonengan Kolom	m2	1.6660	11,726.39	19,536.16
	Cat Tembok	m2	0.8330	23,566.67	19,631.03
				Jumlah	343,062.95
	Bahan				
	Tiang BRC T.1,20M dia 1,5"	bh	1.0000	60,500.00	60,500.00
	Pagar BRC	pnl	0.5000	155,100.00	77,550.00
				Jumlah	138,050.00
	Upah				
	Pekerja	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.5000	50,000.00	25,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.1000	60,000.00	6,000.00
	Mandor	ht	0.0333	55,000.00	1,833.33
				Jumlah	82,833.33
				Jumlah.a	**563,946.28**
O1067	**Pagar Depan BRC/m' T.1,20 A2**				
	Bahan + Upah				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi	m3	0.3750	26,281.40	9,855.53
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 10mm	kg	2.7500	8,544.17	23,496.46
	Besi dia 6mm	kg	0.7500	8,544.17	6,408.13
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0938	9,648.69	904.56
	Pas.Bata 1Pc:5Psr	m2	0.2500	59,862.08	14,965.52
	Beton Kolom Praktis 11x11cm	m'	1.0625	70,560.27	74,970.29
	Plesteran Bata 1Pc:5Psr	m2	0.5000	28,907.67	14,453.83
	Plesteran Kolom 1Pc:3Psr	m2	0.4440	34,853.33	15,474.88
	Acian Plesteran	m2	0.9440	17,402.78	16,428.22
	Sekonengan Kolom	m2	3.0000	11,726.39	35,179.17
	Cat Tembok	m2	0.9440	23,566.67	22,246.93
				Jumlah	380,359.39

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Bahan				
	Tiang BRC T.1,50M dia 1,5"	bh	1.0000	72,600.00	72,600.00
	Pagar BRC	pnl	0.4166	194,700.00	81,112.02
				Jumlah	153,712.02
	Upah				
	Pekerja	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.6250	50,000.00	31,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1250	60,000.00	7,500.00
	Mandor	ht	0.0417	55,000.00	2,291.67
				Jumlah	103,541.67
				Jumlah.b	**637,613.07**
O1068	**Pagar Depan BRC/m' T.1,75 A2**				
	Bahan + Upah				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi	m3	0.3750	26,281.40	9,855.53
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 10mm	kg	2.7500	8,544.17	23,496.46
	Besi dia 6mm	kg	0.7500	8,544.17	6,408.13
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0938	9,648.69	904.56
	Pas.Bata 1Pc:5Psr	m2	0.2500	59,862.08	14,965.52
	Beton Kolom Praktis 11x11cm	m'	1.0625	70,560.27	74,970.29
	Plesteran Bata 1Pc:5Psr	m2	0.5000	28,907.67	14,453.83
	Plesteran Kolom 1Pc:3Psr	m2	0.4440	34,853.33	15,474.88
	Acian Plesteran	m2	0.9440	17,402.78	16,428.22
	Sekonengan Kolom	m2	3.0000	11,726.39	35,179.17
	Cat Tembok	m2	0.9440	23,566.67	22,246.93
				Jumlah	380,359.39
	Bahan				
	Tiang BRC T.1,75M dia 1,5"	bh	1.0000	103,400.00	103,400.00
	Pagar BRC	pnl	0.4166	295,900.00	123,271.94
				Jumlah	226,671.94
	Upah				
	Pekerja	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.6250	50,000.00	31,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.1250	60,000.00	7,500.00
	Mandor	ht	0.0417	55,000.00	2,291.67
				Jumlah	103,541.67
				Jumlah.c	**710,572.99**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1069	**Pagar Depan BRC/m' T.1,90 A2**				
	Bahan + Upah				
	Pas.Bouwplank	m'	0.3330	19,297.37	6,426.02
	Galian Tanah Pondasi	m3	0.3750	26,281.40	9,855.53
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	0.5000	2,554.67	1,277.33
	Urugan Pasir Pondasi	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr	m3	0.1750	514,411.11	90,021.94
	Beton Tulang Sloof				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0300	709,427.78	21,282.83
	Bekisting Papan	m2	0.4000	42,090.17	16,836.07
	Besi dia 10mm	kg	2.7500	8,544.17	23,496.46
	Besi dia 6mm	kg	0.7500	8,544.17	6,408.13
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0938	9,648.69	904.56
	Pas.Bata 1Pc:5Psr	m2	0.2500	59,862.08	14,965.52
	Beton Kolom Praktis 11x11cm	m'	1.2500	70,560.27	88,200.34
	Plesteran Bata 1Pc:5Psr	m2	0.5000	28,907.67	14,453.83
	Plesteran Kolom 1Pc:3Psr	m2	0.3330	34,853.33	11,606.16
	Acian Plesteran	m2	0.8330	17,402.78	14,496.51
	Sekonengan Kolom	m2	3.7500	11,726.39	43,973.96
	Cat Tembok	m2	0.8330	23,566.67	19,631.03
				Jumlah	393,967.90
	Bahan				
	Tiang BRC T.2,25M dia 1,5"	bh	1.0000	108,900.00	108,900.00
	Pagar BRC	pnl	0.4166	321,200.00	133,811.92
				Jumlah	242,711.92
	Upah				
	Pekerja	ht	1.5000	50,000.00	75,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	0.7500	50,000.00	37,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.1500	60,000.00	9,000.00
	Mandor	ht	0.0500	55,000.00	2,750.00
				Jumlah	124,250.00
				Jumlah.d	**760,929.82**
	PEK.PINTU PAGAR DEPAN				
O1070	**Pintu Pagar BRC T.90cm L.3,00M/Unit Ganda**				
	Bahan				
	Tiang Pintu	bh	2.0000	60,500.00	121,000.00
	Pintu Type PG.90T2	unit	1.0000	1,059,300.00	1,059,300.00
				Jumlah	1,180,300.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah	165,666.67
				Jumlah.a	**1,345,966.67**
O1071	**Pintu Pagar BRC T.120cm L.3,00M/Unit Ganda**				
	Bahan				
	Tiang Pintu	bh	2.0000	72,600.00	145,200.00
	Pintu Type PG.120T2	unit	1.0000	1,195,700.00	1,195,700.00
				Jumlah	1,340,900.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.5000	50,000.00	125,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah	207,083.33
				Jumlah.b	**1,547,983.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1072	**Pintu Pagar BRC T.175cm L.3,00M/Unit Ganda**				
	Bahan				
	Tiang Pintu	bh	2.0000	103,400.00	206,800.00
	Pintu Type PG.175T2	unit	1.0000	1,824,900.00	1,824,900.00
				Jumlah	2,031,700.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.5000	50,000.00	125,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah	207,083.33
				Jumlah.c	**2,238,783.33**
O1073	**Pintu Pagar BRC T.190cm L.3,00M/Unit Ganda**				
	Bahan				
	Tiang Pintu	bh	2.0000	108,900.00	217,800.00
	Pintu Type PG.190T2	unit	1.0000	1,883,200.00	1,883,200.00
				Jumlah	2,101,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.2500	50,000.00	162,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.6250	50,000.00	81,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.3250	60,000.00	19,500.00
	Mandor	ht	0.1083	55,000.00	5,958.33
				Jumlah	269,208.33
				Jumlah.d	**2,370,208.33**
	PEK.PINTU PAGAR SAMPING				
O1074	**Pintu Pagar BRC T.90cm L.0,90M/Unit Tunggal**				
	Bahan				
	Tiang Pintu	bh	2.0000	60,500.00	121,000.00
	Pintu Type PT.90T1	unit	1.0000	451,000.00	451,000.00
				Jumlah	572,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.0000	50,000.00	100,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.0000	50,000.00	50,000.00
	Kep.Tukang	ht	0.2000	60,000.00	12,000.00
	Mandor	ht	0.0667	55,000.00	3,666.67
				Jumlah	165,666.67
				Jumlah.a	**737,666.67**
O1075	**Pintu Pagar BRC T.120cm L.0,90M/Unit Tunggal**				
	Bahan				
	Tiang Pintu	bh	2.0000	72,600.00	145,200.00
	Pintu Type PT.120T1	unit	1.0000	524,700.00	524,700.00
				Jumlah	669,900.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.5000	50,000.00	125,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah	207,083.33
				Jumlah.b	**876,983.33**
O1076	**Pintu Pagar BRC T.175cm L.1,00M/Unit Tunggal**				
	Bahan				
	Tiang Pintu	bh	2.0000	103,400.00	206,800.00
	Pintu Type PT.120T1	unit	1.0000	794,200.00	794,200.00
				Jumlah	1,001,000.00
	Upah				
	Pekerja	ht	2.5000	50,000.00	125,000.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.2500	50,000.00	62,500.00
	Kep.Tukang	ht	0.2500	60,000.00	15,000.00
	Mandor	ht	0.0833	55,000.00	4,583.33
				Jumlah	207,083.33
				Jumlah.c	**1,208,083.33**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1077	**Pintu Pagar BRC T.190cm L.0,90M/Unit Tunggal**				
	Bahan				
	Tiang Pintu	bh	2.0000	108,900.00	217,800.00
	Pintu Type PT.175T1	unit	1.0000	845,900.00	845,900.00
				Jumlah	1,063,700.00
	Upah				
	Pekerja	ht	3.2500	50,000.00	162,500.00
	Tk.Batu Halus	ht	1.6250	50,000.00	81,250.00
	Kep.Tukang	ht	0.3250	60,000.00	19,500.00
	Mandor	ht	0.1083	55,000.00	5,958.33
				Jumlah	269,208.33
				Jumlah.d	**1,332,908.33**
	PEK.SALURAN				
	Saluran Terbuka Pas.Batu Kali				
O1078	**Sal.Dpn Rmh L.0,50x0,50M/m'**				
	Pas.Bouwplank	m'	0.6660	19,297.37	12,852.05
	Galian Tanah Pondasi	m3	0.5000	26,281.40	13,140.70
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	1.1000	2,554.67	2,810.13
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr	m3	0.2500	514,411.11	128,602.78
	Beton Rabat Dasar Saluran 1:2:3 T.5cm	m3	0.0250	709,427.78	17,735.69
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1250	9,648.69	1,206.09
	Plesteran Dind.Bt.Kali 1Pc:5Psr	m2	1.0000	28,907.67	28,907.67
				Jumlah	**186,479.11**
O1079	**Sal.Dpn Rmh L.0,75x0,75M/m'**				
	Pas.Bouwplank	m'	1.0000	19,297.37	19,297.37
	Galian Tanah Pondasi	m3	1.3125	26,281.40	34,494.34
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	1.7500	2,554.67	4,470.67
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.1250	202,633.33	25,329.17
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr	m3	0.5625	514,411.11	289,356.25
	Beton Rabat Dasar Saluran 1:2:3 T.7cm	m3	0.0563	709,427.78	39,940.78
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.3281	9,648.69	3,165.97
	Plesteran Dind.Bt.Kali 1Pc:5Psr	m2	1.5000	28,907.67	43,361.50
				Jumlah	**416,054.55**
O1080	**Sal.Dpn Rmh L.1,00x1,00M/m'**				
	Pas.Bouwplank	m'	2.0000	19,297.37	38,594.74
	Galian Tanah Pondasi	m3	2.5000	26,281.40	65,703.50
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	2.5000	2,554.67	6,386.67
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.2500	202,633.33	50,658.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr	m3	1.0500	514,411.11	540,131.67
	Beton Rabat Dasar Saluran 1:2:3 T.10cm	m3	0.1000	709,427.78	70,942.78
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.6250	9,648.69	6,030.43
	Plesteran Dind.Bt.Kali 1Pc:5Psr	m2	2.0000	28,907.67	57,815.33
				Jumlah	**778,448.11**
	Plat Duiker Saluran				
O1081	**Plat Duiker Saluran L.50cm/m'**				
	(Tebal Plat 10cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0600	709,427.78	42,565.67
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 10mm 1 Lapis Jarak 15cm	kg	2.3755	8,544.17	20,296.67
	Besi dia 8mm jarak 20cm	kg	1.3035	8,544.17	11,137.32
				Jumlah	**95,044.74**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1082	**Plat Duiker Pintu Masuk L.0,75M/m'**				
	(Tebal Plat 12,5cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.1125	709,427.78	79,810.63
	Bekisting Papan	m2	0.7500	42,090.17	31,567.63
	Besi dia 10mm 1 Lapis Jarak 12,5cm	kg	5.4296	8,544.17	46,391.41
	Besi dia 8mm jarak 20cm	kg	2.1725	8,544.17	18,562.20
				Jumlah	**176,331.86**
O1083	**Plat Duiker Pintu Masuk L.1,00M/m'**				
	(Tebal Plat 15cm)				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.1800	709,427.78	127,697.00
	Bekisting Papan	m2	1.0000	42,090.17	42,090.17
	Besi dia 10mm 1 Lapis Jarak 10cm	kg	8.1444	8,544.17	69,587.11
	Besi dia 8mm jarak 15cm	kg	3.9105	8,544.17	33,411.96
				Jumlah	**272,786.24**
	Saluran Terbuka Pas.Batu Kali + Plat Duiker				
O1084	**Saluran Terbuka Pas.Batu Kali + Plat Duiker 50 cm**				
	Lebar Saluran 50cm				
	Pas.Bouwplank	m'	0.6660	19,297.37	12,852.05
	Galian Tanah Pondasi	m3	0.5000	26,281.40	13,140.70
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	1.1000	2,554.67	2,810.13
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr	m3	0.2500	514,411.11	128,602.78
	Beton Rabat Dasar Saluran 1:2:3 T.5cm	m3	0.0250	709,427.78	17,735.69
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.1250	9,648.69	1,206.09
	Plesteran Dind.Bt.Kali 1Pc:5Psr	m2	1.0000	28,907.67	28,907.67
				Jumlah	**186,479.11**
	Plat Beton L.50cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0600	709,427.78	42,565.67
	Bekisting Papan	m2	0.5000	42,090.17	21,045.08
	Besi dia 10mm 1 Lapis Jarak 15cm	kg	2.3755	8,544.17	20,296.67
	Besi dia 8mm jarak 20cm	kg	1.3035	8,544.17	11,137.32
				Jumlah	**95,044.74**
				Jumlah	**281,523.85**
O1085	**Saluran Terbuka Pas.Batu Kali + Plat Duiker 75 cm**				
	Lebar Saluran 75cm				
	Pas.Bouwplank	m'	1.0000	19,297.37	19,297.37
	Galian Tanah Pondasi	m3	1.3125	26,281.40	34,494.34
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	1.7500	2,554.67	4,470.67
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.1250	202,633.33	25,329.17
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr	m3	0.5625	514,411.11	289,356.25
	Beton Rabat Dasar Saluran 1:2:3 T.7cm	m3	0.0563	709,427.78	39,940.78
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.3281	9,648.69	3,165.97
	Plesteran Dind.Bt.Kali 1Pc:5Psr	m2	1.5000	28,907.67	43,361.50
				Jumlah	**416,054.55**
	Plat Beton L.75cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.1125	709,427.78	79,810.63
	Bekisting Papan	m2	0.7500	42,090.17	31,567.63
	Besi dia 10mm 1 Lapis Jarak 12,5cm	kg	5.4296	8,544.17	46,391.41
	Besi dia 8mm jarak 20cm	kg	2.1725	8,544.17	18,562.20
				Jumlah	**176,331.86**
				Jumlah	**592,386.41**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1086	**Saluran Terbuka Pas.Batu Kali + Plat Duiker 100 cm**				
	Lebar Saluran 100cm				
	Pas.Bouwplank	m'	2.0000	19,297.37	38,594.74
	Galian Tanah Pondasi	m3	2.5000	26,281.40	65,703.50
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	2.5000	2,554.67	6,386.67
	Urugan Pasir Pondasi T.10cm	m3	0.2500	202,633.33	50,658.33
	Pas.Pondasi Bt.Kali 1Pc:5Psr	m3	1.0500	514,411.11	540,131.67
	Beton Rabat Dasar Saluran 1:2:3 T.10cm	m3	0.1000	709,427.78	70,942.78
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.6250	9,648.69	6,030.43
	Plesteran Dind.Bt.Kali 1Pc:5Psr	m2	2.0000	28,907.67	57,815.33
				Jumlah	**778,448.11**
	Plat Beton L.100cm				
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.1800	709,427.78	127,697.00
	Bekisting Papan	m2	1.0000	42,090.17	42,090.17
	Besi dia 10mm 1 Lapis Jarak 10cm	kg	8.1444	8,544.17	69,587.11
	Besi dia 8mm jarak 15cm	kg	3.9105	8,544.17	33,411.96
				Jumlah	**272,786.24**
				Jumlah	**1,051,234.35**
	PEK.PERKERASAN				
	Jalan Setapak				
O1087	**Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Acian Kasar/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.5cm	m2	1.0000	44,103.11	44,103.11
	Acian kasar	m2	1.0000	18,612.78	18,612.78
				Jumlah	**111,298.92**
O1088	**Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Acian Kasar/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.7,5cm	m2	1.0000	66,154.67	66,154.67
	Acian kasar	m2	1.0000	18,612.78	18,612.78
				Jumlah	**133,350.48**
O1089	**Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Acian Kasar/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Acian kasar	m2	1.0000	18,612.78	18,612.78
				Jumlah	**155,402.03**
O1090	**Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Koral Sikat/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.5cm	m2	1.0000	44,103.11	44,103.11
	Koral Sikat	m2	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah	**192,686.14**
O1091	**Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Koral Sikat/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.7,5cm	m2	1.0000	66,154.67	66,154.67
	Koral Sikat	m2	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah	**214,737.70**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1092	**Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Koral Sikat/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Koral Sikat	m2	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah	**236,789.26**
O1093	**Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Keramik 20x20cm/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.5cm	m2	1.0000	44,103.11	44,103.11
	Keramik 20x20cm	m2	1.0000	79,366.67	79,366.67
				Jumlah	**172,052.81**
O1094	**Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Keramik 20x20cm/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.7,5cm	m2	1.0000	66,154.67	66,154.67
	Keramik 20x20cm	m2	1.0000	79,366.67	79,366.67
				Jumlah	**194,104.37**
O1095	**Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Keramik 20x20cm/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Keramik 20x20cm	m2	1.0000	79,366.67	79,366.67
				Jumlah	**216,155.92**
O1096	**Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Keramik 25%+K.Sikat 75%/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.5cm	m2	1.0000	44,103.11	44,103.11
	Keramik 20x20cm 25%	m2	0.2500	79,366.67	19,841.67
	Koral Sikat 75%	m2	0.7500	100,000.00	75,000.00
				Jumlah	**187,527.81**
O1097	**Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Keramik 25%+K.Sikat 75%/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.7,5cm	m2	1.0000	66,154.67	66,154.67
	Keramik 20x20cm 25%	m2	0.2500	79,366.67	19,841.67
	Koral Sikat 75%	m2	0.7500	100,000.00	75,000.00
				Jumlah	**209,579.37**
O1098	**Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Keramik 25%+K.Sikat 75%/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Keramik 20x20cm 25%	m2	0.2500	79,366.67	19,841.67
	Koral Sikat 75%	m2	0.7500	100,000.00	75,000.00
				Jumlah	**231,630.92**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1099	**Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Keramik 50%+K.Sikat 50%/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.5cm	m2	1.0000	44,103.11	44,103.11
	Keramik 20x20cm 50%	m2	0.5000	79,366.67	39,683.33
	Koral Sikat 50%	m2	0.5000	100,000.00	50,000.00
				Jumlah	**182,369.48**
O1100	**Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Keramik 50%+K.Sikat 50%/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.7,5cm	m2	1.0000	66,154.67	66,154.67
	Keramik 20x20cm 50%	m2	0.5000	79,366.67	39,683.33
	Koral Sikat 50%	m2	0.5000	100,000.00	50,000.00
				Jumlah	**204,421.03**
O1101	**Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Keramik 50%+K.Sikat 50%/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Keramik 20x20cm 50%	m2	0.5000	79,366.67	39,683.33
	Koral Sikat 50%	m2	0.5000	100,000.00	50,000.00
				Jumlah	**226,472.59**
O1102	**Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Keramik 75%+K.Sikat 25%/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.5cm	m2	1.0000	44,103.11	44,103.11
	Keramik 20x20cm 75%	m2	0.7500	79,366.67	59,525.00
	Koral Sikat 25%	m2	0.2500	100,000.00	25,000.00
				Jumlah	**177,211.14**
O1103	**Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Keramik 75%+K.Sikat 25%/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.7,5cm	m2	1.0000	66,154.67	66,154.67
	Keramik 20x20cm 75%	m2	0.7500	79,366.67	59,525.00
	Koral Sikat 25%	m2	0.2500	100,000.00	25,000.00
				Jumlah	**199,262.70**
O1104	**Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Keramik 75%+K.Sikat 25%/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Keramik 20x20cm 75%	m2	0.7500	79,366.67	59,525.00
	Koral Sikat 25%	m2	0.2500	100,000.00	25,000.00
				Jumlah	**221,314.26**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1105	**Jalan Setapak Rabat Beton T.5cm Finishing Batu Alam/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.5cm	m2	1.0000	44,103.11	44,103.11
	Batu Alam	m2	1.0000	110,000.00	110,000.00
				Jumlah	**202,686.14**
O1106	**Jalan Setapak Rabat Beton T.7,5cm Finishing Batu Alam/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.7,5cm	m2	1.0000	66,154.67	66,154.67
	Batu Alam	m2	1.0000	110,000.00	110,000.00
				Jumlah	**224,737.70**
O1107	**Jalan Setapak Rabat Beton T.10cm Finishing Batu Alam/m2**				
	Pemadatan Tanah	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Dasar	m3	0.1000	207,742.67	20,774.27
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Batu Alam	m2	1.0000	110,000.00	110,000.00
				Jumlah	**246,789.26**
O1108	**Jalan Setapak Pas.Paving Blok T.6cm/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Manual	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Extra Beton T.10cm	m3	0.1500	214,133.33	32,120.00
	Paving Blok T.6cm	m2	1.1000	50,000.00	55,000.00
	Pasir Pengisi Pasir Urug	m3	0.0150	145,000.00	2,175.00
	Pemadatan Paving Manual	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
				Jumlah.X.11	**100,974.68**
O1109	**Jalan Setapak Pas.Paving Blok T.8cm/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Manual	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Extra Beton T.10cm	m3	0.1500	214,133.33	32,120.00
	Paving Blok T.8cm	m2	1.1000	70,000.00	77,000.00
	Pasir Pengisi Pasir Urug	m3	0.0150	145,000.00	2,175.00
	Pemadatan Paving Manual	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
				Jumlah.X.12	**122,974.68**
O1110	**Jalan Setapak Pas.Paving Blok T.10cm/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Manual	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Extra Beton T.10cm	m3	0.1500	214,133.33	32,120.00
	Paving Blok T.10cm	m2	1.1000	90,000.00	99,000.00
	Pasir Pengisi Pasir Urug	m3	0.0150	145,000.00	2,175.00
	Pemadatan Paving Manual	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
				Jumlah.X.12	**144,974.68**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Car Port				
O1111	**Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Acian Kasar/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Acian kasar	m2	1.0000	18,612.78	18,612.78
				Jumlah	**174,731.45**
O1112	**Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Koral Sikat/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Koral Sikat	m2	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah	**256,118.67**
O1113	**Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Keramik/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Keramik 20x20cm	m2	1.0000	79,366.67	79,366.67
				Jumlah	**235,485.34**
O1114	**Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Keramik 25%+K.Sikat 75%/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Keramik 20x20cm 25%	m2	0.2500	79,366.67	19,841.67
	Koral Sikat 75%	m2	0.7500	100,000.00	75,000.00
				Jumlah	**250,960.34**
O1115	**Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Keramik 50%+K.Sikat 50%/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Keramik 20x20cm 50%	m2	0.5000	79,366.67	39,683.33
	Koral Sikat 50%	m2	0.5000	100,000.00	50,000.00
				Jumlah	**245,802.01**
O1116	**Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Keramik 75%+K.Sikat 25%/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Keramik 20x20cm 75%	m2	0.7500	79,366.67	59,525.00
	Koral Sikat 25%	m2	0.2500	100,000.00	25,000.00
				Jumlah	**240,643.67**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1117	**Carport Rabat Beton T.10cm Tanpa Tulang Finishing Batu Alam/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Batu Alam	m2	1.0000	110,000.00	110,000.00
				Jumlah	**266,118.67**
O1118	**Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Acian Kasar/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Besi dia 820 Single	kg	5.2140	8,544.17	44,549.29
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Acian kasar	m2	1.0000	18,612.78	18,612.78
				Jumlah	**219,280.74**
O1119	**Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Koral Sikat/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Besi dia 820 Single	kg	5.2140	8,544.17	44,549.29
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Koral Sikat	m2	1.0000	100,000.00	100,000.00
				Jumlah	**300,667.96**
O1120	**Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Keramik/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Besi dia 820 Single	kg	5.2140	8,544.17	44,549.29
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Keramik 20x20cm	m2	1.0000	79,366.67	79,366.67
				Jumlah	**280,034.62**
O1121	**Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Keramik 25%+K.Sikat 75%/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Besi dia 820 Single	kg	5.2140	8,544.17	44,549.29
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Keramik 20x20cm 25%	m2	0.2500	79,366.67	19,841.67
	Koral Sikat 75%	m2	0.7500	100,000.00	75,000.00
				Jumlah	**295,509.62**
O1122	**Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Keramik 50%+K.Sikat 50%/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Besi dia 820 Single	kg	5.2140	8,544.17	44,549.29
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Keramik 20x20cm 50%	m2	0.5000	79,366.67	39,683.33
	Koral Sikat 50%	m2	0.5000	100,000.00	50,000.00
				Jumlah	**290,351.29**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1123	**Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Keramik 75%+K.Sikat 25%/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Besi dia 820 Single	kg	5.2140	8,544.17	44,549.29
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Keramik 20x20cm 75%	m2	0.7500	79,366.67	59,525.00
	Koral Sikat 25%	m2	0.2500	100,000.00	25,000.00
				Jumlah	**285,192.96**
O1124	**Carport Rabat Beton T.10cm Dgn Tulang dia 820 Finishing Batu Alam/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Mesin Stamper	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Bekisting Tepi	m'	3.0000	8,418.03	25,254.10
	Besi dia 820 Single	kg	5.2140	8,544.17	44,549.29
	Beton 1Pc:3Psr:5Krl T.10cm	m2	1.0000	88,206.22	88,206.22
	Batu Alam	m2	1.0000	110,000.00	110,000.00
				Jumlah	**310,667.96**
O1125	**Carport Pas.Paving Blok T.6cm/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Stamper	m2	1.0000	5,109.33	5,109.33
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.2000	167,666.67	33,533.33
	Pemadatan Sirtu dgn Stamper	m2	1.0000	7,664.00	7,664.00
	Urugan Pasir Extra Beton T.10cm	m3	0.1500	214,133.33	32,120.00
	Paving Blok T.6cm	m2	1.1000	50,000.00	55,000.00
	Pasir Pengisi Pasir Urug	m3	0.0150	145,000.00	2,175.00
	Pemadatan Paving dgn Stamper	m2	1.0000	5,109.33	5,109.33
				Jumlah	**147,281.35**
O1126	**Carport Pas.Paving Blok T.8cm/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Stamper	m2	1.0000	5,109.33	5,109.33
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.3000	167,666.67	50,300.00
	Pemadatan Sirtu dgn Stamper	m2	1.0000	7,664.00	7,664.00
	Urugan Pasir Extra Beton T.10cm	m3	0.1500	214,133.33	32,120.00
	Paving Blok T.8cm	m2	1.1000	70,000.00	77,000.00
	Pasir Pengisi Pasir Urug	m3	0.0150	145,000.00	2,175.00
	Pemadatan Paving dgn Stamper	m2	1.0000	5,109.33	5,109.33
				Jumlah	**186,048.02**
O1127	**Carport Pas.Paving Blok T.10cm/m2**				
	Galian Tanah	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah dgn Stamper	m2	1.0000	5,109.33	5,109.33
	Urugan Sirtu T.20cm	m3	0.3000	167,666.67	50,300.00
	Pemadatan Sirtu dgn Stamper	m2	1.0000	7,664.00	7,664.00
	Urugan Pasir Extra Beton T.10cm	m3	0.1500	214,133.33	32,120.00
	Paving Blok T.10cm	m2	1.1000	90,000.00	99,000.00
	Pasir Pengisi Pasir Urug	m3	0.0150	145,000.00	2,175.00
	Pemadatan Paving dgn Stamper	m2	1.0000	5,109.33	5,109.33
				Jumlah	**208,048.02**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
	PEK.LAINLAIN				
O1128	**Bak Sampah/bh Uk.1,00x1,00x0,75M Pas.Bataco Semen**				
	Pas.Bouwplankk	m'	4.0000	19,297.37	77,189.48
	Galian Tanah Pondasi	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Pondasi	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pondasi Rollag Bata 1Pc:5Psr	m3	0.2500	514,411.11	128,602.78
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0625	9,648.69	603.04
	Pas.Bataco Semen 1Pc:5Psr	m2	3.0000	42,844.53	128,533.60
	Plat Beton Atas T.7cm 1Pc:2Psr:3Spl				
	Bekisting Plat	m2	1.0000	42,090.17	42,090.17
	Pembesian dia 815	kg	6.9520	8,544.17	59,399.05
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0700	709,427.78	49,659.94
	Plesteran 1Pc:5Psr	m2	6.0000	28,907.67	173,446.00
	Acian Plesteran	m2	6.0000	17,402.78	104,416.67
	Sekonengan Sudut	m'	11.0000	11,726.39	128,990.28
	Tutup Lubang Bag.Atas Inlet 50x50cm	m2	1.0000	233,948.08	233,948.08
	Tutup Lubang Bag.Depan Out Let 0,50x0,75M	m2	0.3750	304,672.28	114,252.10
	Cat Tembok Bag.Luar	m2	3.0000	23,566.67	70,700.00
				Jumlah	**1,331,087.87**
O1129	**Bak Sampah/bh Uk.1,00x1,00x0,75M Pas.Bata Kampung**				
	Pas.Bouwplankk	m'	4.0000	19,297.37	77,189.48
	Galian Tanah Pondasi	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Pondasi	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pondasi Rollag Bata 1Pc:5Psr	m3	0.2500	514,411.11	128,602.78
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0625	9,648.69	603.04
	Pas.Bata Kampung 1Pc:5Psr	m2	3.0000	54,016.33	162,049.00
	Plat Beton Atas T.7cm 1Pc:2Psr:3Spl				
	Bekisting Plat	m2	1.0000	42,090.17	42,090.17
	Pembesian dia 815	kg	6.9520	8,544.17	59,399.05
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0700	709,427.78	49,659.94
	Plesteran Bata 1Pc:5Psr	m2	6.0000	28,907.67	173,446.00
	Acian Plesteran	m2	6.0000	17,402.78	104,416.67
	Sekonengan Sudut	m'	11.0000	11,726.39	128,990.28
	Tutup Lubang Bag.Atas Inlet 50x50cm	m2	1.0000	233,948.08	233,948.08
	Tutup Lubang Bag.Depan Out Let 0,50x0,75M	m2	0.3750	304,672.28	114,252.10
	Cat Tembok Bag.Luar	m2	3.0000	23,566.67	70,700.00
				Jumlah	**1,364,603.27**
O1130	**Bak Sampah/bh Uk.1,00x1,00x0,75M Pas.Bata Kuo Shin**				
	Pas.Bouwplankk	m'	4.0000	19,297.37	77,189.48
	Galian Tanah Pondasi	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Pondasi	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pondasi Rollag Bata 1Pc:5Psr	m3	0.2500	514,411.11	128,602.78
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0625	9,648.69	603.04
	Pas.Bata Kuo Shin 1Pc:5Psr	m2	3.0000	61,184.04	183,552.13
	Plat Beton Atas T.7cm 1Pc:2Psr:3Spl				
	Bekisting Plat	m2	1.0000	42,090.17	42,090.17
	Pembesian dia 815	kg	6.9520	8,544.17	59,399.05
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0700	709,427.78	49,659.94
	Plesteran Bata 1Pc:5Psr	m2	6.0000	28,907.67	173,446.00
	Acian Plesteran	m2	6.0000	17,402.78	104,416.67
	Sekonengan Sudut	m'	11.0000	11,726.39	128,990.28
	Tutup Lubang Bag.Atas Inlet 50x50cm	m2	1.0000	233,948.08	233,948.08
	Tutup Lubang Bag.Depan Out Let 0,50x0,75M	m2	0.3750	304,672.28	114,252.10
	Cat Tembok Bag.Luar	m2	3.0000	23,566.67	70,700.00
				Jumlah	**1,386,106.40**

Untuk mendownload AHS ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

ID-AHS	Pekerjaan, Bahan & Upah	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
O1131	**Bak Sampah/bh Uk.1,00x1,00x0,75M Pas.Bata Press**				
	Pas.Bouwplankk	m'	4.0000	19,297.37	77,189.48
	Galian Tanah Pondasi	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Pondasi	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pondasi Rollag Bata 1Pc:5Psr	m3	0.2500	514,411.11	128,602.78
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0625	9,648.69	603.04
	Pas.Bata Press 1Pc:5Psr	m2	3.0000	59,862.08	179,586.25
	Plat Beton Atas T.7cm 1Pc:2Psr:3Spl				
	Bekisting Plat	m2	1.0000	42,090.17	42,090.17
	Pembesian dia 815	kg	6.9520	8,544.17	59,399.05
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0700	709,427.78	49,659.94
	Plesteran Bata 1Pc:5Psr	m2	6.0000	28,907.67	173,446.00
	Acian Plesteran	m2	6.0000	17,402.78	104,416.67
	Sekonengan Sudut	m'	11.0000	11,726.39	128,990.28
	Tutup Lubang Bag.Atas Inlet 50x50cm	m2	1.0000	233,948.08	233,948.08
	Tutup Lubang Bag.Depan Out Let 0,50x0,75M	m2	0.3750	304,672.28	114,252.10
	Cat Tembok Bag.Luar	m2	3.0000	23,566.67	70,700.00
				Jumlah	**1,382,140.52**
O1132	**Bak Sampah/bh Uk.1,00x1,00x0,75M Pas.Bata Hebel T.10cm**				
	Pas.Bouwplankk	m'	4.0000	19,297.37	77,189.48
	Galian Tanah Pondasi	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Pondasi	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pondasi Rollag Bata 1Pc:5Psr	m3	0.2500	514,411.11	128,602.78
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0625	9,648.69	603.04
	Pas.Bata Hebel T.10cm 1Pc:5Psr	m2	3.0000	81,719.53	245,158.60
	Plat Beton Atas T.7cm 1Pc:2Psr:3Spl				
	Bekisting Plat	m2	1.0000	42,090.17	42,090.17
	Pembesian dia 815	kg	6.9520	8,544.17	59,399.05
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0700	709,427.78	49,659.94
	Plesteran Bata 1Pc:5Psr	m2	6.0000	28,907.67	173,446.00
	Acian Plesteran	m2	6.0000	17,402.78	104,416.67
	Sekonengan Sudut	m'	11.0000	11,726.39	128,990.28
	Tutup Lubang Bag.Atas Inlet 50x50cm	m2	1.0000	233,948.08	233,948.08
	Tutup Lubang Bag.Depan Out Let 0,50x0,75M	m2	0.3750	304,672.28	114,252.10
	Cat Tembok Bag.Luar	m2	3.0000	23,566.67	70,700.00
				Jumlah	**1,447,712.87**
O1133	**Bak Sampah/bh Uk.1,00x1,00x0,75M Pas.Bata Hebel T.7,5cm**				
	Pas.Bouwplankk	m'	4.0000	19,297.37	77,189.48
	Galian Tanah Pondasi	m3	0.2500	26,281.40	6,570.35
	Pemadatan Tanah Pondasi	m2	1.0000	2,554.67	2,554.67
	Urugan Pasir Pondasi	m3	0.0500	202,633.33	10,131.67
	Pondasi Rollag Bata 1Pc:5Psr	m3	0.2500	514,411.11	128,602.78
	Urugan Tanah Kembali	m3	0.0625	9,648.69	603.04
	Pas.Bata Hebel T.7,5cm 1Pc:5Psr	m2	3.0000	64,409.08	193,227.25
	Plat Beton Atas T.7cm 1Pc:2Psr:3Spl				
	Bekisting Plat	m2	1.0000	42,090.17	42,090.17
	Pembesian dia 815	kg	6.9520	8,544.17	59,399.05
	Beton 1Pc:2Psr:3Spl	m3	0.0700	709,427.78	49,659.94
	Plesteran Bata 1Pc:5Psr	m2	6.0000	28,907.67	173,446.00
	Acian Plesteran	m2	6.0000	17,402.78	104,416.67
	Sekonengan Sudut	m'	11.0000	11,726.39	128,990.28
	Tutup Lubang Bag.Atas Inlet 50x50cm	m2	1.0000	233,948.08	233,948.08
	Tutup Lubang Bag.Depan Out Let 0,50x0,75M	m2	0.3750	304,672.28	114,252.10
	Cat Tembok Bag.Luar	m2	3.0000	23,566.67	70,700.00
				Jumlah	**1,395,781.52**

4 Daftar Material



Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
1	Acetyline	tbg	160,000.00
2	Abu Batu	m3	175,000.00
3	Aluminium Foil Single Side	m2	7,500.00
4	Aluminium Foil Double Sided	m2	10,000.00
5	Amplas Besi	lbr	1,500.00
6	Amplas Duco	lbr	2,000.00
7	Amplas Kayu	lbr	1,500.00
8	Anti Rayap	m2	10,000.00
9	Asbes Gelombang Kecil	m2	15,000.00
10	Asbes Gelombang Besar	m2	20,000.00
11	Asbes Nok Gelombang Kecil	bh	10,000.00
12	Asbes Pertemuan Nok 2 Arah L	bh	15,000.00
13	Asbes Pertemuan Nok 3 Arah T	bh	20,000.00
14	Asbes Pertemuan Nok 4 Arah +	bh	30,000.00
15	Asbes Ujung Nok	bh	15,000.00
16	Asbes Nok Gelombang Besar	bh	15,000.00
17	Asbes Pertemuan Nok 2 Arah L	bh	20,000.00
18	Asbes Pertemuan Nok 3 Arah T	bh	25,000.00
19	Asbes Pertemuan Nok 4 Arah +	bh	30,000.00
20	Asbes Ujung Nok	bh	20,000.00
21	Asbes Plat 4mm	m2	7,500.00
22	Asbes Plat 6mm	m2	12,500.00
23	Aspal	drum	250,000.00
24	Balok Kayu Jati BELUM Diserut	m3	20,000,000.00
25	Balok Kayu Bangkirai BELUM Diserut	m3	4,000,000.00
26	Balok Kayu Kamper Samarinda BELUM Diserut	m3	3,500,000.00
27	Balok Kayu Kamper Medan BELUM Diserut	m3	2,500,000.00
28	Balok Kayu Meranti BELUM Diserut	m3	1,200,000.00
29	Balok Kayu Borneo BELUM Diserut	m3	1,100,000.00
30	Balok Kayu Jati SUDAH Diserut	m3	20,300,000.00
31	Balok Kayu Bangkirai SUDAH Diserut	m3	4,300,000.00
32	Balok Kayu Kamper Samarinda SUDAH Diserut	m3	3,700,000.00
33	Balok Kayu Kamper Medan SUDAH Diserut	m3	2,700,000.00
34	Balok Kayu Meranti SUDAH Diserut	m3	1,400,000.00
35	Balok Kayu Borneo SUDAH Diserut	m3	1,300,000.00
36	Bak Mandi Fibre Import Type-1	bh	400,000.00
37	Bak Mandi Fibre Import Type-2	bh	350,000.00
38	Bak Mandi Fibre Import Type-3	bh	300,000.00
39	Bak Mandi Lokal Fibre Type-1	bh	250,000.00
40	Bak Mandi Lokal Fibre Type-2	bh	200,000.00
41	Bak Mandi Lokal Fibre Type-3	bh	150,000.00
42	Bambu Besar	btg	10,000.00
43	Bambu Sedang	btg	7,500.00
44	Bambu Kecil	btg	5,000.00
45	Bath Tube Import	bh	35,000,000.00
46	Bath Tube Import	bh	25,000,000.00
47	Bath Tube Import	bh	15,000,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
48	Bath Tube Lokal Toto	bh	12,700,000.00
49	Bath Tube Lokal Toto	bh	9,600,000.00
50	Bath Tube Lokal Toto	bh	7,200,000.00
51	Bath Tube Lokal KIA	bh	12,500,000.00
52	Bath Tube Lokal KIA	bh	9,500,000.00
53	Bath Tube Lokal KIA	bh	7,000,000.00
54	Bath Tube Lokal INA	bh	12,000,000.00
55	Bath Tube Lokal INA	bh	9,000,000.00
56	Bath Tube Lokal INA	bh	6,500,000.00
57	Bath Tube Shower Import	bh	3,500,000.00
58	Bath Tube Shower Import	bh	2,500,000.00
59	Bath Tube Shower Import	bh	2,000,000.00
60	Bath Tube Shower Lokal Toto	bh	2,059,000.00
61	Bath Tube Shower Lokal Toto	bh	1,998,000.00
62	Bath Tube Shower Lokal Toto	bh	1,536,000.00
63	Bath Tube Shower Lokal KIA	bh	2,000,000.00
64	Bath Tube Shower Lokal KIA	bh	1,750,000.00
65	Bath Tube Shower Lokal KIA	bh	1,500,000.00
66	Bath Tube Shower Lokal INA	bh	1,750,000.00
67	Bath Tube Shower Lokal INA	bh	1,500,000.00
68	Bath Tube Shower Lokal INA	bh	1,250,000.00
69	Bataco Semen	bh	1,500.00
70	Batu Bata Kampung	bh	200.00
71	Batu Bata Kuo Shin	bh	400.00
72	Batu Bata Press	bh	350.00
73	Batu Kali/Belah	m3	150,000.00
74	Batu Karang	m3	175,000.00
75	Batu Koral Beton	m3	150,000.00
76	Batu Koral Gundu	m3	160,000.00
77	Batu Koral Sikat	m2	100,000.00
78	Batu Seplit	m3	175,000.00
79	Batu Alam Bronjol Hitam	m2	100,000.00
80	Batu Alam Pipih Hitam	m2	110,000.00
81	Batu Alam Pipih Kuning/Paras	m2	125,000.00
82	Batu Bintang	m2	135,000.00
83	Baut Aisan Kap	kg	10,000.00
84	Baut-baut Angkur dia 19mm	kg	20,000.00
85	Baut-baut Angkur dia 16mm	kg	15,000.00
86	Baut-baut Angkur dia 12mm	kg	10,000.00
87	Baut Gording Baja/Besi Kanal C	bh	2,500.00
88	Baut Sekrup dia.3mm-2,5cm	bh	350.00
89	Benang Rami	glg	2,500.00
90	Besi Beton Polos U.24	kg	5,500.00
91	Besi Beton Ulir U.32	kg	5,600.00
92	Besi Hollow 4x4cm P.6,00m	btg	75,000.00
93	Besi Hollow 2x4cm P.4,00m	btg	35,000.00
94	Besi Kanal C	kg	5,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
95	Besi Plat	kg	5,000.00
96	Besi Siku	kg	5,000.00
97	Besi WF	kg	5,000.00
98	Beton Ready Mix K.300	m3	525,000.00
99	Beton Ready Mix K.250	m3	511,500.00
100	Beton Ready Mix K.225	m3	495,000.00
101	Beton Ready Mix K.200	m3	486,200.00
102	Beton Ready Mix K.175	m3	478,500.00
103	Beton Ready Mix K.150	m3	463,000.00
104	Beton Ready Mix K.125	m3	451,000.00
105	Bidet Import	bh	4,500,000.00
106	Bidet Import	bh	3,500,000.00
107	Bidet Import	bh	2,500,000.00
108	Bidet Lokal Toto	bh	2,464,000.00
109	Bidet Lokal Toto	bh	2,302,000.00
110	Bidet Lokal Toto	bh	1,997,000.00
111	Bidet Lokal KIA	bh	2,500,000.00
112	Bidet Lokal KIA	bh	2,250,000.00
113	Bidet Lokal KIA	bh	2,000,000.00
114	Bidet Lokal INA	bh	2,250,000.00
115	Bidet Lokal INA	bh	2,000,000.00
116	Bidet Lokal INA	bh	1,750,000.00
117	Box Sikring 2 Group	bh	100,000.00
118	Box Sikring 4 Group	bh	200,000.00
119	Box Sikring 6 Group	bh	300,000.00
120	Box Sikring 8 Group	bh	400,000.00
121	Box Sikring 10 Group	bh	500,000.00
122	Box Sikring 12 Group	bh	600,000.00
123	Buis Beton Bulat dia 100cm	bh	200,000.00
124	Buis Beton Bulat dia 90cm	bh	180,000.00
125	Buis Beton Bulat dia 80cm	bh	160,000.00
126	Buis Beton Bulat dia 70cm	bh	140,000.00
127	Buis Beton Bulat dia 60cm	bh	120,000.00
128	Buis Beton Bulat dia 50cm	bh	100,000.00
129	Buis Beton Bulat dia 40cm	bh	80,000.00
130	Buis Beton Bulat dia 30cm	bh	60,000.00
131	Buis Beton Bulat dia 20cm	bh	40,000.00
132	Buis Beton Setengah dia 60cm	bh	75,000.00
133	Buis Beton Setengah dia 50cm	bh	62,500.00
134	Buis Beton Setengah dia 40cm	bh	50,000.00
135	Buis Beton Setengah dia 30cm	bh	37,500.00
136	Buis Beton Setengah dia 20cm	bh	25,000.00
137	Canopy T'parant R'ka Pipa Hitam Starlite	m2	130,000.00
138	Canopy T'parant R'ka Pipa Galvani Starlite	m2	135,000.00
139	Canopy T'parant R'ka Pipa St.Steel Starlite	m2	230,000.00
140	Canopy T'parant R'ka Pipa Hitam Twinlite	m2	180,000.00
141	Canopy T'parant R'ka Pipa Galvani Twinlite	m2	185,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
142	Canopy T'parant R'ka Pipa St.Steel Twinlite	m2	280,000.00
143	Canopy T'parant R'ka Pipa Hitam Lexan	m2	220,000.00
144	Canopy T'parant R'ka Pipa Galvani Lexan	m2	225,000.00
145	Canopy T'parant R'ka Pipa St.Steel Lexan	m2	320,000.00
146	Cat Besi	kg	25,000.00
147	Cat Dasar Besi	kg	15,000.00
148	Cat Dasar Kayu	kg	25,000.00
149	Cat Duco	kg	35,000.00
150	Cat Kayu	kg	25,000.00
151	Cat Tembok Dalam	kg	7,500.00
152	Cat Tembok Luar Mowilex	kg	10,000.00
153	Celcon blok T.10cm	bh	7,000.00
154	Celcon blok T.7,5cm	bh	5,200.00
155	Cermin Wastafel Import Type-1	bh	750,000.00
156	Cermin Wastafel Import Type-2	bh	650,000.00
157	Cermin Wastafel Import Type-3	bh	550,000.00
158	Cermin Wastafel Lokal TOTO Type-1	bh	560,000.00
159	Cermin Wastafel Lokal TOTO Type-2	bh	460,000.00
160	Cermin Wastafel Lokal TOTO Type-3	bh	360,000.00
161	Cermin Wastafel Lokal KIA Type-1	bh	500,000.00
162	Cermin Wastafel Lokal KIA Type-2	bh	400,000.00
163	Cermin Wastafel Lokal KIA Type-3	bh	300,000.00
164	Cermin Wastafel Lokal INA Type-1	bh	400,000.00
165	Cermin Wastafel Lokal INA Type-2	bh	300,000.00
166	Cermin Wastafel Lokal INA Type-3	bh	200,000.00
167	Closet Duduk Import	bh	6,000,000.00
168	Closet Duduk Import	bh	3,500,000.00
169	Closet Duduk Import	bh	2,500,000.00
170	Closet Duduk Lokal Toto	bh	5,120,000.00
171	Closet Duduk Lokal Toto	bh	3,000,000.00
172	Closet Duduk Lokal Toto	bh	1,850,000.00
173	Closet Duduk Lokal KIA	bh	4,500,000.00
174	Closet Duduk Lokal KIA	bh	2,500,000.00
175	Closet Duduk Lokal KIA	bh	1,500,000.00
176	Closet Duduk Lokal INA	bh	4,250,000.00
177	Closet Duduk Lokal INA	bh	2,250,000.00
178	Closet Duduk Lokal INA	bh	1,250,000.00
179	Closet Jongkok Import	bh	1,750,000.00
180	Closet Jongkok Import	bh	400,000.00
181	Closet Jongkok Import	bh	300,000.00
182	Closet Jongkok Lokal Toto	bh	1,620,000.00
183	Closet Jongkok Lokal Toto	bh	272,000.00
184	Closet Jongkok Lokal Toto	bh	142,000.00
185	Closet Jongkok Lokal KIA	bh	350,000.00
186	Closet Jongkok Lokal KIA	bh	250,000.00
187	Closet Jongkok Lokal KIA	bh	125,000.00
188	Closet Jongkok Lokal INA	bh	300,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
189	Closet Jongkok Lokal INA	bh	200,000.00
190	Closet Jongkok Lokal INA	bh	100,000.00
191	Daun Pintu Panel Kwal.Politur Jati	bh	4,000,000.00
192	Daun Pintu Panel Solid Kwalitet Cat Jati	bh	3,500,000.00
193	Daun Pintu Solid Kw.Politur Bangkirai	bh	600,000.00
194	Daun Pintu Solid K'litet Cat Bangkirai	bh	500,000.00
195	Daun Pintu Solid Kw.Politur Kamper Smd	bh	500,000.00
196	Daun Pintu Solid K'litet Cat Kamper Smd	bh	400,000.00
197	Daun Pintu Solid Kwal.Politur Kpr.Medan	bh	400,000.00
198	Daun Pintu Solid K'litet Cat Kamper Medan	bh	300,000.00
199	Daun Pintu Solid Kwal.Politur Meranti	bh	300,000.00
200	Daun Pintu Solid K'litet Cat Meranti	bh	200,000.00
201	Daun Pintu Solid Kwal.Politur Nyatoh	bh	350,000.00
202	Daun Pintu Solid K'litet Cat Nyatoh	bh	250,000.00
203	Daun Pintu Krepyak/Grill Kwal.Politur Jati	bh	4,500,000.00
204	Daun Pintu Krepyak/Grill Kwalitet Cat Jati	bh	4,000,000.00
205	Daun Pintu Krepyak/Grill Kwal.Politur Bangkirai	bh	700,000.00
206	Daun Pintu Krepyak/Grill Kwalitet Cat Bangkirai	bh	600,000.00
207	Daun Pintu Krepyak/Grill Kwal.Politur Kpr.Smd	bh	600,000.00
208	Daun Pintu Krepyak/Grill Kwalitet Cat Kpr.Smd	bh	500,000.00
209	Daun Pintu Krepyak/Grill Kwal.Politur Kpr.Medan	bh	500,000.00
210	Daun Pintu Krepyak/Grill Kwalitet Cat Kpr.Medan	bh	400,000.00
211	Daun Pintu Krepyak/Grill Kwal.Politur Meranti	bh	400,000.00
212	Daun Pintu Krepyak/Grill Kwalitet Cat Meranti	bh	300,000.00
213	Daun Pintu Krepyak/Grill Kwal.Politur Nyatoh	bh	450,000.00
214	Daun Pintu Krepyak/Grill Kwalitet Cat Nyatoh	bh	350,000.00
215	Daun Pintu Kaca Kwal.Politur Jati	bh	3,500,000.00
216	Daun Pintu Kaca Kwalitet Cat Jati	bh	3,000,000.00
217	Daun Pintu Kaca Kw.Politur Bangkirai	bh	500,000.00
218	Daun Pintu Kaca Kw.Cat Bangkirai	bh	400,000.00
219	Daun Pintu Kaca Kw.Politur Kpr Smd	bh	400,000.00
220	Daun Pintu Kaca Kw.Cat Kpr.Smd	bh	300,000.00
221	Daun Pintu Kaca Kw.Politur Kpr Medan	bh	300,000.00
222	Daun Pintu Kaca Kw.Cat Kpr.Medan	bh	200,000.00
223	Daun Pintu Kaca Kw.Politur Meranti	bh	300,000.00
224	Daun Pintu Kaca Kw.Cat Meranti	bh	200,000.00
225	Daun Pintu Kaca Kw.Politur Nyatoh	bh	350,000.00
226	Daun Pintu Kaca Kw.Cat Nyatoh	bh	250,000.00
227	Daun Pintu Panel+Krepyak Kwal.Politur Jati	bh	4,250,000.00
228	Daun Pintu Panel+Krepyak Kwalitet Cat Jati	bh	3,750,000.00
229	Daun Pintu Panel+Krepyak Kw.Politur Bangkirai	bh	650,000.00
230	Daun Pintu Panel+Krepyak Kw.Cat Bangkirai	bh	550,000.00
231	Daun Pintu Panel+Krepyak Kw.Politur Kpr Smd	bh	550,000.00
232	Daun Pintu Panel+Krepyak Kw.Cat Kpr.Smd	bh	450,000.00
233	Daun Pintu Panel+Krepyak Kw.Politur Kpr Medan	bh	450,000.00
234	Daun Pintu Panel+Krepyak Kw.Cat Kpr.Medan	bh	350,000.00
235	Daun Pintu Panel+Krepyak Kw.Politur Meranti	bh	350,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
236	Daun Pintu Panel+Krepyak Kw.Cat Meranti	bh	250,000.00
237	Daun Pintu Panel+Krepyak Kw.Politur Nyatoh	bh	400,000.00
238	Daun Pintu Panel+Krepyak Kw.Cat Nyatoh	bh	300,000.00
239	Daun Pintu Panel+Kaca Kwal.Politur Jati	bh	3,750,000.00
240	Daun Pintu Panel+Kaca Kwalitet Cat Jati	bh	3,250,000.00
241	Daun Pintu Panel+Kaca Kw.Politur Bangkirai	bh	550,000.00
242	Daun Pintu Panel+Kaca Kw.Cat Bangkirai	bh	450,000.00
243	Daun Pintu Panel+Kaca Kw.Politur Kpr Smd	bh	450,000.00
244	Daun Pintu Panel+Kaca Kw.Cat Kpr.Smd	bh	350,000.00
245	Daun Pintu Panel+Kaca Kw.Politur Kpr Medan	bh	350,000.00
246	Daun Pintu Panel+Kaca Kw.Cat Kpr.Medan	bh	250,000.00
247	Daun Pintu Panel+Kaca Kw.Politur Meranti	bh	275,000.00
248	Daun Pintu Panel+Kaca Kw.Cat Meranti	bh	175,000.00
249	Daun Pintu Panel+Kaca Kw.Politur Nyatoh	bh	300,000.00
250	Daun Pintu Panel+Kaca Kw.Cat Nyatoh	bh	200,000.00
251	Daun Pintu Teak Wood Rka Jati Kw.Politur	bh	1,250,000.00
252	Daun Pintu Teak Wood Rangka Jati Kw.Cat	bh	1,000,000.00
253	Daun Pintu Teak Wood Rangka B'kirai Kw.Politur	bh	450,000.00
254	Daun Pintu Teak Wood Rangka B'kirai Kw.Cat	bh	400,000.00
255	Daun Pintu Teak Wood Rka Kpr Smd Kw.Politur	bh	400,000.00
256	Daun Pintu Teak Wood Rka Kpr Smd Kw.Cat	bh	350,000.00
257	Daun Pintu Teak Wood Rka Kpr Mdn Kw.Politur	bh	350,000.00
258	Daun Pintu Teak Wood Rka Kpr Mdn Kw.Cat	bh	300,000.00
259	Daun Pintu Teak Wood Rka Meranti Kw.Politur	bh	300,000.00
260	Daun Pintu Teak Wood Rka Meranti Kw.Cat	bh	250,000.00
261	Daun Pintu Teak Wood Rka Nyatoh Kw.Politur	bh	250,000.00
262	Daun Pintu Teak Wood Rka Nyatoh Kw.Cat	bh	200,000.00
263	Daun Pintu Teak M'minto Rka Jati Kw.Politur	bh	1,350,000.00
264	Daun Pintu Teak Melaminto Rangka Jati Kw.Cat	bh	1,100,000.00
265	Daun Pintu Teak M'minto Raka B'kirai Kw.Politur	bh	550,000.00
266	Daun Pintu Teak M'minto Rangka B'kirai Kw.Cat	bh	500,000.00
267	Daun Pintu Teak M'minto Rka Kpr Smd Kw.Politur	bh	500,000.00
268	Daun Pintu Teak M'minto Rka Kpr Smd Kw.Cat	bh	450,000.00
269	Daun Pintu Teak M'minto Rka Kpr Mdn Kw.Politur	bh	450,000.00
270	Daun Pintu Teak M'minto Rka Kpr Mdn Kw.Cat	bh	400,000.00
271	Daun Pintu Teak M'minto Rka Meranti Kw.Politur	bh	400,000.00
272	Daun Pintu Teak M'minto Rka Meranti Kw.Cat	bh	350,000.00
273	Daun Pintu Teak M'minto Rka Nyatoh Kw.Politur	bh	350,000.00
274	Daun Pintu Teak Melaminto Rka Nyatoh Kw.Cat	bh	300,000.00
275	Daun Pintu Triplex Rangka Jati Kw.Politur	bh	1,200,000.00
276	Daun Pintu Triplex Rangka Jati Kw.Cat	bh	950,000.00
277	Daun Pintu Triplex Rangka B'kirai Kw.Politur	bh	400,000.00
278	Daun Pintu Triplex Rangka B'kirai Kw.Cat	bh	350,000.00
279	Daun Pintu Triplex Rangka Kpr Smd Kw.Politur	bh	350,000.00
280	Daun Pintu Triplex Rangka Kpr Smd Kw.Cat	bh	300,000.00
281	Daun Pintu Triplex Rangka Kpr Mdn Kw.Politur	bh	300,000.00
282	Daun Pintu Triplex Rangka Kpr Mdn Kw.Cat	bh	250,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
283	Daun Pintu Triplex Rangka Meranti Kw.Politur	bh	250,000.00
284	Daun Pintu Triplex Rangka Meranti Kw.Cat	bh	200,000.00
285	Daun Pintu Triplex Rangka Nyatoh Kw.Politur	bh	250,000.00
286	Daun Pintu Triplex Rangka Nyatoh Kw.Cat	bh	200,000.00
287	Daun Jendela Krepyak Jati Kw.Politur	m2	2,250,000.00
288	Daun Jendela Krepyak Jati Kw.Cat	m2	2,000,000.00
289	Daun Jendela Krepyak Bangkirai Kw.Politur	m2	350,000.00
290	Daun Jendela Krepyak Bangkirai Kw.Cat	m2	300,000.00
291	Daun Jendela Krepyak Kpr.S'rinda Kw.Politur	m2	300,000.00
292	Daun Jendela Krepyak Kpr.S'rinda Kw.Cat	m2	250,000.00
293	Daun Jendela Krepyak Kpr.Medan Kw.Politur	m2	250,000.00
294	Daun Jendela Krepyak Kpr.Medan Kw.cat	m2	200,000.00
295	Daun Jendela Krepyak Kpr.Meranti Kw.Politur	m2	200,000.00
296	Daun Jendela Krepyak Kpr.Meranti Kw.Cat	m2	150,000.00
297	Daun Jendela Krepyak Nyatoh Kw.Politur	m2	225,000.00
298	Daun Jendela Krepyak Nyatoh Kw.Cat	m2	175,000.00
299	Daun Jendela Kaca Jati Kw.Politur	m2	1,750,000.00
300	Daun Jendela Kaca Jati Kw.Cat	m2	1,500,000.00
301	Daun Jendela Kaca Bangkirai Kw.Politur	m2	250,000.00
302	Daun Jendela Kaca Bangkirai Kw.Cat	m2	200,000.00
303	Daun Jendela Kaca Kpr.S'rinda Kw.Politur	m2	200,000.00
304	Daun Jendela Kaca Kpr.S'rinda Kw.Cat	m2	150,000.00
305	Daun Jendela Kaca Kpr.Medan Kw.Politur	m2	150,000.00
306	Daun Jendela Kaca Kpr.Medan Kw.cat	m2	100,000.00
307	Daun Jendela Kaca Kpr.Meranti Kw.Politur	m2	150,000.00
308	Daun Jendela Kaca Kpr.Meranti Kw.Cat	m2	100,000.00
309	Daun Jendela Kaca Nyatoh Kw.Politur	m2	175,000.00
310	Daun Jendela Kaca Nyatoh Kw.Cat	m2	125,000.00
311	Daun Jendela Panel+Krepyak Kw.Politur Jati	m2	2,250,000.00
312	Daun Jendela Panel+Krepyak Kwalitet Cat Jati	m2	2,000,000.00
313	Daun Jendela Panel+Krepyak Kw.Politur B'kirai	m2	350,000.00
314	Daun Jendela Panel+Krepyak Kw.Cat Bangkirai	m2	300,000.00
315	Daun Jendela Panel+Krepyak Kw.Politur Kpr.Smd	m2	300,000.00
316	Daun Jendela Panel+Krepyak Kw.Cat Kpr.Smd	m2	250,000.00
317	Daun Jendela Panel+Krepyak Kw.Politur Kpr Mdn	m2	250,000.00
318	Daun Jendela Panel+Krepyak Kw.Cat Kpr.Medan	m2	200,000.00
319	Daun Jendela Panel+Krepyak Kw.Politur Meranti	m2	200,000.00
320	Daun Jendela Panel+Krepyak Kw.Cat Meranti	m2	150,000.00
321	Daun Jendela Panel+Krepyak Kw.Politur Nyatoh	m2	200,000.00
322	Daun Jendela Panel+Krepyak Kw.Cat Nyatoh	m2	150,000.00
323	Daun Jendela Panel+Kaca Kwal.Politur Jati	m2	2,000,000.00
324	Daun Jendela Panel+Kaca Kwalitet Cat Jati	m2	1,750,000.00
325	Daun Jendela Panel+Kaca Kw.Politur Kpr Smd	m2	250,000.00
326	Daun Jendela Panel+Kaca Kw.Cat Kpr.Smd	m2	200,000.00
327	Daun Jendela Panel+Kaca Kw.Politur Bangkirai	m2	225,000.00
328	Daun Jendela Panel+Kaca Kw.Cat Bangkirai	m2	175,000.00
329	Daun Jendela Panel+Kaca Kw.Politur Kpr Medan	m2	175,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
330	Daun Jendela Panel+Kaca Kw.Cat Kpr.Medan	m2	125,000.00
331	Daun Jendela Panel+Kaca Kw.Politur Meranti	m2	150,000.00
332	Daun Jendela Panel+Kaca Kw.Cat Meranti	m2	100,000.00
333	Daun Jendela Panel+Kaca Kw.Politur Nyatoh	m2	175,000.00
334	Daun Jendela Panel+Kaca Kw.Cat Nyatoh	m2	125,000.00
335	Dolken Besar	btg	10,000.00
336	Dolken Sedang	btg	7,500.00
337	Dolken Kecil	btg	5,000.00
338	Engsel Pintu Swing 4" Stainlees Steel	bh	20,000.00
339	Engsel Pintu Swing 4" Kuningan	bh	10,000.00
340	Engsel Pintu Swing 4" Nylon	bh	5,000.00
341	Engsel Pintu Lipat 2Daun	set	200,000.00
342	Engsel Pintu Lipat 3Daun	set	300,000.00
343	Engsel Pintu Lipat 4Daun	set	400,000.00
344	Engsel Pintu Lipat 5Daun	set	500,000.00
345	Engsel Pintu Lipat 6Daun	set	600,000.00
346	Engsel Pintu Lipat 7Daun	set	700,000.00
347	Engsel Pintu Lipat 8Daun	set	800,000.00
348	Engsel Jendela Swing 3" Stainlees Steel	bh	10,000.00
349	Engsel Jendela Swing 3" Kuningan	bh	5,000.00
350	Engsel Jendela Swing 3" Nylon	bh	2,500.00
351	Fitting Plafond Lampu Biasa	bh	5,000.00
352	Fitting Plafond Lampu Standart	bh	7,500.00
353	Fitting Plafond Lampu Khusus	bh	10,000.00
354	Floor Drain Import	bh	250,000.00
355	Floor Drain Import	bh	200,000.00
356	Floor Drain Import	bh	175,000.00
357	Floor Drain Lokal Toto	bh	192,000.00
358	Floor Drain Lokal Toto	bh	182,000.00
359	Floor Drain Lokal Toto	bh	146,000.00
360	Floor Drain Lokal KIA	bh	175,000.00
361	Floor Drain Lokal KIA	bh	150,000.00
362	Floor Drain Lokal KIA	bh	125,000.00
363	Floor Drain Lokal INA	bh	150,000.00
364	Floor Drain Lokal INA	bh	125,000.00
365	Floor Drain Lokal INA	bh	100,000.00
366	Formica Besar	lbr	50,000.00
367	Formica Kecil	lbr	75,000.00
368	Gantungan Handuk Lurus Import	bh	500,000.00
369	Gantungan Handuk Lurus Import	bh	450,000.00
370	Gantungan Handuk Lurus Import	bh	400,000.00
371	Gantungan Handuk Ring Import	bh	350,000.00
372	Gantungan Handuk Ring Import	bh	300,000.00
373	Gantungan Handuk Ring Import	bh	250,000.00
374	Gantungan Handuk Lurus Lokal Toto	bh	462,000.00
375	Gantungan Handuk Lurus Lokal Toto	bh	378,000.00
376	Gantungan Handuk Lurus Lokal Toto	bh	312,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
377	Gantungan Handuk Ring Lokal Toto	bh	287,000.00
378	Gantungan Handuk Ring Lokal Toto	bh	268,000.00
379	Gantungan Handuk Ring Lokal Toto	bh	244,000.00
380	Gantungan Handuk Lurus Lokal KIA	bh	400,000.00
381	Gantungan Handuk Lurus Lokal KIA	bh	350,000.00
382	Gantungan Handuk Lurus Lokal KIA	bh	300,000.00
383	Gantungan Handuk Ring Lokal KIA	bh	275,000.00
384	Gantungan Handuk Ring Lokal KIA	bh	250,000.00
385	Gantungan Handuk Ring Lokal KIA	bh	225,000.00
386	Gantungan Handuk Lurus Lokal INA	bh	350,000.00
387	Gantungan Handuk Lurus Lokal INA	bh	300,000.00
388	Gantungan Handuk Lurus Lokal INA	bh	275,000.00
389	Gantungan Handuk Ring Lokal INA	bh	250,000.00
390	Gantungan Handuk Ring Lokal INA	bh	200,000.00
391	Gantungan Handuk Ring Lokal INA	bh	175,000.00
392	Genteng Badan Kodok	bh	1,250.00
393	Genteng Nok Kodok	bh	2,500.00
394	Genteng Pertemuan Nok Kodok 2 Arah L	bh	10,000.00
395	Genteng Pertemuan Nok Kodok 3 Arah T	bh	15,000.00
396	Genteng Pertemuan Nok Kodok 4 Arah +	bh	20,000.00
397	Genteng Ujung Nok Kodok	bh	10,000.00
398	Genteng Tepi Listplank Miring	bh	5,000.00
399	Genteng Badan Plentong	bh	1,000.00
400	Genteng Nok Plentong	bh	2,500.00
401	Genteng Pertemuan Nok Plentong 2 Arah L	bh	10,000.00
402	Genteng Pertemuan Nok Plentong 3 Arah T	bh	15,000.00
403	Genteng Pertemuan Nok Plentong 4 Arah +	bh	20,000.00
404	Genteng Nok Ujung Plentong	bh	10,000.00
405	Genteng Tepi Listplank Miring	bh	5,000.00
406	Genteng Beton Cengkareng Permai Type Besar	bh	4,600.00
407	Genteng Beton Cengkareng Permai Type Kecil	bh	4,500.00
408	Genteng Nok Beton	bh	4,500.00
409	Genteng Pertemuan Nok Beton 2 Arah L	bh	15,000.00
410	Genteng Pertemuan Nok Beton 3 Arah T	bh	17,500.00
411	Genteng Pertemuan Nok Beton 4 Arah +	bh	37,000.00
412	Genteng Nok Ujung Beton	bh	37,000.00
413	Genteng Tepi Listplank Miring	bh	17,500.00
414	Genteng Badan Beton Cisangkan Type Besar	bh	7,150.00
415	Genteng Badan Beton Cisangkan Type Sedang	bh	7,700.00
416	Genteng Badan Beton Cisangkan Type Kecil	bh	5,850.00
417	Genteng Nok Beton Cisangkan	bh	12,500.00
418	Genteng Pertemuan Nok Beton 2 Arah L	bh	15,000.00
419	Genteng Pertemuan Nok Beton 3 Arah T	bh	20,000.00
420	Genteng Pertemuan Nok Beton 4 Arah +	bh	40,000.00
421	Genteng Ujung Nok Beton	bh	20,000.00
422	Genteng Tepi Listplank Miring	bh	17,500.00
423	Genteng Badan Keramik Kanmuri Type Besar	bh	8,750.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
424	Genteng Badan Keramik Kanmuri Type Kecil	bh	8,000.00
425	Genteng Nok Keramik Kanmuri	bh	20,000.00
426	Genteng Pertemuan Nok K'mik Kanmuri 2 Arah L	bh	85,000.00
427	Genteng Pertemuan Nok K'mik Kanmuri 3 Arah T	bh	85,000.00
428	Genteng Pertemuan Nok K'mik Kanmuri 4 Arah +	bh	250,000.00
429	Genteng Ujung Nok Keramik Kanmuri	bh	69,000.00
430	Genteng Tepi Listplank Miring	bh	25,000.00
431	Genteng Badan Keramik KIA Type Standard	bh	9,000.00
432	Genteng Nok Keramik KIA	bh	21,500.00
433	Genteng Pertemuan Nok Keramik KIA 2 Arah L	bh	90,000.00
434	Genteng Pertemuan Nok Keramik KIA 3 Arah T	bh	90,000.00
435	Genteng Pertemuan Nok Keramik KIA 4 Arah +	bh	245,000.00
436	Genteng Ujung Nok Keramik KIA	bh	66,000.00
437	Genteng Tepi Listplank Miring	bh	25,000.00
438	Genteng Badan Metal	m2	90,000.00
439	Genteng Nok Metal	m'	36,000.00
440	Genteng Pertemuan Nok Metal 2 Arah L	bh	72,000.00
441	Genteng Pertemuan Nok Metal 3 Arah T	bh	108,000.00
442	Genteng Pertemuan Nok Metal 4 Arah +	bh	144,000.00
443	Genteng Ujung Nok Metal	bh	25,000.00
444	Genteng Badan Tegola	m2	85,000.00
445	Genteng Nok Tegola	m'	55,000.00
446	Genteng Pertemuan Nok Tegola 2 Arah L	bh	25,000.00
447	Genteng Pertemuan Nok Tegola 3 Arah T	bh	35,000.00
448	Genteng Pertemuan Nok Tegola 4 Arah +	bh	55,000.00
449	Genteng Ujung Nok Tegola	bh	35,000.00
450	Glass Bloc Import 20x20cm Putih	bh	15,000.00
451	Glass Bloc Import 20x20cm Warna	bh	20,000.00
452	Glass Bloc Lokal 20x20cm Putih	bh	10,000.00
453	Glass Bloc Lokal 20x20cm Warna	bh	15,000.00
454	Granit Dinding Import 60x60cm	m2	750,000.00
455	Granit Dinding Import 50x50cm	m2	600,000.00
456	Granit Dinding Import 40x40cm	m2	500,000.00
457	Granit Dinding Import 30x30cm	m2	450,000.00
458	Granit Dinding Import 60x60cm	m2	600,000.00
459	Granit Dinding Import 50x50cm	m2	500,000.00
460	Granit Dinding Import 40x40cm	m2	400,000.00
461	Granit Dinding Import 30x30cm	m2	300,000.00
462	Granito Dinding Lokal 60x60cm	m2	300,000.00
463	Granito Dinding Lokal 50x50cm	m2	250,000.00
464	Granito Dinding Lokal 40x40cm	m2	200,000.00
465	Granito Dinding Lokal 30x30cm	m2	150,000.00
466	Granit Lantai Import 40x40cm	m2	400,000.00
467	Granit Lantai Import 50x50cm	m2	450,000.00
468	Granit Lantai Import 60x60cm	m2	550,000.00
469	Granit Lantai Import Slab	m2	900,000.00
470	Granit Lantai Import 40x40cm	m2	350,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
471	Granit Lantai Import 50x50cm	m2	400,000.00
472	Granit Lantai Import 60x60cm	m2	500,000.00
473	Granit Lantai Import Slab	m2	800,000.00
474	Granit Lantai Lokal 40x40	m2	200,000.00
475	Granit Lantai Lokal 50x50	m2	250,000.00
476	Granit Lantai Lokal 60x60	m2	300,000.00
477	Granit Lantai Lokal Slab	m2	500,000.00
478	Grass Bloc Lokal CP	m2	50,000.00
479	Grass Bloc Lokal CIS	m2	60,000.00
480	Grass Bloc Lokal CON	m2	75,000.00
481	Grendel Tanam Pintu 2 Daun Stainless Steel	set	750,000.00
482	Grendel Tanam Pintu 2 Daun Kuningan	set	500,000.00
483	Grendel Tanam Pintu 2 Daun Nylon	set	250,000.00
484	Grendel Tanam Jendela 2 Daun Stainless Steel	set	350,000.00
485	Grendel Tanam Jendela 2 Daun Kuningan	set	250,000.00
486	Grendel Tanam Jendela 2 Daun Nylon	set	100,000.00
487	Gypsum Board T.9mm	lbr	40,000.00
488	Gypsum Board T.12mm	lbr	50,000.00
489	Injuk Rembesan	m2	15,000.00
490	Impra Politur	kg	20,000.00
491	Jet Washer Closet Duduk Import	bh	500,000.00
492	Jet Washer Closet Duduk Import	bh	400,000.00
493	Jet Washer Closet Duduk Import	bh	300,000.00
494	Jet Washer Closet Duduk Toto	bh	276,000.00
495	Jet Washer Closet Duduk Toto	bh	233,000.00
496	Jet Washer Closet Duduk Toto	bh	206,000.00
497	Jet Washer Closet Duduk KIA	bh	250,000.00
498	Jet Washer Closet Duduk KIA	bh	225,000.00
499	Jet Washer Closet Duduk KIA	bh	200,000.00
500	Jet Washer Closet Duduk INA	bh	225,000.00
501	Jet Washer Closet Duduk INA	bh	200,000.00
502	Jet Washer Closet Duduk INA	bh	175,000.00
503	Kabel NYM 2x1,5 Putih	roll	100,000.00
504	Kabel NYM 2x2,5 Putih	roll	150,000.00
505	Kabel NYM 3x1,5 Putih	roll	125,000.00
506	Kabel NYM 3x2,5 Putih	roll	175,000.00
507	Kabel NYY 3x3,5 Hitam	m'	25,000.00
508	Kabel Toevoer NYM 3x16mm	m'	15,000.00
509	Kaca Brown 5mm	m2	140,000.00
510	Kaca Brown 6mm	m2	175,000.00
511	Kaca Cermin 3mm	m2	100,000.00
512	Kaca Cermin 5mm	m2	150,000.00
513	Kaca Cermin 6mm	m2	200,000.00
514	Kaca Es 3mm	m2	55,000.00
515	Kaca Es 5mm	m2	85,000.00
516	Kaca Panasap Grey/Blue/Green 5mm	m2	140,000.00
517	Kaca Panasap Grey/Blue/Green 6mm	m2	175,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
518	Kaca Panasap Grey/Blue/Green 8mm	m2	240,000.00
519	Kaca Panasap Grey/Blue/Green 12mm	m2	385,000.00
520	Kaca Polos 3mm	m2	40,000.00
521	Kaca Polos 5mm	m2	65,000.00
522	Kaca Polos 6mm	m2	90,000.00
523	Kaca Polos 8mm	m2	125,000.00
524	Kaca Polos 10mm	m2	170,000.00
525	Kaca Polos 12mm	m2	225,000.00
526	Kaca Polos 15mm	m2	850,000.00
527	Kaca Polos 19mm	m2	1,100,000.00
528	Kaca Rayban 3mm Dark Grey	m2	60,000.00
529	Kaca Rayban 5mm Dark Grey	m2	75,000.00
530	Kaca Rayban 6mm Dark Grey	m2	140,000.00
531	Kaca Rayban 8mm Dark Grey	m2	250,000.00
532	Kaca Rayban 12mm Dark Grey	m2	385,000.00
533	Kaca Reflektif (One Way) 5mm	m2	200,000.00
534	Kaca Reflektif (One Way) 6mm	m2	250,000.00
535	Kaca Stopsol 5mm Blue/Green/Grey	m2	200,000.00
536	Kaca Stopsol 6mm Blue/Green/Grey	m2	250,000.00
537	Kaca Stopsol 8mm Blue/Green/Grey	m2	375,000.00
538	Kaca Stopsol 12mm Blue/Green/Grey	m2	550,000.00
539	Kaca Tempered 10mm Polos	m2	345,000.00
540	Kaca Tempered 12mm Polos	m2	400,000.00
541	Kansteen Beton Jadi	m'	175,000.00
542	Kawat BC Listrik	m'	6,000.00
543	Kawat Beton	kg	7,500.00
544	Kawat Burung	m2	12,500.00
545	Kawat Las	kg	50,000.00
546	Kawat Plafond	m'	3,500.00
547	Kaso Jati	m3	15,000,000.00
548	Kaso Bangkirai	m3	4,000,000.00
549	Kaso Kamper Samarinda	m3	3,500,000.00
550	Kaso Kamper Medan	m3	2,500,000.00
551	Kaso Meranti	m3	1,100,000.00
552	Kaso Borneo	m3	1,000,000.00
553	Keramik Dinding Import 60x60cm	m2	200,000.00
554	Keramik Dinding Import 50x50cm	m2	175,000.00
555	Keramik Dinding Import 40x40cm	m2	150,000.00
556	Keramik Dinding Import 30x30cm	m2	100,000.00
557	Keramik Dinding Import 20x25cm	m2	75,000.00
558	Keramik Dinding Import 20x20cm	m2	60,000.00
559	Keramik Dinding Import 10x20cm	m2	50,000.00
560	Keramik Dinding Lokal 60x60	m2	250,000.00
561	Keramik Dinding Lokal 50x50	m2	225,000.00
562	Keramik Dinding Lokal 40x40	m2	200,000.00
563	Keramik Dinding Lokal 30x30	m2	175,000.00
564	Keramik Dinding Lokal 20x25	m2	150,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
565	Keramik Dinding Lokal 20x20	m2	125,000.00
566	Keramik Dinding Lokal 10x20	m2	100,000.00
567	Keramik Dinding Lokal 60x60	m2	100,000.00
568	Keramik Dinding Lokal 50x50	m2	90,000.00
569	Keramik Dinding Lokal 40x40	m2	80,000.00
570	Keramik Dinding Lokal 30x30	m2	70,000.00
571	Keramik Dinding Lokal 20x25	m2	60,000.00
572	Keramik Dinding Lokal 20x20	m2	50,000.00
573	Keramik Dinding Lokal 10x20	m2	40,000.00
574	Keramik Dinding Lokal 60x60	m2	90,000.00
575	Keramik Dinding Lokal 50x50	m2	80,000.00
576	Keramik Dinding Lokal 40x40	m2	70,000.00
577	Keramik Dinding Lokal 30x30	m2	60,000.00
578	Keramik Dinding Lokal 20x25	m2	50,000.00
579	Keramik Dinding Lokal 20x20	m2	40,000.00
580	Keramik Dinding Lokal 10x20	m2	30,000.00
581	Keramik Dinding Lokal 60x60	m2	70,000.00
582	Keramik Dinding Lokal 50x50	m2	60,000.00
583	Keramik Dinding Lokal 40x40	m2	55,000.00
584	Keramik Dinding Lokal 30x30	m2	50,000.00
585	Keramik Dinding Lokal 20x25	m2	45,000.00
586	Keramik Dinding Lokal 20x20	m2	40,000.00
587	Keramik Dinding Lokal 10x20	m2	30,000.00
588	Keramik Lantai Import 10x20cm	m2	75,000.00
589	Keramik Lantai Import 20x20cm	m2	100,000.00
590	Keramik Lantai Import 30x30cm	m2	150,000.00
591	Keramik Lantai Import 40x40cm	m2	200,000.00
592	Keramik Lantai Import 50x50cm	m2	250,000.00
593	Keramik Lantai Import 60x60cm	m2	300,000.00
594	Keramik Lantai Lokal 10x20	m2	125,000.00
595	Keramik Lantai Lokal 20x20	m2	150,000.00
596	Keramik Lantai Lokal 30x30	m2	175,000.00
597	Keramik Lantai Lokal 40x40	m2	200,000.00
598	Keramik Lantai Lokal 50x50	m2	225,000.00
599	Keramik Lantai Lokal 60x60	m2	250,000.00
600	Keramik Lantai Lokal 10x20	m2	30,000.00
601	Keramik Lantai Lokal 20x20	m2	35,000.00
602	Keramik Lantai Lokal 30x30	m2	40,000.00
603	Keramik Lantai Lokal 40x40	m2	50,000.00
604	Keramik Lantai Lokal 50x50	m2	60,000.00
605	Keramik Lantai Lokal 60x60	m2	75,000.00
606	Keramik Lantai Lokal 10x20	m2	30,000.00
607	Keramik Lantai Lokal 20x20	m2	35,000.00
608	Keramik Lantai Lokal 30x30	m2	40,000.00
609	Keramik Lantai Lokal 40x40	m2	45,000.00
610	Keramik Lantai Lokal 50x50	m2	50,000.00
611	Keramik Lantai Lokal 60x60	m2	60,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
612	Keramik Lantai Lokal 10x20	m2	35,000.00
613	Keramik Lantai Lokal 20x20	m2	40,000.00
614	Keramik Lantai Lokal 30x30	m2	45,000.00
615	Keramik Lantai Lokal 40x40	m2	50,000.00
616	Keramik Lantai Lokal 50x50	m2	75,000.00
617	Keramik Lantai Lokal 60x60	m2	80,000.00
618	Keramik Lantai Lokal 10x20	m2	30,000.00
619	Keramik Lantai Lokal 20x20	m2	35,000.00
620	Keramik Lantai Lokal 30x30	m2	40,000.00
621	Keramik Lantai Lokal 40x40	m2	50,000.00
622	Keramik Lantai Lokal 50x50	m2	60,000.00
623	Keramik Lantai Lokal 60x60	m2	75,000.00
624	Kitchen Zink Import 2Lubang+2Sayap	bh	750,000.00
625	Kitchen Zink Import 1Lubang+1Sayap	bh	600,000.00
626	Kitchen Zink Lokal 2Lubang+2Sayap	bh	500,000.00
627	Kitchen Zink Lokal 1Lubang+1Sayap	bh	350,000.00
628	Kitchen Zink Lokal 2Lubang+2Sayap	bh	350,000.00
629	Kitchen Zink Lokal 1Lubang+1Sayap	bh	250,000.00
630	Kitchen Zink Lokal 2Lubang+2Sayap	bh	250,000.00
631	Kitchen Zink Lokal 1Lubang+1Sayap	bh	150,000.00
632	Klem Kabel	bks	3,500.00
633	Klem Pipa Listrik	bh	350.00
634	Kosen Aluminium 3" Natural	m	45,000.00
635	Kosen Aluminium 3" Colour	m	55,000.00
636	Kosen Aluminium 3" Powder Coating	m	55,000.00
637	Kosen Aluminium 3" Powder Coating	m	65,000.00
638	Kosen Aluminium 4" Natural	m	65,000.00
639	Kosen Aluminium 4" Colour	m	75,000.00
640	Kosen Aluminium 4" Natural	m	80,000.00
641	Kosen Kayu Jati Kwalitet Politur	m3	40,000,000.00
642	Kosen Kayu Jati Kwalitet Cat	m3	35,000,000.00
643	Kosen Kayu Bangkirai Kwalitet Politur	m3	6,500,000.00
644	Kosen Kayu Bangkirai Kwalitet Politur	m3	6,000,000.00
645	Kosen Kayu Kamper Samarinda Kw.Politur	m3	5,500,000.00
646	Kosen Kayu Kamper Samarinda Kw.Cat	m3	5,000,000.00
647	Kosen Kayu Kamper Medan Kw.Politur	m3	3,500,000.00
648	Kosen Kayu Kamper Medan Kw.Cat	m3	3,000,000.00
649	Kosen Kayu Meranti Kwalitet Politur	m3	2,500,000.00
650	Kosen Kayu Meranti Kwalitet Cat	m3	2,000,000.00
651	Kosen Kayu Nyatoh Kwalitet Politur	m3	2,500,000.00
652	Kosen Kayu Nyatoh Kwalitet Cat	m3	2,000,000.00
653	Kran Taman Import		200,000.00
654	Kran Taman Lokal TOTO		150,000.00
655	Kran Taman Lokal KIA		125,000.00
656	Kran Taman Lokal INA		100,000.00
657	Kran Tembok Import Type-1	bh	300,000.00
658	Kran Tembok Import Type-2	bh	275,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
659	Kran Tembok Import Type-3	bh	250,000.00
660	Kran Tembok Lokal TOTO Type-1	bh	275,000.00
661	Kran Tembok Lokal TOTO Type-2	bh	250,000.00
662	Kran Tembok Lokal TOTO Type-3	bh	225,000.00
663	Kran Tembok Lokal KIA Type-1	bh	250,000.00
664	Kran Tembok Lokal KIA Type-2	bh	225,000.00
665	Kran Tembok Lokal KIA Type-3	bh	200,000.00
666	Kran Tembok Lokal INA Type-1	bh	225,000.00
667	Kran Tembok Lokal INA Type-2	bh	200,000.00
668	Kran Tembok Lokal INA Type-1	bh	175,000.00
669	Kran Zink Import Type-1	bh	500,000.00
670	Kran Zink Import Type-2	bh	450,000.00
671	Kran Zink Import Type-3	bh	400,000.00
672	Kran Zink Lokal TOTO Type-1	bh	400,000.00
673	Kran Zink Lokal TOTO Type-2	bh	350,000.00
674	Kran Zink Lokal TOTO Type-3	bh	300,000.00
675	Kran Zink Lokal KIA Type-1	bh	300,000.00
676	Kran Zink Lokal KIA Type-2	bh	250,000.00
677	Kran Zink Lokal KIA Type-3	bh	200,000.00
678	Kran Zink Lokal INA Type-1	bh	200,000.00
679	Kran Zink Lokal INA Type-2	bh	150,000.00
680	Kran Zink Lokal INA Type-3	bh	100,000.00
681	Kran Taman Import Type-1	bh	300,000.00
682	Kran Taman Import Type-1	bh	250,000.00
683	Kran Taman Import Type-1	bh	200,000.00
684	Kran Taman Lokal TOTO Type-1	bh	250,000.00
685	Kran Taman Lokal TOTO Type-2	bh	200,000.00
686	Kran Taman Lokal TOTO Type-3	bh	150,000.00
687	Kran Taman Lokal KIA Type-1	bh	200,000.00
688	Kran Taman Lokal KIA Type-2	bh	150,000.00
689	Kran Taman Lokal KIA Type-3	bh	125,000.00
690	Kran Taman Lokal KIA Type-1	bh	150,000.00
691	Kran Taman Lokal KIA Type-2	bh	125,000.00
692	Kran Taman Lokal KIA Type-3	bh	100,000.00
693	Kunci Pintu Masuk Utama	bh	1,500,000.00
694	Kunci Pintu Masuk Utama	bh	1,000,000.00
695	Kunci Pintu Masuk Utama	bh	500,000.00
696	Kunci Pintu Masuk Lain	bh	750,000.00
697	Kunci Pintu Masuk Lain	bh	500,000.00
698	Kunci Pintu Masuk Lain	bh	350,000.00
699	Kunci Pintu Kamar Utama	bh	750,000.00
700	Kunci Pintu Kamar Utama	bh	500,000.00
701	Kunci Pintu Kamar Utama	bh	350,000.00
702	Kunci Pintu Kamar Lain	bh	500,000.00
703	Kunci Pintu Kamar Lain	bh	350,000.00
704	Kunci Pintu Kamar Lain	bh	250,000.00
705	Kunci Pintu Kamar Mandi Utama	bh	750,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
706	Kunci Pintu Kamar Mandi Utama	bh	500,000.00
707	Kunci Pintu Kamar Mandi Utama	bh	350,000.00
708	Kunci Pintu Kamar Mandi Lain	bh	500,000.00
709	Kunci Pintu Kamar Mandi Lain	bh	350,000.00
710	Kunci Pintu Kamar Mandi Lain	bh	250,000.00
711	Kunci Pintu Kamar Service	bh	350,000.00
712	Kunci Pintu Kamar Service	bh	250,000.00
713	Kunci Pintu Kamar Service	bh	150,000.00
714	Kunci Pintu Kamar Mandi Service	bh	250,000.00
715	Kunci Pintu Kamar Mandi Service	bh	150,000.00
716	Kunci Pintu Kamar Mandi Service	bh	100,000.00
717	Kunci Pintu Sliding Cisa	bh	750,000.00
718	Kunci Pintu Sliding Logo	bh	500,000.00
719	Kunci Pintu Sliding Lainnya	bh	350,000.00
720	Kunci Pintu Lipat Umum Cisa	bh	600,000.00
721	Kunci Pintu Lipat Umum Logo	bh	500,000.00
722	Kunci Pintu Lipat Umum Lainnya	bh	250,000.00
723	Kunci Pintu Lipat Garasi Cisa	bh	750,000.00
724	Kunci Pintu Lipat Garasi Logo	bh	500,000.00
725	Kunci Pintu Lipat Garasi Lainnya	bh	350,000.00
726	Kunci Jendela Swing	bh	100,000.00
727	Kunci Jendela Sliding	bh	150,000.00
728	Kunci Jendela Lipat	bh	250,000.00
729	Kwas Cat 2"	bh	5,000.00
730	Kwas Cat 3"	bh	7,500.00
731	Kwas Cat 4"	bh	10,000.00
732	Lambrisering Jati	m3	200,000.00
733	Lambrisering Bangkirai	m3	175,000.00
734	Lambrisering Kamper Samarinda	m3	150,000.00
735	Lambrisering Kamper Medan	m3	125,000.00
736	Lambrisering Meranti	m3	100,000.00
737	Lem PVC	tube	7,500.00
738	List Profil Kayu 3x3cm	btg	20,000.00
739	List Profil Kayu 3x5cm	btg	25,000.00
740	List Profil Kayu 5x5cm	btg	30,000.00
741	List Profil Kayu 5x7,5cm	btg	40,000.00
742	List Profil Kayu 7,5x7,5cm	btg	45,000.00
743	List Profil Gypsum 3x3cm	btg	25,000.00
744	List Profil Gypsum 3x5cm	btg	30,000.00
745	List Profil Gypsum 5x5cm	btg	35,000.00
746	List Profil Gypsum 5x7,5cm	btg	40,000.00
747	List Profil Gypsum 7,5x7,5cm	btg	45,000.00
748	List Profil Gypsum 7,5x10cm	btg	50,000.00
749	List Profil Gypsum 10x10cm	btg	55,000.00
750	List Profil Gypsum 10x15cm	btg	60,000.00
751	List Profil Gypsum 15x15cm	btg	65,000.00
752	Marmer Dinding Import 60x60cm	m2	700,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
753	Marmer Dinding Import 50x50cm	m2	600,000.00
754	Marmer Dinding Import 40x40cm	m2	500,000.00
755	Marmer Dinding Import 30x30cm	m2	400,000.00
756	Marmer Dinding Import 60x60cm	m2	650,000.00
757	Marmer Dinding Import 50x50cm	m2	500,000.00
758	Marmer Dinding Import 40x40cm	m2	400,000.00
759	Marmer Dinding Import 30x30cm	m2	300,000.00
760	Marmer Dinding Lokal 60x60cm	m2	400,000.00
761	Marmer Dinding Lokal 50x50cm	m2	300,000.00
762	Marmer Dinding Lokal 40x40cm	m2	250,000.00
763	Marmer Dinding Lokal 30x30cm	m2	200,000.00
764	Marmer Dinding Lokal 60x60cm	m2	350,000.00
765	Marmer Dinding Lokal 50x50cm	m2	250,000.00
766	Marmer Dinding Lokal 40x40cm	m2	200,000.00
767	Marmer Dinding Lokal 30x30cm	m2	150,000.00
768	Marmer Dinding Lokal 60x60cm	m2	325,000.00
769	Marmer Dinding Lokal 50x50cm	m2	225,000.00
770	Marmer Dinding Lokal 40x40cm	m2	175,000.00
771	Marmer Dinding Lokal 30x30cm	m2	125,000.00
772	Marmer Dinding Lokal 60x60cm	m2	300,000.00
773	Marmer Dinding Lokal 50x50cm	m2	250,000.00
774	Marmer Dinding Lokal 40x40cm	m2	200,000.00
775	Marmer Dinding Lokal 30x30cm	m2	150,000.00
776	Marmer Dinding Lokal 60x60cm	m2	375,000.00
777	Marmer Dinding Lokal 50x50cm	m2	275,000.00
778	Marmer Dinding Lokal 40x40cm	m2	225,000.00
779	Marmer Dinding Lokal 30x30cm	m2	175,000.00
780	Marmer Lantai Import 40x40cm	m2	600,000.00
781	Marmer Lantai Import 50x50cm	m2	700,000.00
782	Marmer Lantai Import 60x60cm	m2	800,000.00
783	Marmer Lantai Import Slab	m2	1,200,000.00
784	Marmer Lantai Import 40x40cm	m2	500,000.00
785	Marmer Lantai Import 50x50cm	m2	600,000.00
786	Marmer Lantai Import 60x60cm	m2	700,000.00
787	Marmer Lantai Import Slab	m2	1,000,000.00
788	Marmer Lantai Lokal 40x40	m2	300,000.00
789	Marmer Lantai Lokal 50x50	m2	350,000.00
790	Marmer Lantai Lokal 60x60	m2	400,000.00
791	Marmer Lantai Lokal Slab	m2	750,000.00
792	Marmer Lantai Lokal 40x40	m2	250,000.00
793	Marmer Lantai Lokal 50x50	m2	300,000.00
794	Marmer Lantai Lokal 60x60	m2	350,000.00
795	Marmer Lantai Lokal Slab	m2	700,000.00
796	Marmer Lantai Lokal 40x40	m2	225,000.00
797	Marmer Lantai Lokal 50x50	m2	275,000.00
798	Marmer Lantai Lokal 60x60	m2	325,000.00
799	Marmer Lantai Lokal Slab	m2	700,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
800	Marmer Lantai Lokal 40x40	m2	175,000.00
801	Marmer Lantai Lokal 50x50	m2	225,000.00
802	Marmer Lantai Lokal 60x60	m2	275,000.00
803	Marmer Lantai Lokal Slab	m2	650,000.00
804	Marmer Lantai Lokal 40x40	m2	200,000.00
805	Marmer Lantai Lokal 50x50	m2	250,000.00
806	Marmer Lantai Lokal 60x60	m2	300,000.00
807	Marmer Lantai Lokal Slab	m2	600,000.00
808	Mata Bor U.Pek.Besi/Baja	bh	15,000.00
809	Mata Gerinda U.Pek.Besi/Baja	bh	20,000.00
810	Meni Besi	kg	15,000.00
811	Meni Kayu	kg	15,000.00
812	MCB Sikring	bh	25,000.00
813	Naco Daun Lebar 15cm Terpasang+Tralis	dn	15,000.00
814	Naco Daun Lebar 10cm Terpasang+Tralis	dn	10,000.00
815	Oker Politur	kg	25,000.00
816	Oksigen U.Pek.Besi/Baja	tbg	75,000.00
817	Pagar BRC T.90cm	pnl	155,100.00
818	Pagar BRC T.120cm	pnl	194,700.00
819	Pagar BRC T.175cm	pnl	295,900.00
820	Pagar BRC T.190cm	pnl	321,200.00
821	Paku Atap Asbes	bh	150.00
822	Paku Gypsum (Warna Putih)	kg	10,000.00
823	Paku Genteng Metal	kg	15,000.00
824	Paku Sekrup 1"	doos	5,000.00
825	Paku Sekrup 2"	doos	7,500.00
826	Paku Sekrup 3"	doos	10,000.00
827	Paku Triplex	kg	10,000.00
828	Paku 5-7cm	kg	8,500.00
829	Paku 10-12cm	kg	7,500.00
830	Paku Seng	kg	7,500.00
831	Pantry/Kitchen Zink 2Lubang 2Sayap Import	bh	350,000.00
832	Pantry/Kitchen Zink 2Lubang 1Sayap Import	bh	300,000.00
833	Pantry/Kitchen Zink 1Lubang 2Sayap Import	bh	250,000.00
834	Pantry/Kitchen Zink 1Lubang 1Sayap Import	bh	200,000.00
835	Pantry Zink 2Lubang 2Sayap Lokal Diethelm	bh	300,000.00
836	Pantry Zink 2Lubang 1Sayap Lokal Diethelm	bh	250,000.00
837	Pantry Zink 1Lubang 2Sayap Lokal Diethelm	bh	200,000.00
838	Pantry Zink 1Lubang 1Sayap Lokal Diethelm	bh	150,000.00
839	Pantry/K'chen Zink 2L'bang 2S'yap Lokal Ariston	bh	250,000.00
840	Pantry/K'chen Zink 2L'bang 1S'yap Lokal Ariston	bh	200,000.00
841	Pantry/K'chen Zink 1L'bang 2S'yap Lokal Ariston	bh	150,000.00
842	Pantry/K'chen Zink 1L'bang 1S'yap Lokal Ariston	bh	100,000.00
843	Pantry/K'chen Zink 2Lbang 2Sayap Lokal Meiwa	bh	250,000.00
844	Pantry/K'chen Zink 2Lbang 1Sayap Lokal Meiwa	bh	200,000.00
845	Pantry/K'chen Zink 1Lbang 2Sayap Lokal Meiwa	bh	150,000.00
846	Pantry/K'chen Zink 1Lbang 1Sayap Lokal Meiwa	bh	75,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
847	Papan Jati	m3	16,000,000.00
848	Papan Bangkirai	m3	4,500,000.00
849	Papan Kamper Samarinda	m3	4,000,000.00
850	Papan Kamper Medan	m3	3,000,000.00
851	Papan Meranti	m3	1,250,000.00
852	Papan Borneo	m3	1,100,000.00
853	Parquete Jati	m2	200,000.00
854	Parquete Bangkirai	m2	75,000.00
855	Parquete Kamper Samarinda	m2	60,000.00
856	Parquete Kamper Medan	m2	40,000.00
857	Parquete Meranti	m2	30,000.00
858	Pasir Beton	m3	170,000.00
859	Pasir Extra Beton	m3	160,000.00
860	Pasir Pasang	m3	160,000.00
861	Pasir Urug	m3	145,000.00
862	Paving Blok T. 6cm CP	m2	50,000.00
863	Paving Blok T. 8cm CP	m2	70,000.00
864	Paving Blok T.10cm CP	m2	90,000.00
865	Paving Blok T. 6cm CIS	m2	55,000.00
866	Paving Blok T. 8cm CIS	m2	75,000.00
867	Paving Blok T.10cm CIS	m2	95,000.00
868	Paving Blok T. 6cm CON	m2	60,000.00
869	Paving Blok T. 8cm CON	m2	80,000.00
870	Paving Blok T.10cm CON	m2	100,000.00
871	Penutup Atap Transparant Twin Light	m2	50,000.00
872	Penutup Atap Transparant Lexan	m2	90,000.00
873	Pintu Pgr BRC Double Gate DG.90 T1	unit	1,059,300.00
874	Pintu Pgr BRC Double Gate DG.120 T1	unit	1,195,700.00
875	Pintu Pgr BRC Double Gate DG.175 T1	unit	1,824,900.00
876	Pintu Pgr BRC Double Gate DG.190 T1	unit	1,883,200.00
877	Pintu Pgr BRC Single Gate DG.90 T1	unit	451,000.00
878	Pintu Pgr BRC Single Gate DG.120 T1	unit	524,700.00
879	Pintu Pgr BRC Single Gate DG.175 T1	unit	794,200.00
880	Pintu Pgr BRC Single Gate DG.190 T1	unit	845,900.00
881	Pipa Flexible Listrik	m'	7,500.00
882	Pipa GIP dia 1/2"	btg	40,000.00
883	Pipa GIP dia 1"	btg	75,000.00
884	Pipa GIP dia 1 1/2"	btg	100,000.00
885	Pipa Listrik Clipsal	btg	7,500.00
886	Pipa PVC dia 1/2" Klas AW	btg	10,000.00
887	Pipa PVC dia 3/4" Klas AW	btg	12,500.00
888	Pipa PVC dia 1" Klas AW	btg	15,000.00
889	Pipa PVC dia 11/4" Klas AW	btg	17,500.00
890	Pipa PVC dia 11/2" Klas AW	btg	20,000.00
891	Pipa PVC dia 2" Klas AW	btg	25,000.00
892	Pipa PVC dia 21/2" Klas AW	btg	27,500.00
893	Pipa PVC dia 3" Klas AW	btg	30,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
894	Pipa PVC dia 4" Klas AW	btg	40,000.00
895	Pipa PVC dia 5" Klas AW	btg	50,000.00
896	Pipa PVC dia 6" Klas AW	btg	60,000.00
897	Pipa PVC dia 1/2" Klas D	btg	7,500.00
898	Pipa PVC dia 3/4" Klas D	btg	10,000.00
899	Pipa PVC dia 1" Klas D	btg	12,500.00
900	Pipa PVC dia 11/4" Klas D	btg	15,000.00
901	Pipa PVC dia 11/2" Klas D	btg	17,500.00
902	Pipa PVC dia 2" Klas D	btg	20,000.00
903	Pipa PVC dia 21/2" Klas D	btg	22,500.00
904	Pipa PVC dia 3" Klas D	btg	27,500.00
905	Pipa PVC dia 4" Klas D	btg	35,000.00
906	Pipa PVC dia 5" Klas D	btg	45,000.00
907	Pipa PVC dia 6" Klas D	btg	55,000.00
908	Plamur Besi	kg	10,000.00
909	Plamur Cat Duco	kg	15,000.00
910	Plamur Kayu	kg	10,000.00
911	Plamur Tembok dalam	kg	10,000.00
912	Plamur Tembok Luar	kg	15,000.00
913	Plastik Sheet	m2	1,000.00
914	Rangka Atap Aluminium	m2	175,000.00
915	Politur Ultran P.01	kg	30,000.00
916	Politur Ultran P.03	kg	30,000.00
917	Politur Melamic Dasar	kg	35,000.00
918	Politur Melamic Jadi	kg	40,000.00
919	Railling Tangga+Handrail Besi St.Steel	m'	1,000,000.00
920	Railling Tangga+Handrail Besi Tempa	m'	750,000.00
921	Railling Tangga+Handrail Besi GIP	m'	500,000.00
922	Railling Tangga+Handrail Besi Profil	m'	350,000.00
923	Handrail Tangga Kayu Jati Kw.Politur	m'	175,000.00
924	Handrail Tangga Kayu Jati Kw.cat	m'	150,000.00
925	Handrail Tangga Kayu Bangkirai Kw.Politur	m'	100,000.00
926	Handrail Tangga Kayu Bangkirai Kw.cat	m'	85,000.00
927	Handrail Tangga Kayu Kamper Smd Kw.Politur	m'	75,000.00
928	Handrail Tangga Kayu Kamper Smd Kw.cat	m'	50,000.00
929	Rell Jendela Sliding 1 Daun	set	100,000.00
930	Rell Jendela Sliding 2 Daun	set	200,000.00
931	Rell Jendela Sliding 3 Daun	set	300,000.00
932	Rell Pintu Garasi 4 Daun	set	2,000,000.00
933	Rell Pintu Garasi 6 Daun	set	3,000,000.00
934	Rell Pintu Garasi 8 Daun	set	4,000,000.00
935	Rell Pintu Sorong 1Daun	set	150,000.00
936	Rell Pintu Sorong 2Daun	set	250,000.00
937	Reng Jati	m3	20,000,000.00
938	Reng Bangkirai	m3	4,000,000.00
939	Reng Kamper Samarinda	m3	3,500,000.00
940	Reng Kamper Medan	m3	2,500,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
941	Reng Meranti	m3	1,100,000.00
942	Reng Borneo	m3	1,000,000.00
943	Residu Kayu	ltr	3,500.00
944	Roof Drain dia 4" Plastik	bh	10,000.00
945	Roof Drain dia 4" Kuningan	bh	25,000.00
946	Roof Drain dia 4" Stainless Steel	bh	50,000.00
947	Roll Cat Kecil	bh	10,000.00
948	Roll Cat Sedang	bh	15,000.00
949	Roll Cat Besar	bh	20,000.00
950	Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 2"	bh	5,000.00
951	Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 2,5"	bh	7,500.00
952	Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 3"	bh	10,000.00
953	Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 4"	bh	15,000.00
954	Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 5"	bh	20,000.00
955	Saringan Pipa Air Hujan Kuningan dia 6"	bh	25,000.00
956	Saringan Pipa Air Stainless Steel dia 2"	bh	10,000.00
957	Saringan Pipa Air Stainless Steel dia 2,5"	bh	15,000.00
958	Saringan Pipa Air Stainless Steel dia 3"	bh	20,000.00
959	Saringan Pipa Air Stainless Steel dia 4"	bh	30,000.00
960	Saringan Pipa Air Stainless Steel dia 5"	bh	40,000.00
961	Saringan Pipa Air Stainless Steel dia 6"	bh	50,000.00
962	Seal Tape Kran dll	bh	2,500.00
963	Semen PC	sak	55,000.00
964	Semen Putih	kg	5,000.00
965	Semen Pengisi Nat	kg	5,000.00
966	Seng Gelombang BJLS 30	lbr	22,500.00
967	Seng Plat BJLS 30	m'	25,000.00
968	Septic Tank Fibre Kap.1,00M3	bh	1,750,000.00
969	Septic Tank Fibre Kap.1,50M3	bh	2,500,000.00
970	Septic Tank Fibre Kap.2,00M3	bh	3,000,000.00
971	Septic Tank Fibre Kap.2,50M3	bh	3,750,000.00
972	Septic Tank Fibre Kap.3,00M3	bh	4,250,000.00
973	Shower Tray Import Type-1	bh	750,000.00
974	Shower Tray Import Type-2	bh	700,000.00
975	Shower Tray Import Type-3	bh	650,000.00
976	Shower Tray Lokal TOTO Type-1	bh	600,000.00
977	Shower Tray Lokal TOTO Type-2	bh	550,000.00
978	Shower Tray Lokal TOTO Type-3	bh	500,000.00
979	Shower Tray Lokal KIA Type-1	bh	450,000.00
980	Shower Tray Lokal KIA Type-2	bh	400,000.00
981	Shower Tray Lokal KIA Type-3	bh	350,000.00
982	Shower Tray Lokal INA Type-1	bh	300,000.00
983	Shower Tray Lokal INA Type-2	bh	250,000.00
984	Shower Tray Lokal INA Type-3	bh	200,000.00
985	Sikat Kawat U.Pek.Besi/Baja	bh	10,000.00
986	Sirtu Gali	m3	125,000.00
987	Shower Spray Import	bh	750,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
988	Shower Spray Import	bh	600,000.00
989	Shower Spray Import	bh	500,000.00
990	Shower Spray Toto	bh	351,000.00
991	Shower Spray Toto	bh	308,000.00
992	Shower Spray Toto	bh	308,000.00
993	Shower Spray KIA	bh	300,000.00
994	Shower Spray KIA	bh	250,000.00
995	Shower Spray KIA	bh	225,000.00
996	Shower Spray INA	bh	275,000.00
997	Shower Spray INA	bh	225,000.00
998	Shower Spray INA	bh	200,000.00
999	Sok & Knie PVC AW dia 1 1/2"	bh	3,000.00
1000	Sok & Knie PVC AW dia 1 1/4"	bh	2,750.00
1001	Sok & Knie PVC AW dia 1"	bh	2,500.00
1002	Sok & Knie PVC AW dia 3/4"	bh	2,250.00
1003	Sok & Knie PVC AW dia 1/2"	bh	2,000.00
1004	Sok & Knie PVC D dia 1/2"	bh	1,750.00
1005	Sok & Knie PVC D dia 3/4"	bh	2,000.00
1006	Sok & Knie PVC D dia 1"	bh	2,250.00
1007	Sok & Knie PVC D dia 1 1/4"	bh	2,500.00
1008	Sok & Knie PVC D dia 1 1/2"	bh	2,750.00
1009	Sok & Knie PVC D dia 2"	bh	3,000.00
1010	Sok & Knie PVC D dia 2 1/2"	bh	3,500.00
1011	Sok & Knie PVC D dia 3"	bh	4,000.00
1012	Sok & Knie PVC D dia 4"	bh	5,000.00
1013	Sok & Knie PVC D dia 5"	bh	6,000.00
1014	Sok & Knie PVC D dia 6"	bh	7,500.00
1015	Stop Kran Logam dia 1"	bh	35,000.00
1016	Stop Kran Logam dia 3/4"	bh	30,000.00
1017	Stop Kran Logam dia 1/2"	bh	25,000.00
1018	Saklar Tunggal	bh	20,000.00
1019	Saklar Ganda	bh	30,000.00
1020	Saklar Hotel	bh	30,000.00
1021	Stop Kontak Biasa	bh	20,000.00
1022	Stop Kontak Khusus	bh	60,000.00
1023	T Doos Listrik	bh	4,000.00
1024	Tanah Urug	m3	100,000.00
1025	Tempat Sabun Dinding Import	bh	200,000.00
1026	Tempat Sabun Dinding Import	bh	150,000.00
1027	Tempat Sabun Dinding Import	bh	100,000.00
1028	Tempat Sabun Dinding Lokal Toto	bh	130,000.00
1029	Tempat Sabun Dinding Lokal Toto	bh	42,000.00
1030	Tempat Sabun Dinding Lokal Toto	bh	34,000.00
1031	Tempat Sabun Dinding Lokal KIA	bh	125,000.00
1032	Tempat Sabun Dinding Lokal KIA	bh	50,000.00
1033	Tempat Sabun Dinding Lokal KIA	bh	35,000.00
1034	Tempat Sabun Dinding Lokal INA	bh	100,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
1035	Tempat Sabun Dinding Lokal INA	bh	35,000.00
1036	Tempat Sabun Dinding Lokal INA	bh	25,000.00
1037	Tempat Tissue Import	bh	250,000.00
1038	Tempat Tissue Import	bh	150,000.00
1039	Tempat Tissue Import	bh	100,000.00
1040	Tempat Tissue Lokal Toto	bh	149,000.00
1041	Tempat Tissue Lokal Toto	bh	119,000.00
1042	Tempat Tissue Lokal Toto	bh	54,000.00
1043	Tempat Tissue Lokal KIA	bh	125,000.00
1044	Tempat Tissue Lokal KIA	bh	100,000.00
1045	Tempat Tissue Lokal KIA	bh	50,000.00
1046	Tempat Tissue Lokal INA	bh	100,000.00
1047	Tempat Tissue Lokal INA	bh	75,000.00
1048	Tempat Tissue Lokal INA	bh	35,000.00
1049	Tiang BRC T.1,20M U.Pgr T.0,90M	bh	60,500.00
1050	Tiang BRC T.1,50M U.Pgr T.1,20M	bh	72,600.00
1051	Tiang BRC T.2,25M U.Pgr T.1,75M	bh	103,400.00
1052	Tiang BRC T.2,40M U.Pgr T.1,90M	bh	108,900.00
1053	Timah Patri	kg	35,000.00
1054	Triplex 4mm	lbr	40,000.00
1055	Triplex 6mm	lbr	60,000.00
1056	Triplex 9mm	lbr	90,000.00
1057	Triplex 12mm	lbr	120,000.00
1058	Triplex 15mm	lbr	120,000.00
1059	Triplex 18mm	lbr	120,000.00
1060	Triplex 24mm	lbr	120,000.00
1061	Urinoir Import	bh	1,500,000.00
1062	Urinoir Import	bh	1,350,000.00
1063	Urinoir Import	bh	1,250,000.00
1064	Urinoir Toto	bh	1,389,000.00
1065	Urinoir Toto	bh	1,268,000.00
1066	Urinoir Toto	bh	1,129,000.00
1067	Urinoir KIA	bh	1,250,000.00
1068	Urinoir KIA	bh	1,000,000.00
1069	Urinoir KIA	bh	900,000.00
1070	Urinoir INA	bh	1,000,000.00
1071	Urinoir INA	bh	900,000.00
1072	Urinoir INA	bh	800,000.00
1073	Wall Shower Import Type-1	bh	1,000,000.00
1074	Wall Shower Import Type-2	bh	900,000.00
1075	Wall Shower Import Type-3	bh	800,000.00
1076	Wall Shower Lokal TOTO Type-1	bh	750,000.00
1077	Wall Shower Lokal TOTO Type-2	bh	670,000.00
1078	Wall Shower Lokal TOTO Type-3	bh	500,000.00
1079	Wall Shower Lokal KIA Type-1	bh	450,000.00
1080	Wall Shower Lokal KIA Type-2	bh	400,000.00
1081	Wall Shower Lokal KIA Type-3	bh	350,000.00

Daftar Material

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Bahan/Material	Satuan	Harga Satuan
1082	Wall Shower Lokal INA Type-1	bh	325,000.00
1083	Wall Shower Lokal INA Type-2	bh	300,000.00
1084	Wall Shower Lokal INA Type-3	bh	275,000.00
1085	Wastafel Import	bh	5,000,000.00
1086	Wastafel Import	bh	3,500,000.00
1087	Wastafel Import	bh	2,500,000.00
1088	Wastafel Lokal Toto	bh	3,716,000.00
1089	Wastafel Lokal Toto	bh	2,327,000.00
1090	Wastafel Lokal Toto	bh	1,653,000.00
1091	Wastafel Lokal KIA	bh	3,500,000.00
1092	Wastafel Lokal KIA	bh	2,250,000.00
1093	Wastafel Lokal KIA	bh	1,500,000.00
1094	Wastafel Lokal INA	bh	3,000,000.00
1095	Wastafel Lokal INA	bh	2,000,000.00
1096	Wastafel Lokal INA	bh	1,250,000.00
1097	Waterproofing Type Coating	m2	60,000.00
1098	Waterproofing Type Membrane	m2	75,000.00
1099	Waterproofing Type Coating	m2	60,000.00
1100	Waterproofing Type Membrane	m2	75,000.00
1101	Wire Mesh M.5 s/d M.9	kg	6,000.00
1102	Wire Mesh M.10	kg	6,000.00

5 Daftar Upah & Alat





Daftar Upah & Alat

Untuk mendownload data ini dalam format EXCEL, klik **bit.ly/ahsexcel4** *di browser Anda*

No	Nama Upah	Satuan	Harga Satuan
1	Pekerja/Kenek	hari	50,000.00
2	Tukang Gali	hari	55,000.00
3	Tukang Batu Kasar	hari	60,000.00
4	Tukang Batu Halus	hari	50,000.00
5	Tukang Besi	hari	55,000.00
6	Tukang Seng	hari	40,000.00
7	Tukang Kayu Kasar	hari	45,000.00
8	Tukang Kayu Halus	hari	50,000.00
9	Tukang Cat	hari	40,000.00
10	Tukang Pipa	hari	40,000.00
11	Tukang Listrik	hari	40,000.00
12	Kepala Tukang	hari	60,000.00
13	Mandor	hari	55,000.00

No	Nama Alat	Satuan	Harga Satuan
1	Ember Aduk	bh	5,000.00
2	Pacul Aduk	bh	25,000.00
3	Blencong	bh	35,000.00
4	Sekop	bh	50,000.00
5	Pahat Besi	bh	15,000.00
6	Timbrisan Tanah	bh	50,000.00
7	Timbrisan Mesin/Stamper	m3	100,000.00
8	Bar Cutter	kg	200.00
9	Bar Binder	kg	200.00
10	Bor Listrik	hk	25,000.00
11	Pemotong Keramik	m2	1,500.00
12	Compressor Cat	hr	100,000.00
13	Concrete Mixer	m3	125,000.00
14	Pompa Beton	m3	100,000.00
15	Vibrator	m3	50,000.00