PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: **ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) EM CBUQ**

IDENTIFICAÇÃO DA RUAS						
Rua	**Denominação - Rua**	**Trecho entre Ruas**	**Comp. (m)**	**Largura (m)**	**Área (m²)**	**Valores**
LOMBADA	RUA SÃO MIGUEL	RUA DUQUE DE CAXIAS E A TR. EURICO SOARES DE OLIVEIRA	3,7	12	44,4	R$ 5.213,24
TOTAL			**3,7**	**12**	**44,4**	**R$ 5.213,24**

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Nível 1	**Nível 1**	1.1.	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) RUA SÃO MIGUEL			-	-	-	-	-	**5.213,24**
			SERVIÇOS PRELIMINARES								**81,70**
Serviço	Serviço	1.1.1	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	44,40	1,41	30,52%	1,84	**81,70**
			LOMBADA EM CBUQ								**3.209,77**
Serviço	Serviço	1.1.2	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	44,40	1,25	30,52%	1,63	72,37
Serviço	Serviço	1.1.3	Cotação	02	LOMBADA FÍSICA EM CBUQ COM TRANSPORTE	T	7,55	318,38	30,52%	415,55	3.137,40
			SINALIZAÇÃO								**1.921,77**
Serviço	Serviço	1.1.4	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	15,00	23,05	30,52%	30,08	451,20
Serviço	Serviço	1.1.5	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	M2	1,00	571,73	30,52%	746,22	746,22
Serviço	Serviço	1.1.6	SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	12,80	43,36	30,52%	56,59	724,35

MAURÍCIO VINDERFELTES PADILHA
ENGENHEIRA CIVIL CREA/RS 202438

JOÃO EDÉCIO GRAEF
PREFEITO MUNICIPAL