


"Heat" उष्मा

Methods of heat transfer $\Rightarrow$

- * Conduction (-चालन)
- * Convection (संवहन)
- * RADIATION (विकिरण)


-चालन $\Rightarrow$



- * उष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है।
- * माध्यम हमेशा स्थिर रहता है।
- * उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है।
- * -चालन ठोसों में होता है।

Note $\Rightarrow$

-चालन विधि में उष्मा का प्रवाह परमाणुओं के कंपन के रूप में होता है।




पदार्थ (materials) $\Rightarrow$

-चालक (Conductor) - All metals (सभी धातुएँ), mica (शिला), Diamond etc


- * सभी धातुओं में चौड़ी उष्मा की सबसे अच्छी -चालक होती है।
- * डायमंड सभी पदार्थों में उष्मा का सबसे अच्छा -चालक होता है।

Bad Conductor (कुचालक) $\Rightarrow$ लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, मिट्टी, * पानी, हवा





मिट्टी के बने घर गर्मियों में छेडे और सर्दियों में गर्म महसूस होते हैं क्योंकि मिट्टी उष्मा की कुचालक होती है जो कि उष्मा प्रवाह को रोकती है।

Ex. 2 सर्दियों में एक मोटी जैकेट पहनने के स्थान पर दो पतली Jacket पहनना ज्यादा कारगर होता है। क्योंकि Jacket के मध्य स्थित हवा का गुण उष्मा प्रवाह को रोकता है।



सेवन $\rightarrow$ [Convection]



Concept of Zandu Balm $\Rightarrow$



उष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम हमेशा गतिमान होता है। माध्यम के ऊपर उष्मा को लेकर जाते हैं।


Advection (अभिवहन) :-

10/06/2018

जब माध्यम के ऊपर सतह दिशा में गह संचरण का एक प्रकार है।
तो इस विधि को अभिवहन कहते हैं। उष्मा का संचरण करते हैं।
अभिवहन दोस्रो में होता है।

RADIATION. विकिरण

Ray



1) उष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।


2) इस विधि में उष्मा का संचरण विलुप्त-चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है।
(Electromagnetic waves)

3) सूर्य का प्रकाश इसी तरह विकिरण विधि द्वारा पहुँचता है।


4) Geostationary Satellites को ऊर्जा सौर विकिरण के रूप में मिलती है।
[Receive energy from sun by solar Radiation]

Temperature Scales :-


1) Celsius Scale $^{\circ}\text{C}$ सेल्सियस पैमाना



2) Fahrenheit $^{\circ}\text{F}$ फारेनहाइट



3) Kelvin scale (K)



⊕ Scale Conversion :

$$\frac{C^{\circ}-0}{100} = \frac{F-32}{180} = \frac{K-273}{100}$$

$$\boxed{\frac{C^{\circ}}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5}}$$

Q Change $25^{\circ}C$ to $^{\circ}F$

$$\frac{C^{\circ}}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$\frac{25}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$45^{\circ} = F-32$$

$$F = 77$$

$$\boxed{25^{\circ}C = 77^{\circ}F}$$

Let the temp be x

$$C^{\circ} = F = x$$

$$\frac{x}{5} = \frac{x-32}{9}$$

$$9x = 5x-160$$

$$4x = -160$$

$$x = -40$$

$$\boxed{-40^{\circ}C = -40^{\circ}F}$$

Water density & temperature Relation :-
(जल घनत्व एवं ताप सम्बन्ध) →

$$\boxed{\downarrow \text{Density} = \frac{\text{mass}}{\text{Volume} \uparrow}}$$

Below $0^{\circ}C$

Volume $\uparrow$

Density $\downarrow$

$0^{\circ}C$ to $4^{\circ}C$


Volume $\downarrow$








Density $\uparrow$

Above $4^{\circ}C$

Volume $\uparrow$

Density $\downarrow$





Thermometers $\div$

18/10/18

(तापमापी)

① Clinical thermometer

liquid - mercury (पारा)

Range - $(35^{\circ} - 42^{\circ}\text{C})$

freezing point of mercury - -38.83°C

② Laboratory Thermometer $\div$

liquid - mercury

Range - $[10^{\circ}\text{C} - 110^{\circ}\text{C}]$

③ Alcohol Thermometer $\div$

freezing point $\div -114^{\circ}\text{C}$

इसका उपयोग बहुत कम तापमान को मापने के लिए किया जाता है।

④ Pyrometer (Radiation Thermometer) $\div$

पायरोमीटर



पायरोमीटर का

प्रयोग बहुत अधिक या उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर उष्मीय विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।

किसी उच्च तापमान वाली वस्तु का ताप पायरोमीटर को बिना स्पर्श किये ही मापा जा सकता है।



Latent Heat

गुप्त उष्मा



~~Solid~~ Liquid


atoms



Heat required by 1 Kg material of a body to change its state without changing material temp,

is known as Latent heat

जिसी वस्तु के 1Kg द्रवमान के ताप में परिवर्तन को बिना अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा की माता को गुप्त उष्मा कहते हैं।



माना कि m kg पदार्थ के ताप में परिवर्तन को बिना आवश्यक उष्मा की माता को Q Joule हों तो


$$Q = mL$$

$$L = \frac{Q}{m} \left(\frac{\text{Joule}}{\text{Kg}} \right)$$

$L = \text{Latent heat}$

100°C के पानी से जलने की अपेक्षा 100°C की भाप से जलना ज्यादा खतरापी होता है क्योंकि भाप के पास वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है।

Specific heat (विशिष्ट उष्मा) $\div$



किसी पदार्थ के 1 kg द्रव्यमान का ताप 1°C बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा भी माता को विशिष्ट उष्मा कहते हैं।
 माना कि m kg द्रव्यमान के तापमान में ΔT का परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा Q Joule के हो तो $Q = ms\Delta T$

Specific heat

$$s = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$$

$$\frac{\text{Joule}^*}{\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}}$$

Ex → पानी का प्रयोग गाड़ी इंजन के Radiator में Coolant (शीतलक) के रूप में प्रयोग किया जाता है।

Ex → सर्पियों के दिनों में किसान अपनी फसल को कोहर से बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते हैं।

Thermal expansion (उष्मीय प्रसार) :-

किया जाता है तो उसके अणुओं के बीच जहाँ किसी पदार्थ को गर्म लगाता है वही को उष्मीय प्रसार कहते हैं। अंतराअणु स्थान बढ़ने


→ उष्मीय प्रसार गैसों में सबसे अधिक और द्रवों में सबसे कम होता है।

Ex → दो रेलखंडों के बीच में कुछ खाली स्थान प्रदान किया जाता है।


* Ex → डाकघरी तापमापी उष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है।

21 Nov 2018

WAVE (तरंग)




$\frac{\lambda}{2}$
wave length λ
दो संपीड़न compression
के बीच की दूरी



Compression संपीड़न
Rarefaction विरलन

Heat exchange process $\rightarrow$ 0
process $\rightarrow$ Adiabatic



Except solid अनुदैर्घ्य
 $\rightarrow$ Inside Liquid
 $\rightarrow$ Gas etc
 $\rightarrow$ Sound



अनुप्रस्थ
 $\rightarrow$ Solid
 $\rightarrow$ on the surface of liquid
 $\rightarrow$ घूर्णन

किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ (disturbance) को तरंग कहते हैं। जहाँ तरंग से चलता है वही है जो अली का स्थानांतरण होता है परन्तु माध्यम का स्थानांतरण नहीं होता है।

Transverse (अनुप्रस्थ तरंग) :- इस प्रकार की तरंग में तरंग संचरण की दिशा माध्यम की गति की दिशा के लम्बवत् होती है।
अनुप्रस्थ तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ सतत (continuous) माध्यम में संचरित होती है।

Longitudinal wave [अनुदैर्घ्य तरंग] :- इस प्रकार की तरंग में तरंग संचरण की दिशा माध्यम की गति की दिशा के समानांतर होती है।

Transverse wave Concept $\rightarrow$ why. Curve.



$$T' = \sqrt{T^2 + T^2 + 2TT(\cos 0)}$$

$$F = ma$$

$$\therefore \uparrow a = \frac{F}{m} = \frac{T'}{m} \downarrow$$

Sharp corner wave can not be generated in rope or string, because acceleration of particle at peak of wave can never be infinite.

एक अनुदैर्घ्य तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम में कणों का कंपन एवं विस्थापन लंबवत है। कंपन में उष्मा उत्पन्न होती है।
होले विस्तार में उष्मा अवशोषण होता है और माध्यम में कंपन और विस्तार बढ़ती है - 2 कंसं है और दोनो एक दूसरे में प्रतिरक्षित अलग परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार अलग परिवर्तन होते हैं कि ना तो कंपन में उत्पन्न उष्मा बाहर जा पाती है और न ही विस्तार में उष्मा का अवशोषण हो पाता है।

इस पूरे प्रक्रम में ऊष्मा विनिमय (exchange) शून्य होता है।
को स्वच्छ प्रक्रम कहते हैं।

Note → अनुप्रस्थ तरंगें सिर्फ सतत माध्यम में ही चलती हैं।
13/12/2018

Sound :-

Sound is an example of longitudinal wave

- Sound can travel in all three mediums.
- Speed of sound is highest in solids & lowest in gas.
- Speed of sound in air at 0°C is 332 m/s .
- Sound can't travel in space or vacuum because of absence of medium.

- ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है।
- ध्वनि सभी तीनों माध्यमों में चल सकती है।
- ध्वनि की चाल घन में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम होती है।
- वायु में 0°C पर ध्वनि की चाल 332 m/s होती है।
- ध्वनि निर्वात या अंतरिक्ष में नहीं चल सकती है क्योंकि वहाँ माध्यम ही होता है।

⊕ Speed of sound in gas ⊕

① गैस का तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है।

$$V_{\text{sound}} \propto \sqrt{T_{\text{gas}}}$$

वायु का तापमान 1°C बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 m/s बढ़ जाती है।

② वायु में आर्द्रता बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है।

$$V_{\text{sound}} \propto \text{Humidity} \propto \frac{1}{\sqrt{D_{\text{air}}}}$$

$D = \text{Density}$

कारण के बाद वायुमण्डल की गैसों का औसत घनत्व कम हो जाता है। इसी कारण ध्वनि की चाल बढ़ जाती है।

- ③ यदि गैस का तापमान नियत रखा जाये तो गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

$$V_{\text{sound}} = \sqrt{\gamma \cdot \frac{P}{\rho}}$$

$$PV = nRT$$

$$PV = \frac{\text{weight}}{\text{mole wt}} \cdot RT$$

$$P = \frac{W}{V} \cdot \frac{RT}{M}$$

$$P = d \cdot \frac{RT}{M} \Rightarrow \frac{P}{d} = \frac{RT}{M}$$


$$\uparrow P \propto d \uparrow$$

~~यदि गैस का तापमान नियत रखा जाये तो गैस में ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।~~

- ① वायु में 0°C पर ध्वनि की चाल 332 m/s । यदि वायुदाब 4 गुना कर दिया जाये तो ध्वनि की चाल क्या होगी।

सि वायु का तापमान नियत है अतः ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी।

"Wave Parameters / तरंग के मापक"



प्रतिमान कण के माध्य स्थिति से किसी एक ओर अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं।

स्रोत द्वारा एक सेकण्ड में पूरे किये गये चक्रों की संख्या को स्रोत की आवृत्ति कहते हैं। इसका मातृक चिह्न Hz अथवा sec^{-1} होता है।

तरंग की आवृत्ति कहते हैं एक सेकण्ड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को।

तरंग की आवृत्ति स्त्रोत की आवृत्ति पर निर्भर करती है और दोनो एक इसीरे के बराबर होते है।

⊕ Loudness of sound / ध्वनि की प्रबलता ∝ ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता उनी अधिक होगी। इसका मातक डेसिबल होता है।

①

②

Loudness $\rightarrow$ Loudness (1)

$$1 \text{ dB} = \frac{1}{10} \text{ Bel}$$

Human Can withstand sound pressure up to 85 dB.
सामर्थ्य: मनुष्य का कान 85 डेसिबल तक की ध्वनि सहन करता है।

Pitch of sound / तारत्व ∝

Male

frequency ↓

Pitch ↓

female


frequency ↑

Pitch ↑

Pitch of sound depends upon frequency of sound.

Concept of Echo ∝

Echo = प्रतिध्वनि



दृश्यों जैसे पित में हवाम का स्तोत तरंगाग्र/wavefront उत्पन्न करता है।
जब हवाम स्तोत एक कम्पन पूर्ण करता है तो एक तरंगाग्र की उत्पत्ति होती है।

“तरंगाग्र का छुट्ट स्तोत के छुट्ट पर निर्भर करता है।”


- जब हवाम किसी द्रव एवं चिकने तल से टकराती है तो वहां परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हवाम को प्रतिहवाम कहते हैं।
- हवाम तरंगाग्र खुदसे एवं ^{soft} मृदु प्रहार द्वारा अवशोषित कर लिए जैसे Rough & soft

⊕ min separation b/w source & hindrance for max echo

अधिकतम प्रतिहवाम उत्पन्न करने के लिए स्तोत और अवरोध के बीच की न्यूनतम दूरी $\rightarrow [0^\circ\text{C पर } 16.6 \text{ meter}]$

$[22^\circ\text{C पर } 17.2 \text{ meter}]$

⊕ Doppler's effect 
डाप्लर का प्रभाव



In the diagram shown, a sound source and a listener has been drawn. Sound wavefront reach ~~listener's~~ listener's ear. No of wavefront reaching listener's ear per second is known as natural frequency of sound.

when there is relative motion b/w source & listener, wavefront received by listener per second is different from actual frequency. This effect is known as Doppler's effect.

परावर्तित होकर वापस आती है।
 ध्वनि स्तोत और स्तोता के बीच सापेक्ष गति न हो रही हो तो स्तोता के द्वारा सुनी गयी ध्वनि की आवृत्ति असल आवृत्ति से भिन्न होती है। इसी प्रभाव को डॉपलर का प्रभाव कहते हैं।

जब स्तोत और स्तोता के बीच सापेक्ष गति हो रही हो तो स्तोता के द्वारा सुनी गयी ध्वनि की आवृत्ति असल आवृत्ति से भिन्न होती है। इसी प्रभाव को डॉपलर का प्रभाव कहते हैं।

(1) जब स्तोत और स्तोता के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही हो तो स्तोता के द्वारा सुनी गयी ध्वनि की आवृत्ति असल आवृत्ति से अधिक होती है।
 प्रतीत

(2)

(3) जब स्तोत और स्तोता के बीच कोई सापेक्ष गति न हो रही हो तो प्रेषक को सुनारी देने वाली ध्वनि की आवृत्ति कोई परिवर्तन नहीं होता।

25/Dec/2016

"SONAR"


[Sound navigation and Ranging] :- पड़ोसी -

सोनार एक युक्ति है जिसका उपयोग पड़ोसी में किया जाता है। सोनार का प्रयोग समुद्री की गहराई को मापने तथा खोयी हुई वस्तु को ढूँढने में किया जाता है।

● सोनार पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करता है।



किमी तरंग की चाल $v = \lambda f$

f = frequency
 λ = wave length



Echo/Ultrasonic waves
 पराश्रव्य

Surface Tension



every liquid surface bears some tension, known as surface tension. Its unit is Newton/meter.

eg: Some needle floats on the surface of still water.

हर एक द्रव के पृष्ठ पर एक तनाव होता है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका मातक न्यूटन/मीटर होता है।

eg: धोले सूई ^{पड़े हुए} पानी के पृष्ठ पर तैरती है।

Note :-

वे द्रव जिनके पृष्ठ पर तनाव होता है अपने पृष्ठीय क्षेत्र को कम करने की कोशिश करते हैं और गोलामक हो जाते हैं।

eg: पानी की बुँद गोलामक होती है।

Note-2

वे द्रव जिनका पृष्ठ तनाव काफी कम होता है अपने पृष्ठीय क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।

eg: गर्म दूध स्वादिष्ट होता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है।

~~जिन द्रवों के पृष्ठ तनाव को कम करने के लिये~~

जिन द्रवों का पृष्ठ तनाव को कम करने के लिये जलन ज्यादा होती है। क्योंकि उनकी का पृष्ठ तनाव काफी कम होता है।

⊕ पानी के दृष्ट तनाव को कम करने की विधियां :-

(i) गर्म करने पर

(ii) डिटरजेंट (detergent) मिलाने पर

(iii) पानी पर kerosene oil डालने पर

⊕ Cohesive & Adhesive :-
संसर्जक असंसर्जक


समान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसर्जक बल कहते हैं।

Ex-1) वर्ष के दो टुकड़े सम्पर्क में आने पर चिपक जाते हैं।

“भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंसर्जक बल कहते हैं”


Ex-2) कापी पर पेन से लिखना सम्भव हो पाता है।

Capillarity (उत्थित्व) :-




एक ऐसी नली जिसका व्यास बाल के व्यास के लगभग बराबर हो तो उसे कैपिलरी कहते हैं। जब किसी कैपिलरी को किसी मिश्रण वाले द्रव में डुबोया जाता है तो वह द्रव कैपिलरी में ऊपर चढ़ने लगता है। इस क्रिया को कैपिलर क्रिया अथवा कैपिलरिटी कहते हैं।

Ex-3) कैपिलरी लैप में कैरोसीन का तेल वाती में ऊपर चढ़ता है।






दर्शाया गया चित्र में द्रव के अणु एक स्तर को आकर्षित करते हैं और द्रव के अणु वर्तन की दिशा में अणु को भी आकर्षित करते हैं। यह तनाव एक अंतःपृष्ठ का Phenomenon है। द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल से पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है।

⊕ Concept of wetting & Non wetting :-



eg →



1991 (IAS)
A = Adhesive
C = Cohesive

27/nov/2018

Mathematical Analysis of Surface Tension :-

T = Surface Tension of Soap film

l = Length of sliding wire

$$T = \frac{F}{l} \quad \frac{\text{Newton}}{\text{meter}}$$

$$F = T \cdot l$$


when the system is in equilibrium

$$F = mg$$

$$Tl = mg$$

$$T = \frac{mg}{l}$$

CDS II 2016





Net Surface Tension

$$T_N = T \cos \theta$$

$$l = 2\pi r \text{ --- (i)}$$

force acting in upward direction

$$F = (T \cos \theta) \times 2\pi r$$

(T_N × length)

In equilibrium

Condition: weight = mass × g

$$\text{weight} = \rho \cdot \pi r^2 h \cdot g \text{ --- (ii)}$$

$$F = \text{weight}$$


$$T \cos \theta \cdot 2\pi r = \rho \cdot \pi r^2 h \cdot g$$

$$h = \frac{2T \cos \theta}{\rho \cdot g}$$

$$h \propto \frac{1}{\rho}$$

$$h \propto \frac{1}{g}$$

$$h \propto \frac{1}{g} \downarrow \text{ अंतरिक्ष में}$$



Density - ρ
of liquid

Volume - $\pi r^2 h$
mass = $\rho \cdot \pi r^2 h$

Note-1 उपरोक्त विश्लेषण से यह निश्चित है कि केशिका का व्यास जितना कम होगा केशिका उन्नयन उतना अधिक होगा (capillary rise)

- * गुरुत्व जितना कम होगा केशिका उन्नयन उतना अधिक होगा
- * अगर केशिकली में द्रव के सृष्ठ का आकार अवतल है तो केशिका (में) ऊपर चढ़ेगा
- * अगर केशिकली में द्रव के सृष्ठ का आकार उत्तल है तो द्रव नीचे गिरेगा



Concave

Convex

⊕ Gravitation :-
गुरुत्वाकर्षण


$$G = 6.67 \times 10^{-11} \frac{\text{Newton} \times \text{met}^2}{\text{Kg}^2}$$

$$\downarrow F = G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2} \uparrow$$



$G \rightarrow$ Universal Gravitational Constant


न्यूटन के अनुसार कोई दो वस्तुएं एक-दूसरे को आकर्षित करती हैं। दोनों वस्तुओं के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल की दिशा दो वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है।



Earth attracts each body towards its Centre

mass & weight →

द्रव्यमान = एक पदार्थ की माता होती है
भार = बल



→ किसी वस्तु के पदार्थ की माता को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं
इसका मातक K.g होता है।
पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर अपने केंद्र की
दिशा में लगाये गए बल को वस्तु का भार कहते हैं। इसका
मातक न्यूटन होता है।

Note :- सम्पूर्ण ग्राहक में किसी वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित
रहता है। लेकिन वस्तु का भार बदल जाता है।

$$\text{Weight} = \text{mass} \times \text{Gravitational acceleration}$$


$$\text{भार} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{द्रव्यमान}} \times \text{गुरुत्वाकर्षण}$$

$$\boxed{W = mg}$$

$$\boxed{\text{Weight on moon} = \frac{\text{Weight on Earth}}{6}}$$

- Q A body weights 60 kg on earth. How much will it be weight on moon ?
 Ans Same (60)

⊕



पृथ्वी तल पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है।

- ⊕ "Effect of Rotation of earth on the weight of Body"

$$W = mg$$

when $\theta = 0^\circ \Rightarrow$ Equator

$$g'_E = g - R_E \omega^2$$

$$g'_E < g$$

when $\theta = 90^\circ$


$$g'_{pole} = g$$

Here,

$$g'_E < g'_p$$

$$m \cdot g'_E < m \cdot g'_p$$

$$W_E < W_p$$



$$(i) \quad g' = g - R\omega^2 \cos^2\theta$$

if $\omega \uparrow$ weight $\downarrow$


If rotational speed of earth increases, weight of man on earth decrease

$$(ii) \quad \uparrow g' = g - R\omega^2 \cos^2\theta$$

29 Nov 2016

Gravitational acceleration $\frac{1}{g}$

दोनों गोले पृथ्वी के तल से ऊपर रखा गया है। पृथ्वी और गोले के केन्द्रों के बीच की दूरी $(R+x)$ है। चूंकि $x \ll R$ अतः $(R+x)$ को R माना जा सकता है।



$$F = G \frac{m_e \cdot m}{R^2}$$



$$F = m \left(\frac{G m_e}{R^2} \right)$$


Compare with

$$F = m \cdot a$$

$$a = G \frac{m_e}{R^2}$$

$$g = G \frac{m_e}{R^2}$$

#

$t=00$	$u=0$	
$t=01$	$u=9.8$	
$t=02$	$u=19.6$	
$t=03$	$u=29.4$	
$t=t$		

This ball is situated at height h above earth.
Now, this ball is dropped.
Calculate the time taken by ball to reach the ground.

Given $u=0$ $a=g$
 $t=?$ $s=h$

Using 2nd equation of motion

$$+h = ut + g \frac{t^2}{2}$$

$$\frac{2h}{g} = t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

सर्व: यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि गेंद द्वारा पृथ्वी तक पहुँचने में लिया गया समय गेंद के वर्तमान पर निर्भर नहीं करता।

U.P.P.C.S.
2015 Btu

एक लोहे की दो गेंदें जिनके द्रव्यमान क्रमशः 10 kg और 20 kg हैं को पृथ्वी तल से कुछ ऊँचाई से छोड़ा जाता है तो दोनों में से कौन सी गेंद पृथ्वी पर पहले पहुँचेगी।


Ans Both at same time because time taken by the ball does not depend upon the mass (द्रव्यमान)

g के मान में परिवर्तन $\frac{g}{R^2}$ गुरुत्वीय त्वरण का मान जिस परिस्थितियों में बदलता है।

- ① पृथ्वी तल के ऊपर और नीचे जाने पर (value decreases)
- ② गतिमान लिफ्ट में
- ③ पृथ्वी पर समुद्र सतह से घुबो की ओर जाने पर
- ④ अगर पृथ्वी की घूर्णन-बल बढ़ती हो।

Value of g ~~at~~ some height above the surface of earth
 पृथ्वी तल से कुछ ऊँचाई पर, g का मान :-

दर्शाया गया चित्र में बिन्दु
 P पृथ्वी तल से ऊपर कुछ
 ऊँचाई (a) पर स्थित है।
 माना कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण
 बल का मान g और बिन्दु
 P पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान
 g' है तो $g' = \frac{g}{\left(1 + \frac{a}{R_e}\right)^2}$



जहाँ R_e पृथ्वी की त्रिज्या है।

Ex: एक गेंद को पृथ्वी तल से ऊपर किसी ऊँचाई (a) पर रखा
 गया है $a = 2R_e$ इस ऊँचाई पर वस्तु के भार की
 गणना कीजिए (जहाँ पृथ्वी पर इसका भार w है)

$$\text{Given } a = 2R_e$$

$$W_{\text{new}} = ?$$


$$g_{\text{new}} = \frac{g}{\left(1 + \frac{2R_e}{R_e}\right)^2}$$

$$= \frac{g}{9}$$

$$m \cdot g_{\text{new}} = \frac{m \cdot g}{9}$$

$$W_{\text{new}} = \frac{w}{9}$$

⊕ पृथ्वी तल के नीचे जाने पर गुरुत्वीय तरण का मान $\frac{0}{g}$



दृशाय गये निम्न में एक वस्तु को पृथ्वी तल के नीचे एक बिन्दु P पर रखा गया हो। जिसकी गहराई b हो। बिन्दु P पर गुरुत्वीय तरण का मान g' है।

$$g' = g \left(1 - \frac{b}{R_e} \right)$$

At the Centre of earth



$$b = R_e$$

$$g' = g \left(1 - \frac{R_e}{R_e} \right) = 0$$

Note $\rightarrow$

उपरोक्त विश्लेषण से हम यह देख सकते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर एवं नीचे जाने पर गुरुत्वीय तरण का मान क्या आता है।

⊕ Relative Motion $\div$
सापेक्ष गति




$$t = \frac{300}{15} = 20 \text{ sec}$$

Both Cars will collide after 20 sec

किसी गतिमान लिफ्ट के अंदर रहे व्यक्ति के लोच g का मान $\div$


(a) जब लिफ्ट उत्तर्णर ऊपर की ओर किसी तरंग a से जा रही हो $\div$

Grav. acceleration w.r. to earth $-g$




~~लिफ्ट~~

Lift is moving with acceleration a



Effective value of gravitational acceleration w.r. to

man ($g_{\text{effective}} = g + a$)



Now weight of man inside lift will be $W = m \cdot (g + a)$


(b) जब लिफ्ट उत्तर्णर नीचे की ओर जाती है तो

when the lift is going vertically downwards with acceleration $a \div$

Then Replace a by $(-a)$ in previous formula because direction of acceleration is opposite.

$$g_{\text{effective}} = (g - a)$$

weight of man will be $W' = m(g - a)$



weight of man decrease

Note → जब लिफ्ट उधरिए नीचे की ओर आ रही हो और अभी रुकी कार की जाँचें तो लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरी हो उस समय व्यक्ति का भार अचानक शून्य हो जाता है इसे भारहीनता ^{वैशेषता} भी कहते हैं।

$$W' = m(g-a)$$

$$\therefore a = g$$

$$W' = 0$$

Imp Point →

If the lift is moving at constant speed then acceleration of लिफ्ट will be zero. In this state weight of man inside lift will be

$$W' = m(g-0)$$

$$W' = mg = W_{\text{Actual}}$$

weight of man in side lift will remain unchanged.

3/12/2018

Weightlessness ÷
(भारहीनता)

भारहीनता की शर्तें → weightlessness occurs in following Condⁿ


- ① At the Centre of the earth.
- ② In space
- ③ Inside free falling lift.

Escape Velocity $\div$ minimum velocity given to a body so that it can leave the surface of the earth permanently is known as escape velocity.

* The value of escape velocity on the surface of earth is 11.2 km/sec.

Projectile motion $\div$

- (i) Air friction is negligible
- (ii) Gravity is constant



$\rightarrow$ motion equation $\div$



$$v = u + at \quad \text{--- (1)}$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \quad \text{--- (2)}$$

$$v^2 = u^2 + 2as \quad \text{--- (3)}$$

Analysis $\div$

Vertical motion $\div$



Using motion (1) equation

$$v = u - g \frac{t}{2}$$

$$0 = u \sin \theta - g \frac{t}{2}$$

$$\frac{t}{2} = \frac{u \sin \theta}{g}$$

$$T = 2 \cdot \frac{t}{2}$$

$$T = \frac{2u \sin \theta}{g}$$

→ Max Height

Using (3) equation.

$$v^2 = u^2 - 2g \cdot H$$

$$0^2 = (u \sin \theta)^2 - 2gH$$

$$H = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$H \rightarrow H_{\max}$$

when $\theta = 90^\circ$

• Horizontal motion →

Range = Horizontal vel x time

$$R = u \cos \theta \times \frac{2u \sin \theta}{g}$$

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$$

$$R \rightarrow R_{\max} \text{ for } \theta = 45^\circ$$

Research → Replace θ by $(90-\theta)$ in range formula.


$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$$

$$\theta \rightarrow (90-\theta)$$

$$R' = \frac{u^2 \sin [2(90-\theta)]}{g}$$

$$R' = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g} = R$$

Q. which one of the Projectile angle will result in max range (i) 11° (ii) 19° (iii) 23° (iv) 66°



$$90^\circ - 67^\circ = 23^\circ$$

Projectile angle 66° will result maximum angle

Q. which one pair of Projectile angles, will result in same Range.

- (a) $12^\circ, 45^\circ$
- (b) $24^\circ, 76^\circ$
- (c) $24^\circ, 66^\circ$ (Sum 90°)
- (d) $52^\circ, 48^\circ$

Q. A Projectile is thrown at an angle θ with horizontal. Range of Projectile is 4 times than max height attained. Calculate angle θ .

Ans. Given $R = 4H$

$$\frac{2 u^2 \sin \theta \cdot \cos \theta}{g} = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$\cos \theta = \sin \theta$$

$$\theta = 45^\circ$$

(5/Dec/2018)

1st Law


केपलर के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं जिसके focus पर सूर्य स्थित होता है।

2nd Law →

जब ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तो वे सूर्य बिंदु पर समान समयान्तरालों में समान क्षेत्र पार करते हैं। अर्थात् किसी ग्रह की क्षेत्र कक्षीय चाल स्थिर रहती है।

$$\frac{\text{Area}}{\text{Time}} = \text{Constant}$$

3rd Law → माना कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय [T] है।



T → Time period of Planet (ग्रह का आवर्तकाल)

r : Radius of Circular path.

Then

$$T^2 \propto r^3$$

Given

$$R_1 = r, \quad T_1 = T$$

$$R_2 = 4r, \quad T_2 = ?$$

we know that

$$T^2 \propto r^3 \quad \text{--- (I)}$$

$$T_2^2 \propto (4r)^3 \propto 64r^3 \quad \text{--- (II)}$$

$$\frac{II}{I}$$


$$\left(\frac{T_2}{T}\right)^2 = \frac{64 \times 8}{343} = 64 = (8)^2$$

$$\frac{T_2}{T} = 8$$

$$T_2 = 8T$$

* Kepler's Law of Motion *

1st Law →



$$\text{Given } r_1 > r_2 = \frac{r_1}{r_2} > 1$$

Linear momentum
 $p = mv$


Angular momentum
 $J = mvr$

$$J_1 = J_2$$

$$mv_1 r_1 = mv_2 r_2$$

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{v_2}{v_1} > 1$$

$$v_2 > v_1$$



"Law of Motion"

25/12/2018

⊕ गति का प्रथम नियम :-

न्यूटन के अनुसार कोई वस्तु जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में रहना चाहती है। जब तक कि उस पर कोई बाहरी अक्षतलित बल न लगाया जाये।

⊕ आभास नियमों के अनुसार कार चलते समय अपना सवारी करते समय सीट बैटल बोधने की सलाह दी जाती है।

जड़त्व (Inertia) :-

किसी वस्तु की स्वयं को अपनी वर्तमान अवस्था में रोकने रखने के गुण को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना जड़त्व भी उतना अधिक होगा। और वह अपनी अवस्था में परिवर्तन करे - ३ करेगी।


गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम पर आधारित है। जड़त्व का नियम गैलिलियो ने दिया था।

⊕ गति का द्वितीय नियम :-

force $\propto$ mass



force = mass $\times$ Acceleration



$$\text{Newton} = \text{K.g} \cdot \frac{\text{met}}{\text{Sec}^2}$$

$$= 1000 \text{ gram} \times \frac{100 \text{ cm}}{\text{Sec}^2}$$

$$= 100,000 \left(\frac{\text{gram} \times \text{cm}}{\text{Sec}^2} \right)$$


$$a = \frac{v_{\text{final}} - v_{\text{initial}}}{\Delta t}$$

$$1 \text{ Newton} = 10^5 \text{ Dyne}$$

↓
M.K.S


↓
C.G.S

Linear Momentum / रेखीय संवेग :-



$$\vec{P} = m \cdot \vec{v}$$

(k.g $\frac{\text{met}}{\text{sec}}$)



Change in Linear momentum $\Delta P = P_2 - P_1 = m(v_2 - v_1)$
 Time taken $\rightarrow \Delta t = t_2 - t_1$

Rate of Change of L.M. = $\frac{\Delta P}{\Delta t}$



$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_2 - v_1)}{\Delta t} = m \cdot a = F$$

$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \text{forced} \downarrow$

किसी गतिमान पिंड के क्षेत्र परिकर्षण की शर उस पर लगाये गये बल के कारण होती है।

⊕ रेखीय संवेग संरक्षण का नियम / Law of Conservation of Linear momentum :-

$$\frac{m}{M} < 1$$



L. momentum $P = (m+M) \times 0$
 $P = 0$

$$P = P_1 + P_2$$

$$0 = mV + mv$$

$$mV = -mv$$

$$V = -\frac{m}{M} v$$

$$V = \frac{m}{M} v$$

$MV = mv$

जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगा हो तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है।

Q A bullet of 20 gram is fired from a gun of 2kg firing velocity of bullet is 200 m/s. Calculate recoil velocity of gun

$$m_1 u = m_2 v$$

$$m_1 u = m_2 v$$

$$\frac{20}{1000} \times 200 = 2 \times v$$

$$v = 2 \text{ m/s}$$

गति का तृतीय नियम :-

जब किसी वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु बल लगाती है तो पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर बराबर तथा विपरीत बल लगाती है।

गति का तृतीय नियम रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है।




OPTICS.

Classical Physics :-

वस्तु : Body


Optical Physics :-

वस्तु : object



→ optical medium :-

• Rarer



विरल

• Denser



सघन

Adj + en
comparative
degree

→ Air

water

Glass



→ Radius of Curvature :-



$R \neq 0$

$R \neq \infty$

Plane
line | → $R = \infty$

UPPIS'16

∴ Light dual nature of light :

• Particle Nature / कण प्रकृति :


प्रकाश अतिसूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इन्हें कोयन कहते हैं। (Photon) सरल रेखा पर 3×10^8 m/s के वेग से चलते हैं।

• Wave Nature :

प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।

No medium is required for the propagation of light.

• Reflection of light :



→ Angle of diversion
or

Angle b/w IR & RR

$$(\delta = 180^\circ - 2i)$$


CDS'14

Given $i = 40^\circ$

$$\delta = 100^\circ$$

Here $\angle i = \angle r$

IR, RR, & N are in same plane




No change in frequency, wavelength & speed of light takes place.

When a light ray falls on a hard and smooth surface, it returns to its own medium.


जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीले एवं चिकने तल पर गिरी हो तो वह प्रकाश किरण पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के परावर्तन के दौरान प्रकाश की गति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति नहीं बदलती।

Types of reflection :-

Regular






Irregular



(Note) परावर्तन चाहे चिकने तल पर हो या खुरदरे तल हो परावर्तन के नियमों का पालन हमेशा होता है।

Refraction/ अपवर्तन :-



जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हो तो वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।

प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की गति एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं।


रिफ्रैक्टिंग - Denser

Rarer $\rightarrow$ Denser (speed $\downarrow$ wavelength $\downarrow$)

Denser $\rightarrow$ Rarer (speed $\uparrow$ wavelength $\uparrow$)

जब किसी अप्रति प्रकाश किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दो दो अक्षर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं।

⊕ Dispersion/वर्ण विक्षेपण :-



VIBGYOR




Middle
Colour

जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह सात विभिन्न रंगों में टूट जाती है। प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।

- लाल रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और विचलन सबसे कम होता है। इसी कारण लाल रंग की प्रकाश की लंबी दूरी में देखा जा सकता है और इसका प्रयोग रात के सड़क के रंग में किया जाता है।
- हमारी आँखें पीले रंग की प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं। यही कारण है कि हमारी आँखें पीले रंग की प्रकाश को लाल प्रकाश की तुलना में 1.24 गुना धीरे देख लेती हैं।
- चेतकी के निर्दोष पीले रंग से बिले होते हैं।

⊕ Scattering ÷
प्रकीर्णन

$$\text{Scattering} \propto \frac{1}{(\text{wavelength})^4}$$




Blood moon due to Scattering

सूर्य से चलने वाली श्वेत/सफेद प्रकाश किरणें जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती हैं तो सफेद मिश्रण रंगों में भिन्न-भिन्न दिशाओं में विखर जाती हैं। प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।


8/Jan/2019

Total Internal Reflection ÷
पूर्ण आन्तरिक परावर्तन






R/D/R

- ① Air to water
water to glass
glass to Quartz
water to Air ✓



Diamond
Shines because
of TIR




सघन माध्यम में चलती हुई प्रकाश किरण जब तिर्यक माध्यम में जाना चाहे परन्तु सघन माध्यम में वापस आ जाये, ऐसी परिस्थिति को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।

- प्रकाशिक तन्तु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।

Mirror ⇒

① Plane Mirror ⇒



Radius of Curvature = ∞ UPSC 16

Object distance = Image distance


Object size = Image size

- Image = { Horizontal
inverted
vertically erect

यदि व्यक्ति समतल दर्पण की ओर $\varnothing$ वेग से चलने लगे तो वह अपने प्रतिबिम्ब को $2\varnothing$ के साथ से आते-हुए देखेगा।

- किसी व्यक्ति को अपने शरीर का पूरा प्रतिबिम्ब देखने के लिए कम से कम शरीर की लंबाई के आधी लंबाई के बराबर समतल दर्पण की आवश्यकता होगी।

No of Images $\Rightarrow$



Calculate $n = \frac{360}{\theta}$

① If $n \in \text{odd}$

No of Images $N = n$

② If $n \in \text{even}$

No of Images $N = (n-1)$

eg $\rightarrow$

① If $\theta = 60^\circ$

$$n = \frac{360}{60} = 6 \text{ (even)}$$

$$N = n-1 = 6-1 = 5 \checkmark$$

② If $\theta = 72^\circ$

$$n = \frac{360}{72} = 5 \text{ (odd)}$$

$$N = 5 \checkmark$$

③

$$n = \frac{360}{0}$$

$$n = \infty$$

$$N = n = \infty$$

Parallel $\theta = 0^\circ$

#

CONVEX mirror $\Rightarrow$
उत्तल or अपसार दर्पण





Image { Small $\Rightarrow m < 1$
 $\downarrow$
 $\frac{v}{u} < 1 \Rightarrow v < u$
 H - inverted
 v = erect (फिर)

use $\rightarrow$ • As side mirror in vehicles
 • At sharp turns.



$$m = \frac{v}{u}$$

$m > 1 \Rightarrow \text{Large}$

$m < 1 \Rightarrow \text{small}$

$m = +$ erect


$m = -ve \downarrow$

magnification factor

⊕ CONCAVE MIRROR $\div$

- ① Spherical
- ② Parabolic


① Spherical $\div$



Converging mirror
अभिसारी दर्पण

use in $\rightarrow$ Solar heater
Solar Cooker

② Parabolic



Torch
Search light
Car's head light



Dish antenna

- This mirror is also known as shaving mirror.
- This mirror is being used by Dentist, ENT specialist

Image = $\begin{cases} \text{Real} \\ \text{Large} \\ \text{Inverted} \end{cases}$


⊕ Lens $\div$

(i) Plane lens 

(2) Convex 

(3) Concave 

Convex :-



Converging lens


Image = { Real }

$$\text{Power of lens}^+ = \frac{1}{\text{focal length}^+ \text{ (met)}}$$

unit Diopter
if focal length = ∞

$$P=0$$

Concave Lens :-



Diverging lens

Image $\rightarrow$ virtual (आभासी)


focal length : negative

$$\text{Power of lens} = \frac{1}{f^-} = -ve$$

unit
Diopter

⊕ Lens formula :-

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$



u = object distance

v = Image distance

① If $u=f$; object is at focus

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{f} = \frac{1}{f}$$

(ii) If $u=2f$
$$\frac{1}{v} + \frac{1}{2f} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{u} = 0$$

$$u = \infty$$

$$\frac{1}{v} = \frac{2}{2f} - \frac{1}{2f} = \frac{1}{2f}$$

$$v = 2f$$

eye defects :-

(1) Myopia / निकट दृष्टि दोष :-

निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। प्रतिबिम्ब रेटिना से पहले ही बन जाता है।

Correction / निवारण → अवतल लेंस द्वारा किया जाता है।

Hypermetropia :-

दूर दृष्टि दोष


दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, इसका निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है। इससे प्रतिबिम्ब रेटिना के पीछे बनता है।

PRESBYOPIA / जरा दृष्टि दोष :-

जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति

न दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है न नजदीक की।

इसका निवारण बिकोन्स लेंस / Bifocal Lens से किया जाता है।



Astigmatism / अविंदुता →

अविंदुता से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और उर्ध्व रेखाओं पर एक साथ केंद्रित नहीं हो पाता है।

