

Orçamento Sintético Global

OBRA:

LOCAL:

Valor da Obra em R\$			
0.00			
BDI =16,00		LS =127,00	

Código	Descrição dos Serviços	Unit	Quant.	Preço Serv.	Preço Total
01.0	SERVIÇOS INICIAIS				
01.1	LIMPEZA DO TERRENO				
01.1.1	RASPAGEM e limpeza manual de terreno	m2	1,174.34		
01.3	LOCAÇÃO DA OBRA				
01.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	m2	642.19		
02.0	MOVIMENTO DE TERRA				
02.1	ATERRO E COMPACTAÇÃO				
02.1.1	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO de aterro	m3	320.66		
03.0	INFRA-ESTRUTURA				
03.1	FUNDAÇÕES PROFUNDAS				
03.1.1	ESTACA TIPO STRAUSS moldada "in-loco", concreto controle tipo "C", fck=13,5 Mpa , Ø 25 cm, carga admissível 20 t	m	960.00		
03.2	SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO				
03.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	59.60		
03.2.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	m2	149.01		
03.2.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8	m3	19.87		
03.2.4	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	m3	2.98		
03.3	INFRA ESTRUTURA - FÔRMAS				
03.3.1	FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m2	357.60		
03.4	INFRA ESTRUTURA - ARMADURA				
03.4.1	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	2,384.00		
03.5	INFRA ESTRUTURA - CONCRETO				
03.5.1	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 18 MPa	m3	29.80		
03.5.2	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	29.80		
04.0	SUPER-ESTRUTURA				
04.1	SUPER ESTRUTURA - FÔRMAS				
04.1.1	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada, e=12 mm, 5 reaproveitamentos, apenas de um lado, reforçada com sarrafo	m2	594.48		
04.2	SUPER ESTRUTURA - ARMADURA				
04.2.1	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	5,944.80		
04.3	SUPER ESTRUTURA - CONCRETO				
04.3.1	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 18 MPa	m3	49.54		
04.3.2	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	49.54		
05.0	PAREDES E PAINÉIS				
05.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
05.1.1	ALVENARIA de vedação com placa de vidro 6 x 20 x 20 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 6 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	m2	11.60		
05.1.2	ALVENARIA de vedação com bloco cerâmico furado, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2 -	m2	1,593.48		
05.1.3	DIVISÓRIA sanitária de granilite e=3 cm	m2	17.15		
05.1.4	VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 MPa, controle tipo "B"	m3	1.97		
06.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
06.1	PORTAS				
06.1.1	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m	un	20.00		
06.1.2	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m	un	16.00		
06.1.3	PORTA de compensado, interna, colocação e acabamento liso à prova d´água, com batente, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,50 m	un	2.00		
06.1.4	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de duas folhas com batente, guarnição e ferragem, 1,70 x 2,10 conf. memorial descritivo.	un	2.00		
07.0	ESQUADRIAS METÁLICAS				
07.1	PORTA DE FERRO				
07.1.1	PORTA de ferro sob encomenda tipo caixilho, de abrir, colocação e acabamento com duas folhas	m2	31.07		
07.1.2	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	m2	14.61		
07.2	JANELA DE FERRO				
07.2.1	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento fixo	m2	33.06		
07.2.2	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento de correr	m2	8.00		
07.2.3	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento maxim-ar	m2	35.00		
08.0	VIDROS				
08.1	VIDRO CRISTAL COMUM				
08.1.1	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm	m2	107.13		
09.0	COBERTURA				
09.1	ESTRUTURA DE AÇO				
09.1.2	ESTRUTURA de aço para cobertura conf. projeto e memorial descritivo	m2	597.65		
10.0	TELHAS				
10.1	TELHA DE AÇO GALVANIZADO				
10.1.1	COBERTURA com telha de aço galvanizado, perfil trapezoidal e=0,8 mm conf. memorial descritivo	m2	597.65		
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				
11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BALDRAMES				
11.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	m2	198.68		
11.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES				

Orçamento Sintético Global

OBRA:

LOCAL:

Valor da Obra em R\$	
0.00	
BDI =16,00	LS =127,00

Código	Descrição dos Serviços	Unit	Quant.	Preço Serv.	Preço Total
11.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura plana (inclusive pré-fabricada) , utilizando manta asfáltica polimérica	m2	26.79		
11.2.4	REGULARIZAÇÃO DE LAJE para impermeabilização , com arg. de cimento e areia traço 1:3, e= 2 cm	m2	26.79		
11.2.5	PROTEÇÃO com argamassa desempenada em quadros de 2 x 2 m, e= 2 cm	m2	26.79		
11.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONTRA-PISO				
11.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de superfície sujeita à umidade de terra aplicando impermeabilizante estrutural com emulsão adesiva	m2	518.95		
12.0	FORRO				
12.1	FORRO EM LAJE				
12.1.1	LAJE PRÉ-FABRICADA comum para forro, intereixo 38 cm, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de enchimento 8 cm)	m2	642.19		
12.1.2	LAJE MACIÇA DE CONCRETO ARMADO CONF. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (MARQUISE)	m2	24.54		
13.0	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS				
13.1	CHAPISCO PAREDE INTERNA				
13.1.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	2,384.74		
13.3	REBOCO PAREDE INTERNA				
13.3.1	REBOCO PARA PAREDE INTERNA MASSA ÚNICA (REBOCO PAULISTA)	m2	2,384.74		
13.4	ACABAMENTOS				
13.4.1	AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m2	282.60		
13.4.2	REJUNTAMENTO de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm	m2	282.60		
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS				
14.1	CHAPISCO PAREDE EXTERNA				
14.1.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	839.50		
14.3	REBOCO PAREDE EXTERNA				
14.3.1	REBOCO PARA PAREDE EXTERNA MASSA ÚNICA (REBOCO PAULISTA)	m2	839.50		
15.0	REVESTIMENTO DE FORRO				
15.1	CHAPISCO EM FORRO				
15.1.1	CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm	m2	666.73		
15.3	REBOCO EM FORRO				
15.3.1	REBOCO PARA FORRO MASSA ÚNICA (REBOCO PAULISTA)	m2	666.73		
16.0	PISOS				
16.1	CONTRA-PISO				
16.1.1	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , incluindo preparo de caixa, e=5 cm	m2	609.32		
16.2	REGULARIZAÇÃO DE BASES				
16.2.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e=3 cm	m2	609.32		
16.3	PISO VINÍLICO				
16.3.1	PLACA vinílica 30x30 cm, e=2 mm, fixada com cola à base de neoprene	m2	537.62		
16.4	PISO CERÂMICO				
16.4.1	PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m2	71.70		
16.4.2	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com cimento branco, para juntas de até 3 mm	m2	71.70		
16.5	RODAPÉS				
16.5.1	RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, altura 8 cm	m	29.65		
16.5.2	RODAPÉ vinílico com 5 cm de altura, fixado com cola à base de neoprene	m	389.75		
16.6	SOLEIRAS				
16.6.1	SOLEIRA de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	m	11.60		
16.7	CALÇADA				
16.7.1	CALÇADA DE CIRCULAÇÃO EXTERNA EM CONCRETO USINADO FCK = 18 MPA	m2	338.42		
17.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
17.1	REDE DE ÁGUA FRIA				
15142.8.22.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	12.60		
15142.8.22.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	139.80		
15142.8.22.6	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	m	96.30		
15144.8.23.2	TUBO de cobre soldável, com conexões Ø 15 mm (1/2")	m	5.50		
17.2	REDE DE ESGOTO				
02620.8.1.4	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	21.00		
15152.8.22.1	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	140.00		
15152.8.22.2	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	90.60		
15152.8.8.1	JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	4.00		
15152.8.8.2	JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	16.00		
15152.8.9.2	JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	76.00		
15152.8.9.4	JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	16.00		
15155.8.3.2	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X40 mm	un	16.00		
17.3	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS				
17.3.1	CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 50 cm	m	149.90		
17.3.2	CONDUTOR de chapa galvanizada nº 26 Ø 100 mm (4")	m	80.50		
17.4	APARELHOS E METAIS				
10820.8.2.1	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	un	16.00		
10820.8.3.1	PORTA-TOALHA de louça branca ou em cores	un	11.00		
15110.8.1.11	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")	un	34.00		
15110.8.2.1	REGISTRO de pressão com canopla Ø 15 mm (1/2")	un	3.00		
15110.8.3.1	VALVULA de descarga metálica com registro acoplado e canopla Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")	un	16.00		

Orçamento Sintético Global

OBRA:

LOCAL:

Valor da Obra em R\$	
0.00	
BDI =16,00	LS =127,00

Código	Descrição dos Serviços	Unit	Quant.	Preço Serv.	Preço Total
15450.8.1.1	RESERVATÓRIO d'água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros	un	5.00		
17.4.1	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com torneira de pressão e acessórios	un	16.00		
17.4.2	BACIA de louça sifonada, com tampa e acessórios	un	16.00		
17.4.3	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	un	11.00		
17.4.4	DUCHA manual	un	2.00		
17.4.5	CHUVEIRO elétrico automático , 220 V - 5400 W	un	1.00		
17.4.6	CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 40X60X25 CM	un	10.00		
17.4.9	CUBA de louça completa c/ rabicho, sifão e válvula conf. memorial descritivo	un	4.00		
17.6	BANCADAS				
17.6.1	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	m	41.55		
17.7	REDE DE INCÊNDIO				
13960.8.1.1	EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg	un	3.00		
13965.8.1.1	EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros	un	3.00		
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
18.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
13105.8.1.1	CAPTOR de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	un	10.00		
13105.8.4.1	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios , seção 35 mm² a 50 mm²	m	150.00		
13105.8.6.1	ATERRAMENTO completo para pára-raios , com hastes de cobre com alma de aço tipo "Copperweld"	un	5.00		
13105.8.8.1	HASTE para aterramento cobreada tipo cooperweld 2,50 m com terminal	un	3.00		
16120.8.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	120.00		
16120.8.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	m	80.00		
16120.8.1.7	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	100.00		
16120.8.2.1	FIO ISOLADO de PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C	m	800.00		
16120.8.2.2	FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	2.500.00		
16120.8.2.3	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	200.00		
16132.8.3.5	ELETRODUTO de mangueira de polietileno Ø 20 mm (3/4")	m	450.00		
16132.8.3.7	ELETRODUTO de mangueira de polietileno (1 1/4")	m	50.00		
16132.8.3.9	ELETRODUTO de mangueira de polietileno (1 1/2")	m	25.00		
16136.8.1.7	ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço , dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 38 a 76 kW	un	1.00		
16136.8.3.1	CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , retangular, dimensões 4 x 2"	un	200.00		
16136.8.3.3	CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , octogonal com fundo móvel, dimensões 3 x 3"	un	120.00		
16136.8.4.2	CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás , dimensões internas 400 x 400 x 120 mm	un	1.00		
16138.8.1.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447 x 405 x 95 mm	un	2.00		
16138.8.1.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de sobrepor, até 64 divisões modulares, dimensões externas 973 x 405 x 95 mm	un	1.00		
16141.8.1.9	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	un	1.00		
16141.8.2.10	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	40.00		
16141.8.3.14	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 90 A em quadro de distribuição	un	1.00		
16141.8.3.15	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 125 A em quadro de distribuição	un	1.00		
16141.8.3.8	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	6.00		
16141.8.3.9	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	un	3.00		
16141.8.4.12	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 70 A + DR em quadro de distribuição	un	2.00		
16143.8.2.2	INTERRUPTOR , duas teclas simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V	un	12.00		
16143.8.2.5	INTERRUPTOR , três teclas simples 10 A - 250 V	un	6.00		
16143.8.2.8	INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 250 V	un	50.00		
16143.8.6.1	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	14.00		
16143.8.6.2	TOMADA universal dois pólos 10 A - 250 V	un	100.00		
16143.8.8.2	TOMADA PARA TELEFONE quatro pólos, padrão Telebrás	un	10.00		
16510.8.2.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepor	un	25.00		
16510.8.2.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 32 W, tipo calha de sobrepor	un	60.00		
16510.8.3.1	PENDENTE OU PLAFONIER com globo leitoso e lâmpada de 60 W	un	10.00		
16510.8.3.2	ARANDELA externa tipo tartaruga com lâmpada eletrônica de 15 W	un	12.00		
16530.8.1.1	LUMINÁRIA FLOURESCENTE completa para emergência de 15 W	un	7.00		
19.0	PINTURA				
19.1	PINTURA EM FORRO				
19.1.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	666.73		
19.2	PINTURA EM PAREDES INTERNAS				
19.2.1	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo	m2	2,081.20		
19.2.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	2,081.20		
19.3	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS				
19.3.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	699.82		
19.3.2	REVESTIMENTO texturizado em parede interna ou externa de alta camada, aplicado com desempenadeira	m2	139.68		
19.4	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA				
19.4.1	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	237.78		
19.5	PINTURA DE ALAMBRADOS, ESTRUTURA E ESQUADRIAS METÁLICAS				
19.5.1	APLICAÇÃO de primer sintético em alambrados, esquadrias e estrutura metálica com duas demão, e=25 micra, a revólver	m2	1,203.52		
19.5.2	PINTURA com tinta esmalte em alambrados e esquadria de ferro com duas demãos	m2	605.87		
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
20.1	ABRIGO PARA BOTIJÃO DE GÁS				
20.1.1	ABRIGO PARA GÁS COM 2 BUJÕES DE 13 KG COMPLETO INCLUSIVE TUBULAÇÃO	un	3.00		
20.10	PLACA DA OBRA				
20.10.1	PLACA da obra modelo padrão 1,50 x 3,00 m	m2	4.50		
20.2	PRATELEIRAS DE GRANILITE				

Orçamento Sintético Global

OBRA:

LOCAL:

Valor da Obra em R\$	
0.00	
BDI =16,00	LS =127,00

Código	Descrição dos Serviços	Unit	Quant.	Preço Serv.	Preço Total
20.2.1	PRATELEIRA DE GRANILITE L=55CM APOIADA EM PERFIL DE FERRO TREFILADO "T"	m	25.60		
20.3	PINTURAS ESPECIAIS				
20.3.1	ADESIVOS EM POLIESTIRENO INCOLOR CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	m2	2.04		
20.4	POLTRONAS				
20.4.1	POLTRONAS CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	un	54.00		
20.5	ALAMBRADOS				
20.5.1	ALAMBRADO com tela de arame galvanizado ou PVC, fixada em mourão de concreto armado, altura livre 2,50 m	m	72.70		
20.6	CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DO TERRENO				
20.6.1	MURO divisório com bloco de concreto 14x19x39 cm, e=14 cm, altura 2,20 m, assentado sobre sapata corrida com argamassa mista de cimento , cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8	m	159.94		
20.7	ABRIGO PARA COMPRESSORES				
20.7.1	ABRIGO PARA COMPRESSORES DE AR CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	un	2.00		
20.8	LETRAS METÁLICAS				
20.8.1	LETRAS METALICAS EM AÇO INOX INCLUSIVE COLOCAÇÃO CONF.PROJETO E MEMORILA DESCRITIVO (PAREDES DO AUDITORIO)	m2	0.72		
20.9	PAVIMENTAÇÃO				
20.9.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto e execução de sarjeta moldada "in loco" (0,15x 0,30m), concreto fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	175.00		
20.9.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	m2	119.00		
21.0	PAISAGISMO				
21.1	PLANTIO DE GRAMAS E PALMEIRAS				
21.1.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA em placas de 40 x 40 cm	m2	142.07		
21.1.2	PLANTIO DE PALMEIRA Falsa Latânia com altura 1,50 a 2,00 m, em cavas de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm	un	4.00		
22.0	LIMPEZA FINAL				
22.1	LIMPEZA GERAL				
22.1.1	LIMPEZA geral da edificação	m2	1,176.85		
				TOTAL GERAL:	0.00

Cronograma Físico - Financeiro

OBRA :
LOCAL :

0

0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	TOTAL
01.0	SERVIÇOS INICIAIS	- #DIV/0!				-
02.0	MOVIMENTO DE TERRA	- #DIV/0!				-
03.0	INFRA-ESTRUTURA	- #DIV/0!	- #DIV/0!			-
04.0	SUPER-ESTRUTURA	- #DIV/0!	- #DIV/0!			-
05.0	PAREDES E PAINÉIS		- #DIV/0!	- #DIV/0!		-
06.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		- #DIV/0!	- #DIV/0!		-
07.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		- #DIV/0!	- #DIV/0!		-
08.0	VIDROS				- #DIV/0!	-
09.0	COBERTURA		- #DIV/0!	- #DIV/0!		-
10.0	TELHAS			- #DIV/0!		-
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			- #DIV/0!		-
12.0	FORRO		- #DIV/0!	- #DIV/0!		-
13.0	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS			- #DIV/0!	- #DIV/0!	-
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS			- #DIV/0!	- #DIV/0!	-
15.0	REVESTIMENTO DE FORRO			- #DIV/0!	- #DIV/0!	-
16.0	PISOS			- #DIV/0!	- #DIV/0!	-
17.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	- #DIV/0!	- #DIV/0!		- #DIV/0!	-
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	- #DIV/0!	- #DIV/0!		- #DIV/0!	-
19.0	PINTURA			- #DIV/0!	- #DIV/0!	-
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				- #DIV/0!	-
21.0	PAISAGISMO				- #DIV/0!	-
TOTAL MENSAL		-	-	-	-	-
PERCENTUAL MENSAL		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
TOTAL ACUMULADO		-	-	-	-	
PERCENTUAL ACUMULADO		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

[illegible]